

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

20 г.

20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от  
на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу, г. Новомосковск, мкр. Соколыники, ул. Строительная, д.20  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

141,244 тыс. руб.  
41,539 тыс. руб.  
300,110 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома


2	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	1,25	353,34			ТЕРР65-1-1		49,82 0,14
		Степеньные условия	да							
		ЗП			269,31	1,15	387,14	15,15	5 865,06	
		ЭМ			6,94	1,15	9,98	6,06	60,45	
		в т.ч. ЗПМ			1,03	1,15	1,48	15,15	22,44	
		МР			77,09		96,36	9,94	957,85	
		НР от ФОТ	%	74			287,58	63=74*0.85	3 709,13	
		СП от ФОТ	%	50			194,31	40=50*0.8	2 355,00	
		Всего по позиции					975,37		12 947,49	
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,5	2 378,26			ТЕРР16-04-002-03		80,54 3,39
30	ТЕРР16-04-002-03	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степеньные условия	трубопрово да							
		ЗП			1 129,09	1,15*1,15	746,61	15,15	11 311,16	
		ЭМ			477,09	1,25*1,15	342,91	5,64	1 934,01	
		в т.ч. ЗПМ			56,59	1,25*1,15	40,68	15,15	616,21	
		МР			772,08		386,04	3,14	1 212,15	

Исполнитель:

8/199

Попайчева В.С.

№ 5450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	128		0,9	906,96	98=128*(0,9 *0,85)	11 688,82	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	555,43	56=83*(0,85 *0,8)	6 679,33	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 937,95</b>		<b>32 825,47</b>	
31	ТСЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-4,69	238,29		-1 117,58		-1 117,58	
		Стесненные условия								
32	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Труба полипропиленовая РН10 32х3,0мм Ц=42,48/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	46,9	36,00	1,02*1,08	1 860,05		1 860,05	
		Стесненные условия								
		Угольник полипропиленовый 90° 32 Ц=8,72/1,18								
33	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	15	7,39	1,02*1,112	125,70		125,70	
		Стесненные условия								
		Тройник полипропиленовый переходной 32х25х32 Ц=10,43/1,18								
36	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	10	8,84	1,02*1,112	100,30		100,30	
		Стесненные условия								
		Муфта полипропиленовая с ВР 32х1 Ц=89,67/1,18								
37	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	1	75,99	1,02*1,112	86,19		86,19	
		Стесненные условия								
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м							
39	ТЕР16-04-002-02	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	трубопрово да	0,7	2 790,57				ТЕР16-04-002-02	138,53 8,25
		Исполнитель:  <b>Исходные данные</b>								
		<b>Попайчева В.С.</b>			1 387,16	1,15*1,15	1 284,16	15,15	19 455,07	
		ЭМ			820,19	1,25*1,15	825,31	5,58	4 605,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			98,32	1,25*1,15	98,94	15,15	1 498,86	
		МР			583,22		408,26	3,16	1 290,08	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 593,33	98=128*(0.9 *0.85)	20 534,85	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	975,78	56=83*(0.85 *0.8)	11 734,20	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 086,84</b>		<b>57 619,47</b>	
40	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-6,503	175,82		-1 143,36		-1 143,36	
		Степеньные условия								
		Труба полипропиленовая РN10 Ду25х2,5мм								
		Ц=25,48/1,18								
41	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;	м	65,03	21,59	1,02*1,08	1 546,41		1 546,41	
		19. Трубы;								
		Степеньные условия								
42	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Угольник полипропиленовый 90° Ду25	шт	15	4,37	1,02*1,112	74,40		74,40	
		Ц=5,16/1,18								
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Степеньные условия								
43	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Тройник полипропиленовый переходной 25х20х25	шт	20	6,77	1,02*1,112	153,60		153,60	
		Ц=7,99/1,18								
		Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;								
		23. Материалы и изделия для сантехнических работ;								
		Степеньные условия								
46	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,05	3 594,87			ТЕР16-04-002-01		12,58 0,96
		МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;								
		Степеньные условия								
		ЗП			1 763,52	1,15*1,15	116,61	15,15	1 766,68	
		ЭМ			1 334,83	1,25*1,15	95,94	5,55	532,47	
		в т.ч. ЗПМ			160,91	1,25*1,15	11,57	15,15	175,22	
		МР			496,52		24,83	3,02	74,98	
		НР от	%	128		0,9	147,66	98=128*(0.9 *0.85)	1 903,06	

Исполнитель:

Полайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	83		0,85	90,43	56=83*(0,85 *0,8)	1 087,46	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>475,47</b>		<b>5 364,65</b>	
47	ТСЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм  Стесненные условия	10 м	-0,4495	135,55		-60,93		-60,93	
48	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла"	Труба полипропиленовая PN10 20x2,3мм Ц=17,08/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	4,495	14,47	1,02*1,08	71,65		71,65	
		Стесненные условия								
49	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла"	Угольник полипропиленовый 90° 20 Ц=3,27/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	20	2,77	1,02*1,112	62,80		62,80	
		Стесненные условия								
51	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТюла"	Муфта ВР полипропиленовая 20x1/2 Ц=29,89/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	20	25,33	1,02*1,112	574,60		574,60	
		Стесненные условия								
52	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П ДУ 15 Ц=130/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	20	110,17	1,02*1,112	2 499,20		2 499,20	
		Стесненные условия								
54	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П ДУ 25 Ц=235/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	15	199,15	1,02*1,112	3 388,20		3 388,20	
		Стесненные условия								
57	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	115,35		115,35		115,35	
		Стесненные условия								

Исполнитель:

Попайчева В.С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стоимость работ	1 врезка	1	106,85			ТЕР16-07-003-04		5,9
		ЗП			41,34	1,15*1,15	54,67	15,15	828,28	
		ЭМ			4,67	1,25*1,15	6,71	5,99	40,21	
		в т.ч. ЗПМ			1,25*1,15			15,15		
		МР			60,84		60,85	3,31	201,39	
		НР от ФОТ		128		0,9	62,96	98=128*(0.9 *(0.85)	811,71	
		СП от ФОТ		83		0,85	38,57	56=83*(0.85 *(0.8)	463,84	
		Всего по позиции					223,78		2 345,43	
82	ТСЧ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм Степеньные условия Вентиль 15б1П Ду 32 Ц=400/1,18	шт.	-1	125,00		-125,00		-125,00	
83	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стоимость работ	шт	1	338,98	1,02*1,112	384,48		384,48	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
Всего по смете										
141 244,32										

Составил:

Колесник В.В. (тел.: )

Проверил:

Исполнитель:

Полгайчева В.С.

Согласовано в сумме

141 244,32 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик