

"СОГЛАСОВАНО"

## Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

2015 г.

“ ” \_\_\_\_\_ 2015 г.

г. Тула , ул. Кузова, 126

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

**Локальный сметный расчет №**  
(Локальная смета)

Сметная стоимость	853,634	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1876	чел. час.
Сметная заработная плата	244,771	тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

пасад

1 Е08-07-001-02  
согласно деф.  
акта

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100 м2	7,90
м трубчатых для прочих отделочных работ		

E08-07-001-02

ЗП  
ЭМ  
В Т.Ч. ЗПМ  
МР  
НР ОТ ФОР

351, 05	1, 00	16, 00	44	372, 72
4, 21	1, 00	9, 31		309, 64
0, 00	1, 00	16, 00		(0, 00)
397, 43	1, 00	5, 18	16	263, 63
	1, 00		41	266, 63

343, 65

1

SSS

Исполнитель: Л.А. Погодин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ								
	ЗТР		чел-ч	54					
				43,50				23 961,27	10

**Всего по позиции**

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,046					126 173,89	15 971,38
	ЗП						E46-04-012-02			
	ЭМ				1 306,07	1,00	16,00	961,27		
	в т.ч. ЗПМ				230,65	1,00	7,93	84,14		
	МР				97,68	1,00	16,00	(71,89)		
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00		
	СП от ФОТ					1,00		867,85		7,95
	ЗТР							495,92		

**Всего по позиции**

3	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,046					2 409,18	52 373,48
	МДС35 п.4.7						E10-01-034-06			
	ЗП									
	ЭМ				1 190,53	1,15	16,00	1 007,66		
	в т.ч. ЗПМ				311,76	1,25	8,28	148,43		
	МР				8,33	1,25	16,00	(7,66)		
	НР от ФОТ				6 730,13	1,00	4,73	1 464,34		
	СП от ФОТ					1,15		913,79		7,71
	ЗТР							436,59		

**Всего по позиции**

4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600								3 970,81	86 321,96
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	4,60	2 703,74	1,00	1,00	12 437,20		

**Всего по позиции**

5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,031						
	МДС35 п.4.7						E15-02-031-01			
	ЗП									
	ЭМ				1 771,24	1,15	16,00	1 010,32		
	в т.ч. ЗПМ				61,39	1,25	7,93	18,86		
	МР				26,00	1,25	16,00	(16,12)		
	НР от ФОТ				2 510,45	1,00	3,90	303,51		
	СП от ФОТ					1,15		821,15		7,27
	ЗТР							379,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмультиссионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,031			E15-04- 005-03	2 533,62	81 729,68
<b>Всего по позиции</b>									
	ЗП				359,50	1,15	16,00	205,06	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	3,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,16)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	131,35	
	НР от ФОТ			80				164,18	1,53
	СП от ФОТ			37				75,93	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
<b>Всего по позиции</b>									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,028			P58-20-1	579,96	18 708,39
<b>Всего по позиции</b>									
	ЗП				330,04	1,00	16,00	147,86	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,16	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,45)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	218,26	
	НР от ФОТ			71				105,30	1,16
	СП от ФОТ			52				77,12	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
<b>Всего по позиции</b>									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0,0052	39 841,20	1,00	1,00	549,70	19 632,14
<b>Всего по позиции</b>									
9	Каталог РХЦС й кв. стр.50	3-Отлив оконный 150 мм Цена: =175/1.18*1.02*1.062	М	2,80	160,65	1,00	1,00	449,82	
<b>Всего по позиции</b>									
10	P61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (архитектурных форм по фасаду)	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,25			P61-17-1		
<b>Всего по позиции</b>									
	ЗП				2 176,60	1,00	16,00	8 706,40	
	ЭМ				1,16	1,00	5,48	1,59	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	1 428,38	
	НР от ФОТ			67				5 833,29	62,69
	СП от ФОТ			40				3 482,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	250,76					

**Всего по позиции**

11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,70					
							P53-14-1	19 452,22	77 808,88
		ЗП			22,71	1,00	16,00	617,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			8,77	1,00	8,82	131,50	
		СП от ФОТ	%	73		1,00		450,93	4,61
		ЗТР	цел-ч	2,71				345,92	

**Всего по позиции**

12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт тированной поверхности	5,00					
							P61-10-1	1 546,06	909,45
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	131 922,40	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	33,21	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			1 272,50	1,00	4,49	28 567,63	
		СП от ФОТ	%	67		1,00		88 388,01	1 009,20
		ЗТР	цел-ч	201,84				52 768,96	

**Всего по позиции**

13	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонт тированной поверхности	0,38					
							P61-10-1	301 680,21	60 336,04
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	10 026,10	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	2,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			1 272,50	1,00	4,49	2 171,14	
		СП от ФОТ	%	67		1,00		6 717,49	76,70
		ЗТР	цел-ч	201,84				4 010,44	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
14	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,90			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,00	7 035,63	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		4 784,23	60,32
		СП от ФОТ	%	40				2 814,25	
		ЗТР	цел-ч	20,80					
<b>Всего по позиции</b>									
15	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработанной поверхности	7,90			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	4 375,97	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	1 157,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	68	307,42	1,00	8,15	19 793,24	33,89
		СП от ФОТ	%	40		1,00		2 975,66	
		ЗТР	цел-ч	4,29				1 750,39	
<b>Всего по позиции</b>									
16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,90			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	16 326,84	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	338,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	80	527,56	1,00	5,00	20 838,62	117,56
		СП от ФОТ	%	37		1,15		13 061,47	
		ЗТР	цел-ч	12,94				6 040,93	
<b>Всего по позиции</b>									
17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,3002	52 289,28	1,00	1,00	56 605,99	7 165,32
<b>Всего по позиции</b>									
								22 927,69	60 336,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	225,703	120,00	1,00	1,00	27 084,36	10
19	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,68			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	16,00	2 844,90	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	76,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	1 104,45	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		1 934,53	21,47
	СП от ФОТ		%	40		1,00		1 137,96	
	ЗТР		цел-ч	31,58					
<b>Всего по позиции</b>								<b>7 098,58</b>	<b>10 439,09</b>

Прямые затраты по разделу

348 219,62

Накладные расходы по разделу

168 284,51

Сметная прибыль по разделу

97 778,02

**Итого по разделу****614 282,15****Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта**

20	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,078			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	16,00	560,10	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	514,39	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(184,18)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00		654,97	4,51
	СП от ФОТ		%	48				357,25	
	ЗТР		цел-ч	57,76					

**Всего по позиции****2 086,71****26 752,69**

21	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,117			E01-02-057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	2 101,62	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		1 281,99	18,02
	СП от ФОТ		%	31				651,50	
	ЗТР		цел-ч	154,00					

Исполнитель:

Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
22	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,039			E27-04- 001-01	4 035,11	34 488,12
	ЗП				117,74	1,15	16,00		84,49
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43		564,61
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00		(129,48)
	МР				6,50	1,00	12,02		3,05
	НР от ФОТ		%	109		1,15			233,23
	СП от ФОТ		%	65					139,08
	ЗТР		чел-ч	15,72					0,71
<b>Всего по позиции</b>									
23	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,29	233,78	1,00	1,00	1 024,46	26 268,21
<b>Всего по позиции</b>									
24	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,078			E27-04- 001-04		
	ЗП				182,88	1,15	16,00		262,47
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51		1 780,83
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00		(406,19)
	МР				9,10	1,00	12,02		8,53
	НР от ФОТ		%	109		1,15			728,84
	СП от ФОТ		%	65					434,63
	ЗТР		чел-ч	24,19					2,17
<b>Всего по позиции</b>									
25	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,828	950,70	1,00	1,00	3 215,30	41 221,79
<b>Всего по позиции</b>									
26	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,078			E06-01- 015-10		
	ЗП				104,66	1,15	16,00		150,21
	ЭМ				27,45	1,25			23,39

Антонова И.Г.  
М. 8.74  
М. 23.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. ЗПМ								
	МР								
	НР от ФОТ								
	СП от ФОТ								
	ЗТР								

**Всего по позиции**

27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0022	32 943,79	1,00	1,00		2 698,25 34 592,95
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--	--------------------

28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,078	28 983,27	1,00	1,00	-2 260,70	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	-----------	--

29	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,078	46 194,08	1,00	1,00	3 603,14	
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------	--

30	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,078			E06-01- 001-01		
----	------------------------------	--------------------------------	---	-------	--	--	-------------------	--	--

ЗП					1 312,20	1,15	16,00	1 883,27	
ЭМ					1 377,50	1,25	7,39	992,52	
в т.ч. ЗПМ					227,16	1,25	16,00	(354,37)	
МР					61 972,90	1,00	4,64	22 429,23	
НР от ФОТ				80		1,15		1 790,11	16,15
СП от ФОТ				44				984,56	
ЗТР				180,00					


**Всего по позиции**

31	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,956	2 716,84	1,00	1,00	-21 615,18	28 079,69 359 996,03
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	----------------------

32	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,956	3 860,95	1,00	1,00	30 717,72	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

33	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,78			E06-01- 067-04		
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	--	-------------------	--	--

ЗП					259,81	1,15	16,00	3 728,79	
ЭМ					1,80	1,25	9,33	16,37	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР					63,29	1,00	6,16	304,10	
НР от ФОТ				80		1,15		2 983,03	25,92
СП от ФОТ				44				1 640,67	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ЗТР					
цел-ч 28,90									
Всего по позиции									
34	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,078			E27-06-011-01	8 672,96	11 119,18
	ЗП				35,27	1,15	16,00	50,62	
	ЭМ				15,83	1,25	7,72	11,92	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00	(1,37)	
	МР				295,67	1,00	4,03	92,94	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		56,67	0,41
	СП от ФОТ		%	65				33,79	
	ЗТР		цел-ч	4,58					
Всего по позиции									
35	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,025	3 639,58	1,00	1,00	245,94	3 153,08
36	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,052	3 639,58	1,00	1,00	-90,99	189,26
Прямые затраты по разделу									
58 715,10									
Накладные расходы по разделу									
7 851,53									
Сметная прибыль по разделу									
4 308,96									
Итого по разделу									
70 875,59									
Ремонт бетонной входной площадки									
37	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,12			E06-01-013-01		
	ЗП				383,64	1,15	16,00	847,08	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	13,97	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(2,42)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	1 145,66	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		679,60	6,32
	СП от ФОТ		%	44				373,78	
	ЗТР		цел-ч	45,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
38	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,12			E06-01- 067-04	3 060,09	25 500,75
	ЭП				259,81	1,15	16,00	573,66	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	2,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	46,78	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		458,93	3,99
	СП от ФОТ		%	44				252,41	
	ЗТР		цел-ч	28,90					

Всего по позиции	1 334,30	11 119,17
<hr/>		
Прямые затраты по разделу	2 629,67	
Накладные расходы по разделу	1 138,53	
Сметная прибыль по разделу	626,19	
Итого по разделу	4 394,39	

<b>Двери</b>									
39	R62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			R62-29- 2		
	ЭП				152,94	1,00	16,00	146,82	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	83,98	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		99,84	1,12
	СП от ФОТ		%	40				58,73	
	ЗТР		цел-ч	18,72					

<b>Всего по позиции</b>									
			<b>389,71</b>		<b>6 495,17</b>				

<b>Прямые затраты по разделу</b>									
<b>Накладные расходы по разделу</b>									
			<b>231,14</b>						
			<b>99,84</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль по разделу									58,73

Итого по разделу

389,71

Козырек

40	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т	0,06						E09-03-014-01
	38.2004 п. 3.3.1. д)									
	ЭП				361,90	1,00	16,00			347,42
	ЭМ				328,83	1,00	7,92			156,26
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00			(32,52)
	МР				0,00	1,00	5,14			0,00
	НР от ФОТ		%	69						
	СП от ФОТ		%	58						
	ЗТР		чел-ч	44,296						2,66

Всего по позиции

986,21 16 436,83

41	R69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12						R69-2-1
	ЭП				43,76	1,00	16,00			84,02
	ЭМ				10,28	1,00	5,50			6,78
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00			(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00			0,00
	НР от ФОТ		%	66						
	СП от ФОТ		%	40						
	ЗТР		чел-ч	5,49						0,66

Всего по позиции


179,86 1 498,83

42	R69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,12						R69-2-2
	ЭП				84,16	1,00	16,00			161,59
	ЭМ				19,76	1,00	5,50			13,04
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00			(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00			0,00
	НР от ФОТ		%	66						
	СП от ФОТ		%	40						
	ЗТР		чел-ч	10,56						1,27

Всего по позиции

345,92 2 882,67

43	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054						E06-01-015-01
	МДС35 п.4.7									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ			80		1,15		207,60	1,96
	СП от ФОТ			44				114,18	
	ЗТР			315,01					

**Всего по позиции**

1 182,55 218 990,74

44	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т констру кций	0,0723			E09-03- 014-01		
	ЭП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ			69		1,15		522,86	5,26
	СП от ФОТ			58				439,51	
	ЗТР			63,28					

**Всего по позиции**

2 081,56 28 790,59

45	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	--

46	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0473			P58-12- 2		
	ЭП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	НР от ФОТ			71		1,00		87,41	1,01
	СП от ФОТ			52				64,02	
	ЗТР			21,35					

**Всего по позиции**

593,82 12 554,33

47	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	100 м2 кровли	0,05			P58-13- 1		
	ЭП				33,85	1,00	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	197,08	
	НР от ФОТ			71		1,00		19,23	0,23



Всего по позиции		259,15	5 183,00
48	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	0,046	
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м		100 м2 покрыти	
ЭП			
ЭМ			
в т.ч. ЗПМ			
МР			
НР от ФОТ			
СП от ФОТ			
ЭТР			
		290,04	1,15
		640,18	1,25
		35,00	1,25
		168,40	1,00
			1,15
			69
			58
			чел-ч
			35,50
		245,49	
		164,91	
		(32,20)	
		48,26	
		191,61	1,88
		161,06	

49	РХЦС 3 кв. 2015	Профлист	С21 толщ 0,5	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33	17 637,61
	стр. 59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062		м2						
Всего по позиции										

50	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парашеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018	E12-01- 010-01	
		ЗП			1,15	898,62
		ЭМ			1,25	19,16
		в т.ч. ЗПМ			1,83	7,38
		МР			1,25	2,52
		НР от ФОТ			1,00	13 542,34
		СП от ФОТ	92		2,35	572,84
		ЗТР	44		1,15	274,65
			112,75			131,35
						2,33

Всего по позиции		1 279,84	71 102,22
Е07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся тиоколовой	100 м шва	0,044
МДС35 п.4.7	ЗП	159,34	Е07-05-039-06
	ЭМ	1,15	16,00
	в т.ч. ЗПМ	833,00	1,25
	МР	34,50	3,78
	НР от ФОТ	1 620,80	1,25
	СП от ФОТ		16,00
	ЗТР		1,00
			2,41
			1,15
			171,87
			189,64
			108,36
			0,95
			18,79

Всего по позиции		
2	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов	0,046
	Е12-01-009-02	772,05
		17 546,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ			92		1,15		196,65	1,66
	СП от ФОТ			44				94,05	
	ЗТР			31,41					

**Всего по позиции**

53	Е13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,037			Е13-03- 004-26	1 742,85	37 888,04
----	--	--	---	-------	--	--	-------------------	----------	-----------

ЗП	64,96	1,15	16,00	44,22
ЭМ	11,88	1,25	5,89	3,24
в т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,13)
МР	658,84	1,00	3,90	95,07
НР от ФОТ				30,60
СП от ФОТ				21,29
ЗТР				0,33

**Всего по позиции**

54	Е13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(2 раза вручную)	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,059			Е13-03- 004-26	194,42	5 254,59
----	--	--	---	-------	--	--	-------------------	--------	----------

ЗП	64,96	1,15	16,00	70,52
ЭМ	11,88	1,25	5,89	5,16
в т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,21)
МР	658,84	1,00	3,90	151,60
НР от ФОТ				48,80
СП от ФОТ				33,95
ЗТР				0,52

**Всего по позиции**

55	Е07-05-016-04 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м огражде ния	0,06			Е07-05- 016-04	310,03	5 254,75
----	------------------------------	--	-------------------------	------	--	--	-------------------	--------	----------

ЗП	401,26	1,15	16,00	442,99
ЭМ	191,21	1,25	8,29	118,88
в т.ч. ЗПМ	4,80	1,25	16,00	(5,76)
МР	27 583,00	1,00	4,60	7 612,91

**Всего по позиции**

полюс по позиции	9 013,94	150 232,33
------------------	----------	------------

19 596,82

2 727, 32

1 805,62

24 129, 76

24 129, 76

Всего по позиции

20000 по площади

7 857,37	288,24
----------	--------

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.
1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	грузоподъемностью 10 т	27,26	А310-
2	А310-3008-1			

12,36	1,00	4,42	1 489,25
0,00	1,00	0,00.	(0,00)

всего по позиции 1 489,25 54,63

7 095,86

1 438,46

812, 30

9 346 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по всем разделам

723 418,22

Масса мусора

27,26

Заработная плата

244 771,10

Эксплуатация машин

12 502,67

В том числе заработная плата машинистов

1 354,78

Материалы

179 214,44

Накладные расходы по смете

181 540,19

Сметная прибыль по смете

105 389,82

Итого

723 418,22

НДС, %

18,00

**Всего**

**853 633,50**

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 853 633,50

исполнитель:

Антонова Л.Г.

Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»