

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Кутузова, д.128  
Наименование объекта: г.Тула, ул.Кутузова, д.128  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 630,933 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1282 чел.час.  
Сметная заработная плата 165,711 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,046	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	60,08	16,00	961,27	
		ЭМ			230,65	1,00	10,61	7,93	84,14	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(4,49)	16,00	(71,89)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	63,93		867,85	7,95
		СП от ФОТ	%	48			38,42		495,92	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

173,04 2409,18 7,95

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью м2 проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,046	8232,42			E10-01-034-06		
	ЗП				1190,53	1,15	62,98	16,00	1007,66	
	ЭМ				311,76	1,25	17,93	8,28	148,43	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,48)	16,00	(7,66)	
	МР				6730,13	1,00	309,59	4,73	1464,34	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	67,27		913,79	7,71
	СП от ФОТ		%	43			33,98		436,59	
	ЗТР		цел-ч	145,72						

Всего по позиции										
3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1350 x 1700 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	4,60	2703,74	1,00	12437,20	1,00	12437,20	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,028	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	9,24	16,00	147,86	
	ЭМ				4,79	1,00	0,13	8,62	1,16	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				3247,95	1,00	90,94	2,40	218,26	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	7,69		105,30	1,16
	СП от ФОТ		%	52			6,03		77,12	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

Всего по позиции										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0052	39841,20	1,00	-207,17	1,00	-207,17	
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,80	160,65	1,00	449,82	1,00	449,82	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,031	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП		штук		1771,24	1,15	63,14	16,00	1010,32	
	ЭМ		атури		61,39	1,25	2,38	7,93	18,86	
	в т.ч. ЗПМ		ваемо		26,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,12)	
	МР		й		2510,45	1,00	77,82	3,90	303,51	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	60,94		821,15	7,27

Исполнитель: *Ерохина*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37	29,99					
ЗТР				204,06	379,78					

Всего по позиции				234,27	2533,62	7,27		
8	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем ой	0,031	1762,95	E15-04- 005-03		
	ЗП			359,50	1,15	12,82	16,00	205,06
	ЭМ			9,62	1,25	0,37	9,22	3,44
	в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,16)
	МР			1393,83	1,00	43,21	3,04	131,35
	НР от ФОТ		%	80	1,15	12,18		164,18
	СП от ФОТ		%	37		6,00		75,93
	ЗТР		цел-ч	42,90				

Всего по позиции			74,58	579,96	1,53
Итого по подразделу			13767,52	22723,12	

Ремонт фасада									
9	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад )	100 м2 верти кальн ой проек ции для	7,02	752,69	E08-07- 001-02			
	ЗП				351,05	1,00	2464,37	16,00	39429,94
	ЭМ				4,21	1,00	29,55	9,31	275,15
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				397,43	1,00	2789,96	5,18	14451,99
	НР от ФОТ		%	93		1,00	2710,81		36669,84
	СП от ФОТ		%	54			1675,77		21292,17
	ЗТР		цел-ч	43,50					305,37

Всего по позиции							9670,46	112119,09	305,37
10	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	1,70	31,48	P53-14-1			
	ЗП				22,71	1,00	38,61	16,00	617,71
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)

Исполнитель: *Бронина Н.Н.*  
Бронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				8,77	1,00	14,91	8,82	131,50	
	НР от ФОТ		%	73		1,00	33,20		450,93	4,61
	СП от ФОТ		%	56			27,02		345,92	
	ЗТР		цел-ч	2,71						
Всего по позиции					113,74				1546,06	4,61
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,86	2922,74			P61-10-1		
	ЗП		отрем		1649,03	1,00	3067,20	16,00	49075,13	
	ЭМ		онтир		1,21	1,00	2,25	5,49	12,36	
	в т.ч. ЗПМ		ованн		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР		ой		1272,50	1,00	2366,85	4,49	10627,16	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	2423,08		32880,34	375,42
	СП от ФОТ		%	40		1,00	1533,60		19630,05	
	ЗТР		цел-ч	201,84						
Всего по позиции					9392,98				112225,04	375,42

12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	4,18	151,63			P62-41-1		
	ЗП		расчи		151,63	1,00	633,81	16,00	10141,01	
	НР от ФОТ		щенно	68		1,00	507,05		6895,89	86,94
	СП от ФОТ		й	40			316,91		4056,40	
	ЗТР		цел-ч	20,80						
Всего по позиции					1457,77				21093,30	86,94

13	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	7,02	368,26			P62-25-1		
	ЗП		обраб		34,62	1,00	243,03	16,00	3888,52	
	ЭМ		отанн		26,22	1,00	184,06	5,59	1028,92	
	в т.ч. ЗПМ		ой		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР		%		307,42	1,00	2158,09	8,15	17588,42	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	194,43		2644,19	30,12
	СП от ФОТ		цел-ч	40			121,52		1555,41	
	ЗТР			4,29						

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*  
Ерошина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

2901,13 26705,46 30,12

14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанный	7,02	1071,10					
		ЗП			188,09	1,00	1320,39	16,00	21126,27	
		ЭМ			1,37	1,00	9,62	8,85	85,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	6189,11	2,99	18505,45	
		НР от ФОТ			68	1,00	1056,31		14365,86	165,67
		СП от ФОТ			40		660,20		8450,51	
		ЗТР			23,60					

**Всего по позиции**

9235,63 62533,20 165,67

15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашено	6,04	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	780,17	16,00	12482,80	
		ЭМ			3,73	1,25	28,16	9,18	258,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	3186,46	5,00	15932,31	
		НР от ФОТ			80	1,15	741,17		9986,24	89,88
		СП от ФОТ			37		364,73		4618,64	
		ЗТР			12,94					

**Всего по позиции**

5100,69 43278,51 89,88

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2295	52289,28	1,00	-12000,39	1,00	-12000,39	
17	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	172,5714	120,00	1,00	20708,57	1,00	20708,57	
18	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( цоколь )	100 м2 отремонт	0,38	2922,74			P61-10-1		
		ЗП			1649,03	1,00	626,63	16,00	10026,10	
		ЭМ			1,21	1,00	0,46	5,49	2,52	

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	HP от ФОТ		%	88		1,00	48,38		654,97	4,51
	СП от ФОТ		%	48			27,91		357,25	
	ЗТР		цел-ч	57,76						

Всего по позиции			238,00			2086,71			4,51	
22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,117	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП		%		1122,66	1,00	131,35	16,00	2101,62	
	HP от ФОТ		%	61		1,00	94,57		1281,99	18,02
	СП от ФОТ		%	31			50,24		651,50	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции			276,16			4035,11			18,02	
23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,039	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП		матер		117,74	1,00	4,59	16,00	73,47	
	ЭМ		иала		2132,93	1,00	83,18	5,43	451,69	
	в т.ч. ЭПМ		основ		166,00	1,00	(6,47)	16,00	(103,58)	
	MP		ания		6,50	1,00	0,25	12,02	3,05	
	HP от ФОТ		(в			1,00	14,16		192,98	0,61
	СП от ФОТ		плотн				8,94		115,08	
	ЗТР		---							

Всего по позиции			111,12			836,27			0,61	
24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,29	233,78	1,00	1002,92	1,00	1002,92	

25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,078	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП		матер							
	ЭМ		иала							
			основ							
			ания							
			(в							
			плотн							
			---							
					182,88	1,00	14,26	16,00	228,23	
					3314,87	1,00	258,56	5,51	1424,66	

Исполнитель: *Брай*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					260,38	1,00	(20,31)	16,00	(324,95)	
		в т.ч. ЗПМ			9,10	1,00	0,71	12,02	8,53	
		МР								
		НР от ФОТ		109					602,97	1,89
		СП от ФОТ		65					359,57	
		ЗТР		24,19						

Всего по позиции										345,71	2623,96	1,89
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	------

26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,828	950,70	1,00	9343,48	1,00	9343,48	
----	---------	---	----	-------	--------	------	---------	------	---------	--

27	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набеленок	1 т	0,078	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	9,39	16,00	150,21	
		ЭМ			27,45	1,25	2,68	8,74	23,39	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,20)	16,00	(3,15)	
		МР			5689,98	1,00	443,82	5,26	2334,48	
		НР от ФОТ		80		1,15	9,11		122,69	1,13
		СП от ФОТ		44			5,30		67,48	
		ЗТР		12,64						

Всего по позиции										470,30	2698,25	1,13
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------	------

28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,078	28983,27	1,00	-2260,70	1,00	-2260,70	
----	---------	--	---	--------	----------	------	----------	------	----------	--

29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0022	32943,79	1,00	-72,48	1,00	-72,48	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	--

30	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной ( 100х100х3 вес 1,0кг/м2)	т	0,078	46194,08	1,00	3603,14	1,00	3603,14	
----	---------	---	---	-------	----------	------	---------	------	---------	--

31	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,078	64662,60			E06-01-001-01		
----	------------------------------	--------------------------------	--------	-------	----------	--	--	---------------	--	--

		бетон								
		а,								
		бутоб								
		етона								
		и								
		желез								
		----								
		ЗП			1312,20	1,15	117,70	16,00	1883,27	
		ЭМ			1377,50	1,25	134,31	7,39	992,52	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(22,15)	16,00	(354,37)	
		МР			61972,90	1,00	4833,89	4,64	22429,23	
		НР от ФОТ		80		1,15	132,86		1790,11	16,15
		СП от ФОТ		44			77,27		984,56	

Исполнитель: *Ершова*  
Ершова Н.Н.



Формирование комплексного среднеголетнего значения (в.к.г.г.г.г.г.)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗТР							
			цел-ч 180,00							

**Всего по позиции**

32 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -7,956 2716,84 1,00 -21615,18 1,00 -21615,18 5296,03 28079,69 16,15

**Всего по позиции**

33 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 7,956 3860,95 1,00 30717,72 1,00 30717,72

34 Е06-01-067-04 Железнение поверхности  
МДС35 п.4.7

34	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,78	324,90	Е06-01- 067-04			
	ЗП				259,81	1,15	233,05	16,00	3728,79
	ЭМ				1,80	1,25	1,76	9,33	16,37
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				63,29	1,00	49,37	6,16	304,10
	НР от ФОТ		%	80		1,15	221,40		2983,03
	СП от ФОТ		%	44			128,76		1640,67
	ЗТР		цел-ч	28,90					25,92

**Всего по позиции**

35 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки) 1000 0,078 346,77 634,34 8672,96 25,92

ЗП 1000 | 0,078 | 346,77 |  |  |  |  |  |  |  | Е27-06-011-01 || ЭМ | м2 | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
в т.ч. ЗПМ			35,27	1,00	2,75	16,00	44,02				
МР			15,83	1,00	1,23	7,72	9,53				
НР от ФОТ			0,88	1,00	(0,07)	16,00	(1,10)				
СП от ФОТ			295,67	1,00	23,06	4,03	92,94				
ЗТР	%		109	1,00	3,61		49,18	0,36			
	%		65		2,28		29,33				
	цел-ч		4,58								

**Всего по позиции**

36 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта м3 -0,025 3639,58 1,00 -90,99 1,00 -90,99 32,93 225,00 0,36

37 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (26м\*0,1\*0,02) м3 0,052 3639,58 1,00 189,26 1,00 189,26

**Итого по подразделу**

28221,76 70075,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Козырек

38	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,04	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	4,64	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	1,23	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	4,59		62,31	0,64
	СП от ФОТ		%	48			2,76		35,61	
	ЗТР		цел-ч	15,90						

Всего по позиции

39	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукци й	0,06	690,73		13,22	E09-03-014-01	178,84	0,64
	демонтаж МДС									
	81-38.2004 п.									
	3.3.1. д)									
	ЗП				361,90	1,00	21,71	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	19,73	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69		1,00	19,23		262,16	2,66
	СП от ФОТ		%	58			17,16		220,37	
	ЗТР		цел-ч	44,296						

Всего по позиции

40	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04		77,83	P69-2-1	986,21	2,66
	ЗП				43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	4,10		55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40			2,63		33,61	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции

41	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,12	103,92		13,21	P69-2-2	179,86	0,66
----	---------------	--	----------------------	------	--------	--	-------	---------	--------	------

Исполнитель: *Брай*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	7,88		106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40			5,05		64,64	
	ЗТР		цел-ч	10,56						

<b>Всего по позиции</b>										
42	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Lefix, масса 1 шт-0,45кг)	1 шт	0,0054	12416,98				<b>25,40</b>	<b>345,92</b>
	МДС35 п.4.7							E06-01-015-01		1,27
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	15,41		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44			8,96		114,18	
	ЗТР		цел-ч	315,01						

<b>Всего по позиции</b>										
43	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 шт	0,0723	1242,85				<b>93,60</b>	<b>1182,55</b>
	МДС35 п.4.7		конст					E09-03-014-01		1,96
	ЗП		ручки		517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	38,36		522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58			34,22		439,51	
	ЗТР		цел-ч	63,28						

<b>Всего по позиции</b>										
44	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	шт	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	<b>176,54</b>	<b>2081,56</b>
									3089,33	5,26

45	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93				P58-12-2	
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	

Исполнитель: *Ерочина Н.Н.*  
Ерочина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		цел-ч	21,35						

**Всего по позиции**

46	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55			P58-13-1	593,82	1,01
	ЭП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	1,40		19,23	0,23
	СП от ФОТ		%	52			1,10		14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52						

**Всего по позиции**

47	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,046	1098,62			E09-04-002-01	259,15	0,23
	ЗП		покры		290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	14,06		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58			12,54		161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50						

**Всего по позиции**

48	РХЦС. 3/2015 стр59	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	1,88
----	-----------------------	---	----	------	--------	------	---------	------	---------	------

**Всего по позиции**

49	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парашеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,018	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП		покры		898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	20,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44			10,31		131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75						

Исполнитель: Броф  
Ерохина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
50	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14			Е07-05-039-06	1279,84	2,33
	ЗП				159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР				1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	13,94		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68			8,47		108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79						
<b>Всего по позиции</b>										
51	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб ов	0,046	9470,31			Е12-01-009-02	772,05	0,95
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44			7,38		94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41						
<b>Всего по позиции</b>										
52	Е13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окраш иваем ой	100 м2 окраш иваем ой	0,037	735,68			Е13-03-004-26	1742,85	1,66
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	2,25		30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48			1,65		21,29	
	ЗТР		цел-ч	7,66						
<b>Всего по позиции</b>										
									31,59	0,33
									194,42	
									14984,63	
<b>Итого по подразделу</b>										
<b>Входная площадка</b>										

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*  
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней)	100 м2 подли вки под	0,12	2043,88			E06-01-013-01		
	ЗП				383,64	1,15	52,94	16,00	847,08	
	ЭМ				11,34	1,25	1,70	8,21	13,97	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	(0,15)	16,00	(2,42)	
	МР				1648,90	1,00	197,87	5,79	1145,66	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	50,44		679,60	6,32
	СП от ФОТ		%	44			29,33		373,78	
	ЗТР		цел-ч	45,78						
<b>Всего по позиции</b>										<b>3060,09</b>
54	E09-06-001-02 МДС35 п.4.7	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (поручни)	1 т конст рукции	0,06	632,16			E09-06-001-02		<b>6,32</b>
	ЗП				404,80	1,15	27,93	16,00	446,90	
	ЭМ				125,00	1,25	9,38	6,08	57,00	
	в т.ч. ЗПМ				1,51	1,25	(0,11)	16,00	(1,81)	
	МР				102,36	1,00	6,14	6,18	37,96	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	22,72		309,61	3,50
	СП от ФОТ		%	58			20,26		260,25	
	ЗТР		цел-ч	50,79						
<b>Всего по позиции</b>										<b>1111,72</b>
55	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06	42729,30	1,00	2563,76	1,00	2563,76	
56	E13-03-002-04 МДС35 п.4.7	Опрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021	100 м2 окраш иваем ой	0,0509	342,25			E13-03-002-04		
	ЗП				52,83	1,15	3,09	16,00	49,48	
	ЭМ				9,15	1,25	0,58	5,75	3,35	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0,01)	16,00	(0,09)	
	МР				280,27	1,00	14,27	3,09	44,08	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	2,51		34,20	0,31
	СП от ФОТ		%	48			1,84		23,79	
	ЗТР		цел-ч	5,31						

Исполнитель: *Ерш*  
Ершнина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
57	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2	0,0509	367,84				E13-03-004-26		
		окраш иваем ой								
		ЗП		32,48	1,15	1,90	16,00		30,42	
		ЭМ		5,94	1,25	0,38	5,89		2,23	
		в т.ч. ЗПМ		0,09	1,25	(0,01)	16,00		(0,09)	
		МР		329,42	1,00	16,77	3,90		65,39	
		НР от ФОТ	%	69	1,15	1,54			21,05	0,22
		СП от ФОТ	%	48		1,13			14,64	
		ЗТР	чел-ч	3,83						
<b>Всего по позиции</b>										
				21,72					133,73	0,22
<b>Итого по подразделу</b>										
				3026,48					7024,20	
<b>Разные работы</b>										
58	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	10,85	24,19			A311-01-146-1		
		ЗП		3,88	1,00	42,10	16,00		673,57	
		ЭМ		20,31	1,00	220,36	7,07		1557,97	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)	
		МР		0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	85	1,00	42,10			572,53	6,29
		СП от ФОТ	%	48		25,26			323,31	
		ЗТР	чел-ч	0,58						
<b>Всего по позиции</b>										
				329,82					3127,38	6,29
59	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	10,85	8,56			A310-3005-1		
		ЭМ		8,56	1,00	92,88	4,42		410,51	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	0,00		(0,00)	
<b>Всего по позиции</b>										
				92,88					410,51	0,00
<b>Итого по подразделу</b>										
				422,70					3537,89	
<b>Прямые затраты по разделу</b>										
				85421,98					335323,92	
<b>Накладные расходы по разделу</b>										
				9327,21					126402,70	

Исполнитель: *Ерш*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по разделу							5716,32		72962,29	
<b>Итого по разделу</b>							<b>100465,52</b>		<b>534688,91</b>	

Итого по всем разделам									534688,91	
Масса мусора									10,85	
Заработная плата									165711,49	
Эксплуатация машин									8337,50	
в том числе заработная плата машинистов									1243,39	
Материалы									161274,93	
Накладные расходы по смете									126402,70	
Сметная прибыль по смете									72962,29	
Итого									534688,91	
НДС, %									18,00	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

630932,91

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Подписано в сумме 630932,91 руб.  
поверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Ершова*  
Ершова Н.Н.