

< 352 * 32 * 2 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 759 424.71 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 759 424.71 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Стройка:

Объект: ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д.14
(Локальный сметный расчет)
на (дополнительные работы) ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д.14

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

Сметная стоимость: 759,425 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1,555 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 221,660 тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. ТЕР	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	6,34	166,36			E46-02-009-02			
		Зарплата рабочих			166,36		1 054,72		16,7	17 613,86	
		Накладные расходы	%		99		1 044,17		84	14 795,64	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		632,83		48	8 454,65	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							144,679

2. ТЕР	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3,655	3 959,57			E61-28-1			
		Зарплата рабочих			594,86		2 174,21		16,7	36 309,36	
		Эксплуатация машин			7,99		29,20		10,21	298,17	
		Материальные ресурсы			3 356,72		12 268,81		4,92	60 362,55	
		Накладные расходы	%		79		1 717,63		67	24 327,27	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		1 087,11		40	14 523,74	
		Затраты труда	чел-ч	81,6							298,248
		Объем: 634-268,5									
							2 731,72			40 864,16	144,679

Информация:
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

514 ММ

< 352 * 32 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. ТЕР	Улучшенная штукатурка фасадов	100 м2	6.34	1 788.10								135 821.10	298.248
15-02-001-01	цементно-известковым раствором по камню стен	штукатур										E15-02-	
		иваемой										001-01	
		поверхнос											
		ти											

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	637.21	1.15	4 645.90	16.7	77 586.50
Эксплуатация машин	57.64	1.25	456.80	8.98	4 102.04
в т.ч. зарплата машинистов	23.16	1.25	183.54	16.7	3 065.17
Материальные ресурсы	1 093.25		6 931.21	4.35	30 150.74
Накладные расходы	95		4 587.97	80	64 521.34
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		2 269.84	37	29 841.12
Затраты труда	81.512				516.786

4. ТЕР	Отделка стен по подготовленным поверхностям	100 м2	6.74	4 373.92								206 201.73	516.786
15-04-049-06	рельефным штукатурным акриловым покрытием	отделывае										E15-04-	
(применительно)	Терракоат Стандарт вручную	мой										049-06	
		поверхнос											
		ти											

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	349.68	1.15	2 710.37	16.7	45 263.17
Эксплуатация машин	13.42	1.25	113.06	10.26	1 160.03
в т.ч. зарплата машинистов	0.33	1.25	2.78	16.7	46.43
Материальные ресурсы	4 010.82		27 032.93	3.3	89 208.66
Накладные расходы	95		2 577.49	80	36 247.68
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		1 275.18	37	16 764.55
Затраты труда	42.78				288.337

5. ТССЦ 402-0095	Покрывшие штукатурное рельефное на акриловой	кг	-1011	25.10								33 709.03	188 644.09	288.337
	основе Терракоат Стандарт											-25 376.10	83.9849	-84 908.82
												9		
	Объем: (6.74)*(-150.0)													

6. Кат. РХЦС	шпаклевка фасадная "Старатель" Ц:	кг	2426.4	15.98								[цена]	
(1 кв. 2016г.	369,80/20/1,18*1,02												
стр.24)	Расход 3,6кг/м2												

Объем: 674*3.6

Материальные ресурсы

	15.98	38 773.87	38 773.87
--	-------	-----------	-----------

7. Прайс-лист.	колер для красок фасадных акриловых (0,1кг)	кг	11.6	458.14								5 314.42	5 314.42
	Ц: 53/1,18*1,02 1кг=458,14 расход 6% от											5 314.42	5 314.42
	краски												

Итого: 5 314.42

Итого: 5 314.42

< 352 * 32 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ТЕР	15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (дополнительный слой 4 см)	100 м2 штукатурки иваемой поверхнос ти	1.6	1 788.10			E15-02-001-01			

Начисления: НЗ = 2.5, Н4 = 2.5, Н5 = 2.3, Н48 = 2

Зарплата рабочих	637.21	2.3	2 344.93	16.7	39 160.38
Эксплуатация машин	57.64	2.5	230.56	8.98	2 070.43
в т.ч. зарплата машинистов	23.16	2.5	92.64	16.7	1 547.09
Материальные ресурсы	1 093.25		3 498.40	4.35	15 218.04
Накладные расходы	95		2 315.69	80	32 565.98
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		1 145.66	37	15 061.76
Затраты труда	163.024				260.838

9. ТССЦпг	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21.8	28.47	9 535.24	T01-01-01-041	104 076.59	260.838
-----------	--------------	--	-----------	------	-------	----------	---------------	------------	---------

Зарплата рабочих	3.88	84.58	12.63	1 068.30
Эксплуатация машин	18.38	400.68	12.63	5 060.64
Накладные расходы	100	84.58	100	1 068.30
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	50.75	60	640.98
Затраты труда	0.578			12.594

10. ТССЦпг	03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	21.8	4.71	620.60	T03-21-01-005	7 838.21	12.594
------------	--------------	--	-----------	------	------	--------	---------------	----------	--------

ИТОГО ПО СМЕТЕ

102.68 954.91

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

386 476.52 1521.48

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

172 457.91

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -

84 645.83

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

634 787.14

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

8 793.12

в т.ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

1 068.30

в т.ч. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -

640.98


ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

8 793.12

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

643 580.26

справочно:



< 352 * 32 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

18

154 119.46
217 001.57
13 646.22
4 658.69
172 457.91
84 645.83
115 844.45
759 424.71

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области
«Государственный хозяйственный центр
по изощрению в строительстве»

Составлено в сумме 759 424.71 руб.
по договору подряда работ и стоимость
материалов, предусмотренных заказчиком

22.09.16

Исполнитель:
Государственный центр
по изощрению в строительстве

