

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " 2015 г.

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Первомайская, д. 5, г. Тула, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 577,458 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 778 чел.час.
Сметная заработная плата 110,726 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимост ь в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,36	46,96		Р67-4-3			
		ЭП			46,07	1,00	17	16,00	265	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	3	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ				1,00	14		192	2,28
		СП от ФОТ								
		ЗТР					11		139	
		%		72						
		%		52						
		чел-ч		6,32						

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,36	42,57		Р67-4-1		42	599	2,28
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	---------	--	----	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					42,57	1,00	15	16,00	245	
НР от ФОТ			%	72		1,00	13		176	2,10
СП от ФОТ			%	52			10		127	
ЗТР			цел-ч	5,84						

Всего по позиции

38

548

2,10

3 М08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 22,00 7,96 М08-03-демонтаж МДС масса шитка до 6 кг 599-09 3.2.1. (4)

ЗП	7,12	1,00	157	16,00	2506
ЭМ	0,84	1,00	18	6,31	117
В т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(1)	16,00	(14)
МР	0,00	1,00	0	6,18	0
НР от ФОТ		1,00	150		2041
СП от ФОТ			102		1310
ЗТР					16,90

Всего по позиции

427

5974

16,90

4 Р67-3-1	100 м	0,60	70,58	Р67-3-1	675
ЗП			70,28	16,00	1
ЭМ			0,30	7,87	(1)
В т.ч. ЗПМ			0,13	16,00	(1)
МР			0,00	0,00	0
НР от ФОТ	%	72	1,00		36
СП от ФОТ	%	52	1,00		487
ЗТР	цел-ч	9,64			352

Всего по позиции

105

1515

5,78

Прямые затраты по разделу	249	3812
Накладные расходы по разделу	213	2896
Сметная прибыль по разделу	150	1928
Итого по разделу	612	8636

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36 М08-03-572-03



[illegible]

307	1751	2,32
-----	------	------

6	www.etm.ru	Лит с монтажной панелью ШМП 650x500x220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717
		Цена: =4015/1,18*1.02*1.071					

1 шт.	13,00	10,78	M08-03-
-------	-------	-------	---------

3II	10,38	1,00	135	16,00	2159
3M	0,00	1,00	0	0,00	0
B T. Y. 3IM	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
MP	0,40	1,00	5	10,53	55
HP OT ΦOT			128		1749
CIH OT ΦOT			88		1123
STP					

356	5086	14,56
-----	------	-------

8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779
30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071						

9	ИПАЙС IЕК ОТ АРМ. БУКЛ. БА47-29 3Р 63А 4,5КА Х-КА С ИЖК	ИП.	6,00	269,45	1,00	1617	1,00	1617
30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02							

10	Прайс-лист	Авт. выкл. БА47-29 1P 6A C ИЭК	шт.	6,00	71,62	1,00	430	1,00	430
	ИЭК от	Цена: =77.36/1.18*1.071+1.02							
	30.10.2015								

11	Прайс-лист	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
	ИЕК от	Цена: =18.25/1.18*1.07*1.02							
	30.10.2015								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071							

Исследования:

Аппаратура:

13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N"ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	22,00	70,24	M08-03- 599-09			
	ЭМ	23,73	1,00	522	16,00	8353			
	в т.ч. ЭПМ	2,79	1,00	61	6,31	387			
	МР	0,13	1,00	(3)	16,00	(46)			
	НР от ФОТ	43,72	1,00	962	6,18	5944			
	СП от ФОТ		1,00	499		6803			
	ЗТР			341		4367			
		%	81						
		%	52						
		цел-ч	2,56						
16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	22,00	381,42	1,00	8391	1,00	8391
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	53,00	10,78	M08-03- 575-01			
	ЭП	10,38	1,00	550	16,00	8802			
	ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0			
	в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
	МР	0,40	1,00	21	10,53	223			
	НР от ФОТ		1,00	523		7130			
	СП от ФОТ			358		4577			
	ЗТР								
		%	81						
		%	52						
		цел-ч	1,12						
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10A 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	6,00	71,62	1,00	430	1,00	430
		Всего по позиции				1452			20732 59,36
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25A 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	47,00	68,36	1,00	3213	1,00	3213

Источники:

Apothecary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	22,00	48,81	1,00	1074	1,00	1074	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	22,00	48,81	1,00	1074	1,00	1074	
----	------------------------------------	---	-----	-------	-------	------	------	------	------	--

Кабельная система

22	M08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	3,60	995,31			M08-02-411-01		
		ЭП			244,01	1,00	878	16,00	14055	
		ЭМ			158,17	1,00	569	5,76	3280	
		В т.ч. ЭПМ			2,27	1,00	(8)	16,00	(131)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	842		11491	99,94
		СП от ФОТ	%	52			576		7377	
		37Р	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

23	5090801	Трос стальной	М	360,00	48,04	1,00	17294	1,00	17294	2865 36203 99,94
----	---------	---------------	---	--------	-------	------	-------	------	-------	------------------

24	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлопровод Р3-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	М	180,00	55,31	1,00	9956	1,00	9956	
----	------------------------------------	--	---	--------	-------	------	------	------	------	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлопровод Р3-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	180,00	32,43	1,00	5837	1,00	5837	
----	------------------------------------	--	---	--------	-------	------	------	------	------	--

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	М	0,011	37896,75	1,00	417	1,00	417	
----	---------	--	---	-------	----------	------	-----	------	-----	--

27	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	1,80	171,43			M08-02-412-05		
		ЭП			102,67	1,00	185	16,00	2957	
		ЭМ			21,26	1,00	38	6,69	256	

Исполнитель:



B.T.V. 3IM	1,39	1,00	(3)	16,00	(40)
MP	47,50	1,00	86	4,54	388
HP OT FOT		1,00	178		2428
CH OT FOT			122		1558
STP					
	gen-y	11,68			

609	7587	21,02
-----	------	-------

M	180,00	233,87	1,00	42097	1,00	42097
---	--------	--------	------	-------	------	-------

100 M	1,80	65,63	M08-02-
-------	------	-------	---------

ЭИ		47,38	1,00	85	16,00	1365	
ЭМ		3,87	1,00	7	6,68	47	
Б П.Ч.	ЭИМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(7)	
МП		14,38	1,00	26	4,86	126	
HP	ФOT						
CII	ФOT						
ЭTP							
	%		81				
	%		52				
	qem-ч		5,39				
				56		713	9,70

255 3362 9,70

M	180,00	26,94	1,00	4849	1,00	4849
---	--------	-------	------	------	------	------

100 M	5,85	548,03	E46-03-
60p03			011-01

3H	134,19	1,00	785	16,00	12560	
3M	413,84	1,00	2421	4,04	9781	
B π.γ. 3IM	38,16	1,00	(223)	16,00	(3572)	
MP	0,00	1,00	0	0,00	0	
HP ππ ΦOT		1,00	998		13551	91,49
CH ππ ΦOT			600		7743	
3TP						

4804	43635	91, 49
------	-------	--------

100 M	5,85	212,02	M08-10-
-------	------	--------	---------

[illegible]

2461

31552 88, 92

Труба гофрированная диам. 20мм	М	455,00	7,87	1,00	3581	1,00	3581
Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071							

Труба гофрированная диам. 32мм
Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071

[illegible]

Держатель для труб 32 мм	шт.	228,00	4,17	1,00	951	1,00	951
Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071							

37	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	1,30	171,43	M08-02-412-05
----	---------------	--	-------	------	--------	---------------

3И		102,67	1,00	133	16,00	2136	
3М		21,26	1,00	28	6,69	185	
<hr/>							
Б. П. Ч. 3ИМ							
МР		1,39	1,00	(2)	16,00	(29)	
НР от ФОР			1,00	62	4,54	280	
СН от ФОР			1,00	129		1754	15,18
<hr/>							
37Р				88		1126	
<hr/>							
	%						
	81						
	52						
	11,68						
	11,68						

440

5481 15, 18

38	Карагор РХИЦ Кабель БВНг(А) - LS 5*10	М	130,00	233,87	1,00	30403	1,00	30403
3/2015,	срр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071							
210								

39	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	2,50	65,63	M08-02-412-02
----	---------------	---	-------	------	-------	---------------



[illegible]

354

4669 13,48

40	Катарот РХЦС Кабелъ БИТН (А) – LS 3*1.5
3/2015,	стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210	

M	250,00	26,94	1,00	6735	1,00	6735
---	--------	-------	------	------	------	------

41 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

100 M	2,05	83,77	M08-02-
-------	------	-------	---------

первого однокильного

сечение до 16 мм²
3П
3М
В т.ч. 3ПМ
МР
НР от ФОР
СН от ФОР
3ТР

	५६१-४	6, 29
९	81	
८	52	
7	74	
	1,00	108
22, 68	1,00	46
0, 38	1,00	(1)
5, 80	1,00	12
55, 29	1,00	113
		16, 00
		1814
		79
		16, 00
		(12)
		213
		4, 59
		1479
		950
		12, 89

353

4535 12,89

42	Каталог РХИЦ Кабеля ВЛНг(А)-LS 3*4
3/2015,	стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071
210	

M	205,00	62,45	1,00	12802	1,00	12802
---	--------	-------	------	-------	------	-------

43 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

Установка соединительной коробки	100	0,42	455,63	M10-06-037-12	1375	10,38
ЗП	шт.		204,68	86	16,00	
ЗМ			0,00	0	0,00	0
В т.ч. ЗПМ			0,00	(0)	16,00	(0)
МР			250,95	105	2,32	245
НР от ФОТ	%		1,00	86		1169
СН от ФОТ	%			56		715
ЗПР	цел-ч	24,72				

333

3504 10, 38



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Каталог РХЦС	Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	42,00	7,69	1,00	323	1,00	323	
3/2015,	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02									
	стр.264									

45	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,54	338,64		E46-03-014-47			
	ЗП				90,86	1,00	49	16,00	785	
	ЭМ				247,78	1,00	134	5,50	736	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ					1,00	49		659	
	СП от ФОТ						29		377	
	ЗТР				11,40					6,16

46	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,60	54,04		P69-2-1			
	ЗП				43,76	1,00	26	16,00	420	
	ЭМ				10,28	1,00	6	5,50	34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ					1,00	20		277	
	СП от ФОТ						13		168	
	ЗТР				5,49					3,29

47	P69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отвер стий	0,60	155,88		P69-2-2			
	ЗП				126,24	1,00	76	16,00	1212	
	ЭМ				29,64	1,00	18	5,50	98	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ					1,00	59		800	
	СП от ФОТ						38		485	
	ЗТР				15,84					9,50

Всего по позиции

191

2595

9,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,114	2002,23			E46-03-017-05		

ЗП	568,66	1,00	65	16,00	1037					
ЭМ	24,41	1,00	3	9,25	26					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	1409,16	1,00	161	5,11	821					
НР от ФОТ		1,00	64		871					8,58
СП от ФОТ			39		498					
ЗТР										
%	84									
%	48									
цел-ч	75,22									

Всего по позиции

332 3253 8,58

49	P61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2	0,60	1923,26			P61-1-2		
----	---------	---	--------	------	---------	--	--	---------	--	--

повер

ЗП	658,42	1,00	395	16,00	6321					
ЭМ	38,14	1,00	23	7,93	181					
в т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(10)	16,00	(155)					
МР	1226,70	1,00	736	4,50	3312					
НР от ФОТ		1,00	320		4339					50,84
СП от ФОТ			202		2590					
ЗТР										
%	67									
%	40									
цел-ч	84,74									

Всего по позиции

1676 16743 50,84

50	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МСЗ5 п.4.7	100 м2	0,60	1442,59			E15-04-025-08		
----	---------------	--	--------	------	---------	--	--	---------------	--	--

окраш
иваем

ой

ЗП	432,56	1,15	298	16,00	4775					
ЭМ	6,91	1,25	5	9,25	48					
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(2)					
МР	1003,12	1,00	602	4,95	2979					
НР от ФОТ		1,15	284		3822					35,20
СП от ФОТ			140		1767					
ЗТР										
%	80									
%	37									
цел-ч	51,01									

Всего по позиции

1329 13391 35,20

Электроустановочные изделия

51	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,42	424,88			M08-03-591-01		
----	---------------	--	---------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП

292,93 1,00 123 16,00 1968



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
			31,60							

Всего по позиции

52 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 42,00 29,46 1,00 1237 1,00 1237

376 4738 13,27

Светотехнические изделия

53 М08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.

0,42 1420,03

ЭП	654,83	1,00	275	М08-03-593-06	16,00	4400
ЭМ	201,43	1,00	85		6,49	549
в т.ч. ЭПМ	11,11	1,00	(5)		16,00	(75)
МР	563,77	1,00	237		3,24	767
НР от ФОТ		1,00	266			3625
СП от ФОТ			182			2327
ЗТР						29,67
%		81				
%		52				
цел-ч		70,64				

Всего по позиции

54 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖК "Луна" Viled Art SS 02-260

Цена: =700/1.18*1.071*1.02 шт. 42,00 648,05 1,00 27218 1,00 27218

1045 11668 29,67

Система уравнивания потенциалов

55 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м 0,15 548,03

ЭП	134,19	1,00	20	Е46-03-011-01	16,00	322
ЭМ	413,84	1,00	62		4,04	251
в т.ч. ЭПМ	38,16	1,00	(6)		16,00	(92)
МР	0,00	1,00	0		0,00	0
НР от ФОТ			26			348
СП от ФОТ			15			199
ЗТР						2,35
%		84				
%		48				
цел-ч		15,64				

Всего по позиции

123 1120 2,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,75	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	98	16,00	1565	
		ЭМ			63,24	1,00	47	5,50	261	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	14	10,00	138	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	93		1268	11,40
		СП от ФОТ	%	52			64		814	
		ЗТР	цел-ч	15,20						
Всего по позиции										
57	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	75,00	7,87	1,00	590	1,00	590	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								
58	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	131,00	1,48	1,00	194	1,00	194	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								
59	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,75	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	59	16,00	945	
		ЭМ			11,60	1,00	9	6,68	58	
		в т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(1)	16,00	(9)	
		МР			36,93	1,00	28	4,48	124	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	57		773	6,72
		СП от ФОТ	%	52			39		496	
		ЗТР	цел-ч	8,96						
Всего по позиции										
60	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,075	63261,61	1,00	4745	1,00	4745	
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
Раздел 3. Заземление										
Итого по разделу										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E01-02-057-02	Разработка проекта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 мм откосами, группа грунтов 2	м3	0,063	1122,66	1,00	71	E01-02-057-02	1132	
	ЗП		%	61	1122,66	1,00	51	16,00	691	9,70
	НР от ФОТ		%	31			27		351	
	СП от ФОТ		цел-ч	154,00						
	ЗТР									

Всего по позиции

149

2174

9,70

62	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	0,30	174,37	1,00	28	M08-02-471-01	451	
	ЗП				94,05	1,00	15	16,00	97	
	ЭМ				50,90	1,00	(1)	6,35	(12)	
	В т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	9	16,00	46	
	МР				29,42	1,00	27	5,19	375	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	19		241	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	10,70						

Всего по позиции

98

1210

3,21

63	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
64	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	1,00	19	M08-02-472-07	300	
	ЗП				187,23	1,00	8	16,00	47	
	ЭМ				75,54	1,00	(0)	6,26	(5)	
	В т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	9	16,00	35	
	МР				85,71	1,00	18	4,10	247	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	12		159	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	21,30						


Всего по позиции

66

788

2,13

65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
66	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	1,00	44	M08-02-472-02	700	
	ЗП				145,91	1,00	20	16,00	127	
	ЭМ				67,87	1,00	(1)	6,24	(13)	
	В т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	15	16,00	77	
	МР				49,38	1,00		5,23	578	
	НР от ФОТ		%	81		1,00			4,98	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52						
ЗТР			чел-ч	16,60						
					29		371			

Всего по позиции

67	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	------

68	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
----	---------------	--	-----	-------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП					620,39	1,00	39	16,00	625	
НР от ФОТ			%	61		1,00	28		381	5,58
СП от ФОТ			%	31			15		194	
ЗТР			чел-ч	88,50						

Всего по позиции

69	E13-03-004-26	Окраска металлических отрупутованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
----	---------------	---	-----	-------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП					32,48	1,15	1	16,00	16	
ЗМ					5,94	1,25	0	5,89	1	
В т.ч. ЗПМ					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ			%	69		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ			%	48			1		8	
ЗТР			чел-ч	3,83						

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

70	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	160,00	3,83			П01-11-028-01		
----	---------------	--	---	--------	------	--	--	---------------	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП										
НР от ФОТ			%	55	3,83	1,00	613	16,00	9805	
СП от ФОТ			%	32		1,00	398		5393	51,20
ЗТР			цел-ч	0,32			245		3138	

Всего по позиции

1256 18336 51,20

71 ПО1-11-01-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

ЗП	1	1,00	14,60	ПО1-11-01-01						
НР от ФОТ	измерение									
СП от ФОТ	%	55	1,00	15	16,00	234				
ЗТР	%	32	1,00	9		129				1,22
	цел-ч	1,22		6		75				

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

628 10039

Накладные расходы по разделу

407 5522

Сметная прибыль по разделу

251 3213

Итого по разделу

1286 18774

Итого по всем разделам

489371

Заработная плата

6920 110726

Эксплуатация машин

4001 18945

в том числе заработная плата машинистов

267 4250

Материалы

200856 215241

Накладные расходы по смете

6574 89471

Сметная прибыль по смете

4292 54988

Итого

489371

НДС, %

88087

Всего

577458

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

18,00

Исполнитель: 4292
Архипов И.Г.

15

Исх

Согласовано в сумме 577458 руб
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик