

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Г.Тула  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

на ремонт системы водотведения по ул. Нормандия Неван д. 32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

82,905 тыс. руб.  
26,377 тыс. руб.  
206,740 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года										
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич	100 отверстий	0,04	623,30			ТЕРр69-1-2		3,93
		ЗП			623,30	1,15	28,67	15,24	436,96	
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15				
		МР						15,24		
		НР от ФОТ	%	78			22,36	66=78*0,85	288,39	
		СП от ФОТ	%	50			14,34	40=50*0,8	174,78	
		Всего по позиции					65,37		900,13	
2	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,146	331,33			ТЕР46-04-010-02		5,13
		ЗП			222,56	1,15	37,37	15,24	569,49	0,61
		ЭМ			108,77	1,15	18,26	6,8	124,18	
		в т.ч. ЗПМ			37,60	1,15	6,31	15,24	96,21	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	43,24	84=110*(0,9*0,85)	559,19	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	25,99	48=70*(0,85*0,8)	319,54	
		Всего по позиции					124,86		1 572,40	
3	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0,8	299,22			ТЕР46-04-009-01		8,22
		ЗП			75,73	1,15	69,67	15,24	1 061,79	2,08
		ЭМ			223,49	1,15	205,61	4,17	857,40	
		в т.ч. ЗПМ			20,18	1,15	18,57	15,24	282,94	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	87,36	84=110*(0.9 *0.85)	1 129,57	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	52,50	48=70*(0.85 *0.8)	645,47	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>415,14</b>		<b>3 694,23</b>	
4	ТЕРР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,028	1 122,66			ТЕРР01-02-057 02		4,31
	ЗП				1 122,66					
	ЭМ						31,43	15,24	479,06	
	в т.ч. ЗПМ							15,24		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	22,63	61=80*(0.9* 0.85)	292,23	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	12,02	31=45*(0.85 *0.8)	148,51	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>66,08</b>		<b>919,80</b>	
5	ТЕРР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,028	620,39			ТЕРР01-02-061 01		2,48
	ЗП				620,39					
	ЭМ						17,37	15,24	264,73	
	в т.ч. ЗПМ							15,24		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	12,51	61=80*(0.9* 0.85)	161,49	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	6,64	31=45*(0.85 *0.8)	82,07	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>36,52</b>		<b>508,29</b>	
6	ТЕРР65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,08	517,44			ТЕРР65-4-2		5,87
	ЗП				508,80	1,15	46,81	15,24	713,38	0,03
	ЭМ				8,64	1,15	0,79	6,8	5,40	
	в т.ч. ЗПМ				2,99	1,15	0,28	15,24	4,19	
	МР									
	Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,212						
	НР от ФОТ		%	74			34,85	63=74*0.85	452,07	
	СП от ФОТ		%	50			23,55	40=50*0.8	287,03	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>106,00</b>		<b>1 457,88</b>	
7	ТЕРР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,62	683,41			ТЕРР65-2-2		60,82
	ЗП									0,23
	ЭМ				673,87	1,15	480,47	15,24	7 322,36	
	в т.ч. ЗПМ				9,54	1,15	6,80	6,8	46,25	
	МР				3,30	1,15	2,36	15,24	35,86	
	Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,8308						
	НР от ФОТ		%	74			357,29	63=74*0.85	4 635,68	
	СП от ФОТ		%	50			241,42	40=50*0.8	2 943,29	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		<b>Всего по позиции</b>	100 м				<b>1 085,98</b>		<b>14 947,58</b>	
8	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	трубопрово да	0,62	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		50,51 0,05
		ЗП			571,03	1,15*1,15	468,22	15,24	7 135,61	
		ЭМ			18,00	1,15*1,25	16,05	8,88	142,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,15*1,25	0,65	15,24	9,91	
	301-9240	Крепления	кг		7 716,40		4 784,16	2,33	11 147,11	
	302-9120	Защелки	шт.					2,33		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	540,14	98=128*(0.9 *0.85)	7 002,61	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	330,79	56=83*(0.85 *0.8)	4 001,49	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 139,36</b>		<b>29 429,28</b>	
9	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	м	-61,88	173,58		-10 741,13		-10 741,13	
10	С.Сантех-Тула	Труба канализационная пластиковая Ду110х1,0 метр	м	61,88	130,36		8 066,68		8 066,68	
		Ц=139,64/1,18*1,02*1,08								
11	С.Сантех-Тула	Отвод пластиковый канализационный Ду110х45°	шт	8	32,29		258,32		258,32	
		Ц=33,59/1,18*1,02*1,112								
12	С.Сантех-Тула	Тройник пластиковый канализационный Ду110х110х87°	шт	8	60,27		482,16		482,16	
		Ц=62,7/1,18*1,02*1,112								
13	С.Сантех-Тула	Ревизия пластиковая канализационная Ду110	шт	4	66,23		264,92		264,92	
		Ц=68,9/1,18*1,02*1,112								
14	С.Сантех-Тула	Хомут пластиковый для канализационных труб Ду110	шт	13	10,70		139,10		139,10	
		Ц=11,13/1,18*1,02*1,112								
15	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,8	6 065,32			ТЕР17-01-003-01		26,07 0,37
		ЗП			219,05	1,15*1,15	231,75	15,24	3 531,94	
		ЭМ			33,38	1,15*1,25	38,38	8,55	328,21	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,15*1,25	3,79	15,24	57,84	
		НР от ФОТ	%	128	5 812,89	0,9	4 650,33	98=128*(0.9 *0.85)	29 110,95	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	271,34	56=83*(0.85 *0.8)	3 517,98	
		<b>Всего по позиции</b>					166,17	2 010,28		
16	ТСЦ-301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	-8	3 532,49		<b>5 357,97</b>		<b>38 499,36</b>	
		Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,1	1 031,00		-28 259,92		-28 259,92	
17	ТЕР69-4-1							ТЕР69-4-1		9,05 0,01
		ЗП			626,92	1,15	72,10	15,24	1 098,74	
		ЭМ			1,49	1,15	0,17	6,8	1,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,52	1,15	0,06	15,24	0,91	
		НР от ФОТ	%	78	402,59		40,26	5,13	206,52	
							56,28	66=78*0.85		

Ходышева И.Б.

Исполн: 25.7.18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		СП от ФОТ	%	50			36,08	40=50*0.8	439,86	11
19	ТЕР11-01-033-02	Всего по позиции Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,146	9 663,97		204,89	ТЕР11-01-033-02	2 472,06	12,88 0,16
		ЗП			531,68	1,15*1,15	102,66	15,24	1 564,53	
		ЭМ			95,14	1,15*1,25	19,97	8,46	168,92	
		в т.ч. ЗПМ			7,83	1,15*1,25	1,64	15,24	25,04	
		МР			9 037,15		1 319,42	5,42	7 151,28	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	115,46	94=123*(0.9 *0.85)	1 494,20	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	66,49	51=75*(0.85 *0.8)	810,68	
		Всего по позиции					1 624,00		11 189,61	
21	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобето на в доле	0,008	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		1,9 0,21
		ЗП			1 312,20	1,15*1,15	13,88	15,24	211,58	
		ЭМ			1 377,50	1,15*1,25	15,84	7,39	117,07	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,15*1,25	2,50	15,24	38,14	
		МР			61 972,90		495,79	4,63	2 295,47	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,48	80=105*(0.9 *0.85)	199,78	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	9,05	44=65*(0.85 *0.8)	109,88	
		Всего по позиции					550,04		2 933,78	
22	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	208,01			ТЕР16-07-004-02		11,82
		ЗП			71,25	1,15*1,15	94,23	15,24	1 436,04	
		ЭМ			0,60	1,15*1,25	0,86	9,33	8,05	
		в т.ч. ЗПМ			1,15*1,25		15,24		514,68	
		МР					136,16	3,78		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	108,55	98=128*(0.9 *0.85)	1 407,32	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	66,48	56=83*(0.85 *0.8)	804,18	
		Всего по позиции					406,28		4 170,27	
Итого по разделу 1		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							82 904,78	
Накладные расходы		Сметная прибыль							48 261,46	
Итого по смете:		Итого							12 777,05	
В том числе:		Материалы							82 904,78	
		Машинны и механизмы							20 636,14	
		ФОТ							1 799,11	
Накладные расходы		Сметная прибыль							26 377,25	
ВСЕГО по смете									21 866,27	
									12 777,05	
									82 904,78	

Согласовано в сумме 82 904,78 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимости  
 материалов осуществляет Заказчик

Исполнитель: Ходышева Н.В.