

Смета на сумму: 68 187.80 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 68 187.80 руб.

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
(Локальный сметный расчет)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул. Токарева, д. 67

Сметная стоимость:	<b>68.188</b> тыс. руб.
монтажных работ:	<b>47.691</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.107</b> тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>14.138</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коеффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. ТЕРР 67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания</b>											
		Демонтаж рабочих	100 шт.	0.03	46.96			E67-4-3			
		Эксплуатация машин			46.07		1.38		15.24	21.03	
		в т.ч. зарплата машинистов	%		0.89		0.03		6.83	0.20	
		Накладные расходы	%		0.31		0.01		15.24	0.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		1.18		72	15.25	
		Затраты труда	чел.-ч	6.3	65		0.90		52	11.01	0.2
							<b>3.49</b>			<b>47.49</b>	<b>0.2</b>
<b>2. ТЕРР 67-4-1 Демонтаж выключателей</b>											
		Зарплата рабочих	100 шт.	0.03	42.57			E67-4-1			
		Накладные расходы	%		42.57		1.28		15.24	19.51	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		1.09		72	14.05	
		Затраты труда	чел.-ч	5.8	65		0.83		52	10.15	0.2
							<b>3.20</b>			<b>43.71</b>	<b>0.2</b>
<b>3. ТЕРМ 08-03-599- Демонтаж щитков этажных</b>											
13			1 шт.	2	132.68			Ц08-03-599-13			

Начисления:  $H3 = 0.3$ ,  $H4 = 0.3$ ,  $H5 = 0.3$ ,  $H48 = 0$

МОНЕТНИКОВЫ: Шай-  
МОНЕТОВЫ Т.Е.



Инициалы: *Shay*  
Марсодда Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК (280,10/1,18*1,071*1,02)	шт	1				[Цена]	259.31	259.31	
19.	ТЕР 46-03-009-08	Для устройство ввода пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.01	3 649.52			E46-03-009-08			
		Зарплата рабочих			833.38				15.24	126.95	
		Эксплуатация машин			2 816.14				4.17	117.43	
		в т.ч. зарплата машинистов			253.79				15.24	38.71	
		Накладные расходы	%		99				84	139.15	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60				48	79.52	
		Затраты труда	чел-ч	97							1
							53.77			463.05	1
20.	ТЕРм 08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	1	20.79			Ц08-02-155-01			
		Зарплата рабочих			4.23				15.24	64.47	
		Материальные ресурсы			16.56				6.76	111.95	
		Накладные расходы	%		95				81	52.22	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52	33.52	
		Затраты труда	чел-ч	0.5							0.5
							27.56			262.16	0.5
21.	ТЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0.1	2 818.28			Ц08-02-411-01			
		Зарплата рабочих			305.01				15.24	464.82	
		Эксплуатация машин			200.41				5.73	114.83	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.64				15.24	3.96	
		Материальные ресурсы			2 312.86				2.34	541.22	
		Накладные расходы	%		95				81	379.71	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52	243.77	
		Затраты труда	чел-ч	35							3.5
							331.04			1 744.35	3.5
22.	С каталог 1-2015.	Металлорукав РЗ-ЦХ d-50мм (84,17/1,18*1,071*1,02=)	м	10				[Цена]	77.92	779.20	
23.	ТЕРм 08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.1	361.06			Ц08-02-412-04			
		Зарплата рабочих			98.45				15.24	150.11	
		Эксплуатация машин			16.80				6.48	10.89	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.96				15.24	1.52	
		Материальные ресурсы			245.81				2.49	61.20	
		Накладные расходы	%		95				81	122.82	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				52	78.85	

Исполнитель: *Шваб*  
Метровед Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты труда		чел-ч	11							1.1
24. С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 5х 6 (161,92/1,18*1,071*1,02=)		м	10			<b>52.03</b>	[цена]	149.9	1 499.00	<b>423.87</b> <b>1.1</b>
25. ФЕРм 08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	Объем: 40+20	100 м	0.6	205.89			[индекс]			
	Вычит.ресурсы: ССЦ 101-2590:[ M-(14.00=0.08*175) ] Поправки: ОЗП: *0.94; ЭМ: *0.9; ЭПМ: *0.94; М: *0										
ССЦ 301-9920	Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Трубки защитные гофрированные Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		м % % чел-ч	60.72   15	139.54 63.56 2.79  95 65	*0.94 *0.9 *0   74.77 51.16	78.70 34.32   81 52	15.24 5.5 1   971.51 623.68			9.1
							<b>238.95</b>			<b>2 983.34</b>	<b>9.1</b>
26. ССЦ 101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	Объем: (0.6)*175.0	шт.	105	0.08		8.40	[цена]	0.8	84.00	
27. ССЦ 103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы д-20мм (1,72/1,18*1,071*1,02=)	Объем: (0.6)*175.0	шт.	105				[цена]	1.59	166.95	
28. С прайс.	Труба гофрированная д 20 с протяжкой (8,24/1,18*1,071*1,02=)		м	60				[цена]	7.63	457.80	
29. ТЕРм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		100 м  % % чел-ч	0.4   7.9	308.93   69.09 8.40 0.48 231.44 95 65	   27.64 3.36 0.19 92.58 26.44 18.09	   15.24 6.48 15.24 2.36 81 52	   421.23 21.77 2.90 218.49 343.55 220.55			3.1
30. С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 3х4 (70,78/1,18*1,071*1,02=)		м	40			<b>168.11</b>	[цена]	65.53	<b>1 225.59</b>	<b>3.1</b>
31. ТЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	0.2	277.06			Ц08-02-412-02			

Исполнитель: *М.А.С.*  
М.А.С. Т.Е.













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Затраты труда	чел-ч	15							3	
51. ССЦ 101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	Объем: (0,2)*175,0	шт.	35	0,08		2,80	[цена]	0,8	28,00	994,34	3
52. ССЦ 103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы д-20мм (1,72/1,18*1,071*1,02=)	Объем: (0,2)*175,0	шт.	35				[цена]	1,59	55,65		
53. С прайс.	Труба гофрированная д 20 с протяжкой (8,24/1,18*1,071*1,02=)		м	20				[цена]	7,63	152,60		
54. ТЕРм 08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	Объем: 5+15	100 м	0,2	361,06			Ц08-02-412-04				
	Зарплата рабочих				98,45	19,69	15,24			300,08		
	Эксплуатация машин				16,80	3,36	6,48			21,77		
	в т.ч. зарплата машинистов				0,96	0,19	15,24			2,90		
	Материальные ресурсы		%		245,81	49,16	2,49			122,41		
	Накладные расходы		%		95	18,89	81			245,41		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	12,92	52			157,55		
	Затраты труда		чел-ч	11								2,2
55. 502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		1000 м	0,02	19 991,29			399,83 [цена]	75	1 506,07	847,22	2,2
56. ТЕР 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м борозд	0,05	535,68			Е46-03-011-01				
	Зарплата рабочих				134,19	6,71	15,24			102,26		
	Эксплуатация машин				401,49	20,07	4,17			83,69		
	в т.ч. зарплата машинистов				36,26	1,81	15,24			27,58		
	Накладные расходы		%		99	8,43	84			109,07		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	5,11	48			62,32		
	Затраты труда		чел-ч	16								0,8
					40,32					357,34		0,8

· ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -  
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 47, 48, 51, 55; %=68 - по стр. 35)

3 133,96	39 712,58	102
2 503,99	34 362,34	71
428,99	18 594,16	
623,17	8 095,44	

Исполнитель:  
Мастерова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛБЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 37, 39, 47, 48, 51, 55; %=48 - по стр. 35) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 19, 33, 34, 41, 44, 57; %=66 - по стр. 42, 43; %=61 - по стр. 46, 49; %=69 - по стр. 50) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛБЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 19, 33, 34, 41, 44, 50, 57; %=40 - по стр. 42, 43; %=31 - по стр. 46, 49) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛБЬ Оплата основных рабочих Оплата механизаторов Стоимость механизмов Сметная стоимость материалов . ИТОГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО БЕЗ НДС НДС ВСЕГО С НДС										
							429.26			5 233.38	
							3 556.42			47 691.16	
							629.97			5 350.24	
							234.73			3 033.61	31
							139.77			1 711.26	
							1 004.47			10 095.11	
							4 560.89			57 786.27	
							857.90			11 129.05	
							569.03			6 944.64	
							878.00			13 380.72	
							49.72			757.72	
							533.80			2 706.61	
							1 722.16			23 625.25	
							4 560.89			57 786.27	
							4 560.89			57 786.27	
							820.96			10 401.53	
							5 381.85			68 187.80	
											18

Составил: Матвеева Т.Е.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 68187,80  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
 Матвеева Т.Е.