

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)на ремонт кровли по ул. Советская д. 53 в г. Щекино  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:612,463 тыс. руб.  
86,033 тыс. руб.  
681,920 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,5	146,55			ТЕР46-04-008 04		71,55
		ЗП			115,91		521,60			
		ЭМ			30,64		137,88	16	8 345,60	
		в т.ч. ЗПМ						5,5	758,34	
		МР						16		
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ	%	110		0,9	516,38	84=110*(0.9 *0.85)	7 010,30	
			%	70		0,85	310,35	48=70*(0.85 *0.8)	4 005,89	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 486,21</b>		<b>20 120,13</b>	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,57	66,54			ТЕРр58-3-1		5,19
		ЗП			66,34		37,82	16	605,12	
		ЭМ			0,20		0,11	5,6	0,62	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			31,39	71=83*0.85	429,64	
		СП от ФОТ	%	65			24,58	52=65*0.8	314,66	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>93,90</b>		<b>1 350,04</b>	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,5	147,03			ТЕРр58-1-1		
		ЗП			112,64		506,88	16	8 110,08	

Исполнитель:  68,22  
207


Ходякова Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				34,39		154,76	7,41	10	11
	в т.ч. ЗПМ				5,81		26,15	16	1 146,77	
	МР								418,40	
	НР от ФОТ		%	83			442,41	71=83*0.85		
	СП от ФОТ		%	65			346,47	52=65*0.8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 450,52</b>		<b>6 055,22</b>	
4	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,5	1 088,55			ТЕРр58-13-1		20,34
	ЗП									
	ЭМ				33,85		152,33	16	2 437,28	
	в т.ч. ЗПМ				3,61		16,25	9,3	151,13	
	МР							16		
	НР от ФОТ		%	83	1 051,09		4 729,90	3,75	17 737,13	
	СП от ФОТ		%	65			126,43	71=83*0.85	1 730,47	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>5 123,92</b>	<b>52=65*0.8</b>	<b>1 267,39</b>	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-517,5	33,31		-17 237,93		<b>23 323,40</b>	
6	каталог	Пленка гидропароизоляционная Изоспан Ц=24,29/1,18*1,02*1,152	м2	517,5	24,19		12 518,33		12 518,33	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,6	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		15,53
	ЗП									
	ЭМ				176,40	1,15	121,72	16	1 947,52	
	в т.ч. ЗПМ				24,21	1,25	18,16	8,91	161,81	
	МР					1,25		16		
	НР от ФОТ		%	118	2 389,38		1 433,62	3,3	4 730,95	
	СП от ФОТ		%	63		0,9	129,27	90=118*(0.9*0.85)	1 752,77	
	<b>Всего по позиции</b>					0,85	65,18	43=63*(0.85*0.8)	837,43	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	4,5	1 449,86		<b>1 767,95</b>		<b>9 430,48</b>	
	ЗП							ТЕРр58-12-4		82,85
	ЭМ				136,79		615,56	16	9 848,96	0,36
	в т.ч. ЗПМ				7,20		32,40	8,85	286,74	
	МР				1,01		4,55	16	72,80	
	НР от ФОТ		%	83	1 305,87		5 876,41	3,82	22 447,89	
	СП от ФОТ		%	65			514,69	71=83*0.85	7 044,45	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>7 442,13</b>	<b>52=65*0.8</b>	<b>5 159,32</b>	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	4,5	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		199,39
	ЗП									4,44
	ЭМ				310,94	1,15	1 609,11	16	25 745,76	
	в т.ч. ЗПМ				91,91	1,25	517,01	8,03	4 151,59	
	МР				9,97	1,25	56,07	16	897,12	
	НР от ФОТ		%	120	10 475,86	0,9	47 141,37	3,54	166 880,45	
							1 798,39	92=120*(0.9*0.85)	24 511,45	

Исполнитель:   
Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65		0,85	920,01	44=65*(0.85*0.8)	11 722,87	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>51 985,89</b>		<b>233 012,12</b>	
10	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-72	266,88		-19 215,36		-19 215,36	
11	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-549	263,89		-144 875,61		-144 875,61	
12	каталог РХЦС	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 450 м2 х 1,15) Ш=346/1,18*1,02*1,062	м2	517,5	317,63		164 373,53		164 373,53	
13	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек,обделки) 54,5х1,15х5,5	т	0,3447	39 841,20		13 733,26		13 733,26	
15	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (премыкания к дымовым трубам) 57х1,15х5,5	т	0,361	39 841,20		14 382,67		14 382,67	
18	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (карнизная доска)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,14	6 454,28			ТЕРр58-18-5		19,39
		ЗП			1 028,98		144,06	16	2 304,96	
		ЭМ			70,01		9,80	9,16	89,77	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			5 355,29		749,74	3,4	2 549,12	
		НР от ФОТ	%	83			119,57	71=83*0.85	1 636,52	
		СП от ФОТ	%	65			93,64	52=65*0.8	1 198,58	
19	ТССЦ-102-0080	<b>Всего по позиции</b> Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	-0,728	3 493,72		<b>1 116,81</b>		<b>7 778,95</b>	
20	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	0,728	7 591,13		-2 543,43		-2 543,43	
21	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 окон	0,02	2 308,47		5 526,34		5 526,34	
		ЗП			2 298,10		45,96	16	735,36	6,19
		ЭМ			10,37		0,21	5,5	1,16	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			38,15	71=83*0.85	522,11	
		СП от ФОТ	%	65			29,87	52=65*0.8	382,39	
22	ТЕР10-01-003-01	<b>Всего по позиции</b> Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21		<b>114,19</b>	ТЕР10-01-003	<b>1 641,02</b>	15,25
		ЗП			52,84			01		0,28
		ЭМ			16,54	1,15	121,54	16	1 944,64	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	41,36	8,63	356,94	
		МР			313,83	1,25	3,48	16	55,68	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	627,64	4,22	2 648,64	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	132,77	90=118*(0.9*0.85)	1 800,29	
		<b>Всего по позиции</b>					66,95	43=63*(0.85*0.8)	860,14	
							<b>990,26</b>		<b>7 610,65</b>	

Исполнитель:   
Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТСЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		169,68		169,68	
25	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,1	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		9,18 0,01
		ЗП			608,80	1,15	70,01	16	1 120,16	
		ЭМ			12,84	1,25	1,61	8,77	14,12	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,11	16	1,76	
		МР			5 210,39		521,04	5,51	2 870,93	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	74,47	90=118*(0.9*0.85)	1 009,73	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	37,55	43=63*(0.85*0.8)	482,43	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>704,68</b>		<b>5 497,37</b>	
26	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,5	148,12			ТЕР26-02-018-02		45,9 0,51
		ЗП			77,97	1,15	403,52	16	6 456,32	
		ЭМ			68,25	1,25	383,90	6,27	2 407,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	5,54	16	88,64	
		МР			1,90		8,54	10,53	89,93	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	368,15	77=100*(0.9*0.85)	5 039,62	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	243,39	48=70*(0.85*0.8)	3 141,58	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 407,50</b>		<b>17 134,50</b>	
27	прайс	Сенеж Проф (расход 450м2 х 0,3кг/м2х1,02) Ц=1360/25/1,18*1,02*1,152	кг	137,7	54,17		7 459,21		7 459,21	
29	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,24	7 758,35			ТЕРр58-5-3		36,02
		ЗП			1 196,22		287,09	16	4 593,44	
		ЭМ			21,25		5,10	8,95	45,65	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			6 540,88		1 569,81	2,88	4 521,05	
		НР от ФОТ	%	83			238,28	71=83*0.85	3 261,34	
		СП от ФОТ	%	65			186,61	52=65*0.8	2 388,59	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 286,89</b>		<b>14 810,07</b>	
30	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,15	4 739,29			ТЕРр58-5-5		24,03
		ЗП			1 276,87		191,53	16	3 064,48	
		ЭМ			40,97		6,15	9,02	55,47	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			3 421,45		513,21	4,47	2 294,05	
		НР от ФОТ	%	83			158,97	71=83*0.85	2 175,78	

Итого: 2 294,05  
Итого: 2 175,78  
Итого: 2 175,78



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65			124,49	52=65*0.8	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>994,35</b>		1 593,53	
31	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,79	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		6,06 0,29
		ЗП			55,23	1,15	50,17	16	802,72	
		ЭМ			46,96	1,25	46,37	7,3	338,50	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	3,62	16	57,92	
		МР			2 927,32		2 312,59	5,53	12 788,62	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	58,09	92=120*(0.9 *0.85)	791,79	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	29,72	44=65*(0.85 *0.8)	378,68	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 496,94</b>		<b>15 100,31</b>	
32	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на свалке	т	-0,237	53 772,45		-12 744,07		-12 744,07	
33	каталог РХЦС	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	мп	79	550,80		43 513,20		43 513,20	
35	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,12	2 195,20			ТЕРр61-31-1		15,77
		ЗП			1 140,55		136,87	16	2 189,92	
		ЭМ			1,87		0,22	5,5	1,21	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		126,33	4,49	567,22	
		НР от ФОТ	%	79			108,13	67=79*0.85	1 467,25	
		СП от ФОТ	%	50			68,44	40=50*0.8	875,97	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>439,99</b>		<b>5 101,57</b>	
36	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизной доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	1 244,41			ТЕР15-04-024 02		18,72 0,01
		ЗП			266,02	1,15	152,96	16	2 447,36	
		ЭМ			3,31	1,25	2,07	9,17	18,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,08	16	1,28	
		МР			975,08		487,54	2,42	1 179,85	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	144,62	80=105*(0.9 *0.85)	1 958,91	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	71,55	37=55*(0.85 *0.8)	906,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>858,74</b>		<b>6 511,10</b>	
38	ТЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	763,31			ТЕР15-04-019 05		6,35
		ЗП			119,78	1,15	55,10	16	881,60	
		ЭМ			4,96	1,25	2,48	9,2	22,82	

Исполнитель: *Ю.В. Колесникова*  
 Подпись: *Ю.В. Колесникова*  
 Холщовая Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			638,57		255,43	4,82	1 231,17	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	52,07	80=105*(0.9*0.85)	705,28	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	25,76	37=55*(0.85*0.8)	326,19	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>390,84</b>		<b>3 167,06</b>	
39	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0152	52 289,28		-794,80		-794,80	
40	прайс	Краска фасадная акриловая 40х0,2857	кг	11,48	411,41		4 722,99		4 722,99	
41	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	13,83	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		170,94	4,42	755,55	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>			<b>170,94</b>				<b>755,55</b>	
42	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	13,83	24,19			ТСЦП311-01-146-1		8,02
		ЗП			3,88		53,66	16	858,56	
		ЭМ			20,31		280,89	7,07	1 985,89	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			53,66	85=100*0.85	729,78	
		СП от ФОТ	%	60			32,20	48=60*0.8	412,11	
		<b>Всего по позиции</b>			<b>420,41</b>				<b>3 986,34</b>	
<b>Итого по разделу 1</b>										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>612 462,70</b>	

Муниципальное учреждение Тульской области

Муниципальный хозяйственный центр

по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 612 462,70 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Ходышева Н.В.