

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Путевая, д. 2, г. Щекино, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 219,062 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 322 чел.час.
Сметная заработная плата 45,321 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накопления	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ВПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1	99	0,38
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	--	---------	----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3П			42,57	1,00	3	16,00	41	
		HP OT ФOT	о	72			2		30	0,35
		СП OT ФOT	о	52		1,00	2		21	
		3TP	всл-ч	5,84						

Всего по позиции

3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	2,00	7,96	7	92	0,35
						M08-03- 599-09		
	ЭП				7,12	1,00	14	16,00
	ЭМ		*		0,84	1,00	2	6,31
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00
	МР				0,00	1,00	0	6,18
	НР от ФОТ	%	81			1,00	14	185
	СП от ФОТ	%	52				9	1,54
	ЗТР	цел-ч	0,768				119	

Всего по позиции

4	Р67-3-1	100 м	0,60	70,58	Р67-3-1	39	543	1,54
	Демонтаж кабеля							
	ЭП			70,28		42	675	
	ЭМ			0,30		0	1	
	в т.ч. ЗПМ			0,13		(0)	(1)	
	МР			0,00		0	0	
	НР от ФОТ	%	72			36	487	5,78
	СП от ФОТ	%	52			27	352	
	ЭТР	цел-ч	9,64					

Всего по позиции

всего по позиции	105	1515	5,78
Прямые затраты по разделу	64	1000	
Накладные расходы по разделу	54	734	
Сметная прибыль по разделу	40	515	
Итого по разделу	158	2249	

Раздел 2. Монтажные работы

5 M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм

WATERBURY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		295	2,32
		СП от ФОТ	%	52			15		189	
		ЗТР	цел-ч	2,32						

Всего по позиции

6 www.etm.ru Щит с монтажной панелью ШМПг 650x500x220 IP 54 (ШРМ-3) шт. 1,00 3717,01 1,00 3717 1,00 1751 2,32

Цена: =4015/1.18*1.02*1.071

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 5,00 10,78 M08-03-575-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

10,38 1,00 52 16,00 830
0,00 1,00 0 0,00 0
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
0,40 1,00 2 10,53 21
81 49 672 5,60
52 34 432
цел-ч 1,12

Всего по позиции

8 Прайс IEK от Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK шт. 1,00 779,25 1,00 779 1,00 1955 5,60
30.10.2015 Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071

9 Прайс IEK от Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК шт. 2,00 269,45 1,00 539 1,00 539
30.10.2015 Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02

10 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК шт. 2,00 71,62 1,00 143 1,00 143
IEK от Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

11 Прайс-лист DIN-рейка (30см) оцинкованная шт. 1,00 16,90 1,00 17 1,00 17
IEK от Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

12 www.etm.ru Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см) м 0,30 958,18 1,00 287 1,00 287
Цена: =1035/1.18*1.02*1.071



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		НР от ФОТ			43,72	1,00	175	6,18	1081	
		СП от ФОТ	%	81		1,00	91		1237	10,24
		ЗТР	%	52			62		794	
			цел-ч	2,56						

Всего по позиции				434			4701	10,24		
-------------------------	--	--	--	------------	--	--	-------------	--------------	--	--

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526	
----	------------	--	-----	------	--------	------	------	------	------	--

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	25,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	260	16,00	4152	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,40	1,00	10	10,53	105	
		СП от ФОТ	%	81		1,00	247		3363	28,00
		ЗТР	%	52			169		2159	
			цел-ч	1,12						

Всего по позиции				686			9779	28,00		
-------------------------	--	--	--	------------	--	--	-------------	--------------	--	--

18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
----	-----------------------------------	--	-----	------	-------	------	----	------	----	--

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	24,00	68,36	1,00	1641	1,00	1641	
----	-----------------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	195

21 Прайс-лист
ИЭК от
30.10.2015

Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК
Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тресе	100 м	0,15	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	37	16,00	586	
		ЭМ			158,17	1,00	24	5,76	137	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	35		479	4,16
		СП от ФОТ	%	52			24		307	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции


24 1509 4,16

Трос стальной

24	5090801	Трос стальной	м	15,00	48,04	1,00	721	1,00	721	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

25 Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32
3/2015,
стр.277

Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071



Всего по позиции	1472	18878	53,20
------------------	------	-------	-------

Abstract:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	260,00	7,87	1,00	2046	1,00	2046	
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	90,00	17,96	1,00	1616	1,00	1616	
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	455,00	1,48	1,00	673	1,00	673	
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	158,00	4,17	1,00	659	1,00	659	
35	M08-02-412-05	Закрепление провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,90	171,43				M08-02-412-05	
					102,67	1,00	92	16,00	1478	
					21,26	1,00	19	6,69	128	
					1,39	1,00	(1)	16,00	(20)	
					47,50	1,00	43	4,54	194	
			%	81		1,00	89		1213	10,51
			%	52			61		779	
			цел-ч	11,68						
Всего по позиции										
36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*10 3/2015, стр. 210 Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071		м	90,00	233,87	1,00	21048	1,00	21048	
37	M08-02-412-02	Закрепление провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	1,20	65,63				M08-02-412-02	
					47,38	1,00	57	16,00	910	
					3,87	1,00	5	6,68	31	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(5)	
					14,38	1,00	17	4,86	84	
			%	81		1,00	54		741	6,47
			%	52			37		476	
			цел-ч	5,39						
Всего по позиции										

Всего по позиции

7

170

2242

6,47

Исполнитель:

Архитектор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

38 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210

39	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,40	83,77				M08-02-412-03	
	ЗП				55,29	1,00	77	16,00	1238	
	ЭМ				5,80	1,00	8	6,68	54	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(1)	16,00	(9)	
	МР				22,68	1,00	32	4,59	146	
	НР от ФОТ		%	81			74		1010	8,81
	СП от ФОТ		%	52			51		648	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Всего по позиции

							242		3096	8,81
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	------	------

40 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071
210

41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63				M10-06-037-12	
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00	262	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	20	2,32	47	
	НР от ФОТ		%	85			16		223	1,98
	СП от ФОТ		%	52			11		136	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции

							63		668	1,98
--	--	--	--	--	--	--	----	--	-----	------

42 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, стр. Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
264

43	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	
----	---------	---	---------	------	------	------	----	------	----	--

ЗП

43,76 1,00 12 16,00 196



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			10,28	1,00	3	5,50	16	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	10		129	1,54
		СП от ФОТ	%	40			6		78	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

Всего по позиции

44	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,28	155,88		31		419	1,54
		ЗП			126,24	1,00	35	16,00	566	
		ЭМ			29,64	1,00	8	5,50	46	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	28		374	4,44
		СП от ФОТ	%	40			18		226	
		ЗТР	цел-ч	15,84						

Всего по позиции

45	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,028	2002,23		89	E46-03-017-05	1212	4,44
		ЗП			568,66	1,00	16	16,00	255	
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	6	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1409,16	1,00	39	5,11	202	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	16		214	2,11
		СП от ФОТ	%	48			9		122	
		ЗТР	цел-ч	75,22						

Всего по позиции

46	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2	0,355	1923,26		81	P61-1-2	799	2,11
		ЗП			658,42	1,00	234	16,00	3740	
		ЭМ			38,14	1,00	14	7,93	107	
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(6)	16,00	(92)	
		МР			1226,70	1,00	435	4,50	1960	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	189		2567	30,08
		СП от ФОТ	%	40			120		1533	
		ЗТР	цел-ч	84,74						

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
47	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,355	1442,59					
	ЗП				432,56	1,15	177	16,00		
	ЭМ				6,91	1,25	3	9,25		2825
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00		28
	МР				1003,12	1,00	356	4,95		(1)
	НР от ФОТ		%	80			168			1763
	СП от ФОТ		%	37			83			2261
	ЗТР		цел-ч	51,01						1046
992										
										9907
										30,08

Всего по позиции

787 7923 20,82

Электроустановочные изделия

48	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88					
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00		375
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85		6
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				118,76	1,00	10	2,33		22
	НР от ФОТ		%	81			22			304
	СП от ФОТ		%	52			15			195
	ЗТР		цел-ч	31,60						2,53
M08-03-591-01										

Всего по позиции

71 902 2,53

49	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00		236
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	--	-----

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1420,03					
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00		838
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49		105
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00		(14)
	МР				563,77	1,00	45	3,24		146
	НР от ФОТ		%	81			51			690
	СП от ФОТ		%	52			35			443
	ЗТР		цел-ч	70,64						5,65
M08-03-593-06										

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5184	1,00	2222	5,65
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Система уравнивания потенциалов

52	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03				E46-03-011-01	
		ЗП			134,19	1,00	7	16,00		107
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04		84
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00		(31)
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00		0
		СП от ФОТ	%	84		1,00	9			116
		ЗТР	%	48			5			66
			цел-ч	15,64						0,78

Всего по позиции

53	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02				M08-10-010-01	
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00		626
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50		104
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		НР от ФОТ			18,36	1,00	6	10,00		55
		СП от ФОТ	%	81		1,00	37			507
		ЗТР	%	52			25			326
			цел-ч	15,20						4,56

Всего по позиции

54	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	1618	4,56
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								

55	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	53,00	1,48	1,00	78	1,00		78
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								

56	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29				M08-02-412-04	
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	---------------	--

		ЗП			78,76	1,00	24	16,00		378
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68		23
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00		(4)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MP					36,93	1,00	11	4,48		
НР от ФОТ			%	81			23		309	2,69
СП от ФОТ			%	52		1,00	16		199	
ЗТР			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

57	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	959	2,69
		медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2								

Прямые затраты по разделу

67626	114116
-------	--------

Накладные расходы по разделу

2286	31072
------	-------

Сметная прибыль по разделу

1470	18806
------	-------

Итого по разделу

71382	163994
-------	--------

Раздел 3. Заемление

58	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3	0,063	1122,66				E01-02-057-02		
		ЗП		1122,66	1,00	71	16,00	1132		
		НР от ФОТ	%	61		51		691	9,70	
		СП от ФОТ	%	31		27		351		
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Всего по позиции

149	2174	9,70
-----	------	------

59	M08-02-471-01	Заемлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	174,37				M08-02-471-01		
		ЗП		94,05	1,00	28	16,00	451		
		ЭМ		50,90	1,00	15	6,35	97		
		в т.ч. ЗПМ		2,40	1,00	(1)	16,00	(12)		
		MP		29,42	1,00	9	5,19	46		
		НР от ФОТ	%	81		27		375	3,21	
		СП от ФОТ	%	52		19		241		
		ЗТР	цел-ч	10,70						

Всего по позиции

98	1210	3,21
----	------	------

60	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29477,17	1,00	999	1,00	999	
----	---------	---	---	--------	----------	------	-----	------	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						

Всего по позиции

62	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
									605	

63	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						

Всего по позиции

64	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30844,80	1,00	1814	1,00	1853	4,98
									1814	

65	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	5,58
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Всего по позиции

66	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		цел-ч	3,83						

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3704 7107

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3975 10714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

67	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	72,00	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55	3,83	1,00	276	16,00	4412	
	СП от ФОТ		%	32	1,00		179		2427	23,04
	ЗТР		цел-ч	0,32			110		1412	

Всего по позиции

565 8251 23,04

68 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1	измерение	1,00	14,60			П01-11-010-01	
ЗП							
НР от ФОТ		55	14,60	15	16,00	234	
СП от ФОТ		32	1,00	9		129	1,22
ЗТР		1,22		6		75	

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

291 4646

Накладные расходы по разделу


188 2556

Сметная прибыль по разделу

116 1487

Итого по разделу

595 8689



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

185646

T

0

45321

8500

2384

73048

0

36645



22132

185646


33416

219062

18,00



Архипова И.Г.



Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /