

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

# Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на \_\_\_\_\_  
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Советская, д. 58, г. Щекино, Тульская область  
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ  
Сметная стоимость 74,334 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 113 чел.час.  
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР	%	72	0,00	1,00	0	0,00	0	0,19
		НР от ФОТ	%	52		1,00	1		16	
		СП от ФОТ	чел-ч	6,32			1		11	
		зтр								

## Всего по позиции

3 49 0,19

P67-4-1

2 P67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток

42,57

0,03

100 шт.

1

Исполнитель:

Архипова И.Г.

3	44	0.18
---	----	------

3 44 0,18

[illegible]

39 543 1,54

202	0,7
15	

15 202 0,7

Давлет 2 Мортазаевич Дагым

## M08-03-

2

	307	1751	2, 32
--	-----	------	-------

7  
7  
7  
C

C  
C  
V

2000

## 770 6 1

\_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	70,24			M08-03- 599-09		
		ЗП			23,73	1,00	47	16,00		759
		ЭМ			2,79	1,00	6	6,31		35
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00		(4)
		МР			43,72	1,00	87	6,18		540
		НР от ФОТ	%	81			45			618
		СП от ФОТ	%	52			31			397
		ЗТР	чел-ч	2,56						5,12
		<b>Всего по позиции</b>					<b>216</b>		<b>2349</b>	<b>5,12</b>
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78			M08-03- 575-01		
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00		1495
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		МР			0,40	1,00	4	10,53		38
		НР от ФОТ	%	81			89			1211
		СП от ФОТ	%	52			61			777
		ЗТР	чел-ч	1,12						10,08
		<b>Всего по позиции</b>					<b>247</b>		<b>3521</b>	<b>10,08</b>
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЭП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	чел-ч	0,82						

		Всего по позиции	23						377	0,82
--	--	------------------	----	--	--	--	--	--	-----	------

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,10	995,31					
		ЭП			244,01	1,00	24	16,00	390	
		ЭМ			158,17	1,00	16	5,76	91	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		319	2,78
		СП от ФОТ	%	52			16		205	
		ЗТР	чел-ч	27,76						

		Всего по позиции	79						1005	2,78
--	--	------------------	----	--	--	--	--	--	------	------

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	
----	------------------------------------	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм	0,0003	37896,75	1,00	11	1,00	11	1,00	11
27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29					
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00		126
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68		8
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00		(1)
		МР			36,93	1,00	4	4,48		17
		НР от ФОТ	%	81			8			103
		СП от ФОТ	%	52			5			66
		ЗТР	чел-ч	8,96						0,90

<b>Всего по позиции</b>			26	320	0,90
-------------------------	--	--	----	-----	------

28 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\* 6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.02\*1.071  
210

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	100 м бороз	0,65	548,03					
		ЗП			134,19	1,00	87	16,00		1396
		ЭМ			413,84	1,00	269	4,04		1087
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(25)	16,00		(397)
		МР			0,00	1,00	0	0,00		0
		НР от ФОТ	%	84			111			1506
		СП от ФОТ	%	48			67			10,17
		ЗТР	чел-ч	15,64						861

Всего по позиции										534	4850	10,17
30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01				
		ЗП			130,42	1,00	85	16,00		1356		
		ЭМ			63,24	1,00	41	5,50		226		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)		
		МР			18,36	1,00	12	10,00		119		
		НР от ФОТ	%	81		1,00	81			1098	9,88	
		СП от ФОТ	%	52			55			705		
		ЗТР	чел-ч	15,20								



[illegible]

E46-03-  
014-47

338, 64

0,04

100  
отвер  
стий

# Х КОНСТРУКЦИЯХ

версий в желез  
200 мм диаметро

изонтальных от-

Сверление

E46-03-014-

43

4	16.00	58
---	-------	----

90.86 1,00

сти

**Исполнитель:**

**Axion**



Всего по позиции		20	190	0,46
44	Р69-2-1	Р69-2-1		
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100				
до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		0,12	54,04	
		отверстий		
ЗП		1,00	43,76	84
ЭМ		1,00	10,28	7
		(0)	0,00	(0)
в т.ч. ЗПМ		0	0,00	0
МР		1,00	0,00	55
НР от ФОТ		4	1,00	0,66
СП от ФОТ		3		34
ЗТР				
				5,49
			цел-ч	

Всего по позиции		13	180	0,60
45	P69-2-2 {K=3}	0,12	155,88	
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отвер стий		
	ЗП	15	16,00	242
	ЭМ	4	5,50	20
	в т.ч. ЗПМ	(0)	16,00	(0)
	МР	0	0,00	0
	НР от ФОТ	12	1,00	160
	СП от ФОТ	8		97
	ЭТР			1,90

Всего по позиции		39	519	1,9
46	Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных задел ки площадью до 0,1 м2	1 м3 0,016	2002,23	Е46-03-017-05
	ЗП		568,66	9 16,00
	ЭМ		24,41	0 9,25
	в т.ч. ЗПМ		0,00	(0) 16,00
	МР		1409,16	23 5,11
	НР от ФОТ	84	1,00	9 1,23
	СП от ФОТ	48		5 70
	ЗТР	75,22		

Протраченный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			46								458	1,20
Всего по позиции												
47	R61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2 при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)	0,07	1923,26	R61-1-2							
		повер										
	ЗП			658,42	1,00	46	16,00		737			
	ЭМ			38,14	1,00	3	7,93		21			
	в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(1)	16,00		(18)			
	МР			1226,70	1,00	86	4,50		386	5,93		
	НР от ФОТ	%	67		1,00	37			506			
	СП от ФОТ	%	40			24			302			
	ЗТР	цел-ч	84,74									

**Всего по позиции**

48	Е15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м <sup>2</sup>	0,07	1442,59	Е15-04-025-08
		окраш иваем ой				
	ЗП				432,56	35
	ЭМ				6,91	1
	в т.ч. ЗПМ				0,13	(0)
	МР				1,25	16,00
	НР от ФОТ				1,00	70
	СП от ФОТ				1,15	33
	ЗТР				1,15	16
				80		
				37		
				51,01		
						557
						6
						(0)
						348
						446
						206
						4,11

Всего по позиции

49	М08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88	М08-03-591-01	
		ЗП			292,93	12	16,00
		ЭМ			13,19	1	5,85
		в т.ч. ЗПМ			0,38	(0)	16,00
		МР			118,76	5	2,33
		НР от ФОТ	%	81		11	
		СП от ФОТ	%	52		151	1,26
		ЗТР	цел-ч	31,60		8	97

Всего по позиции

С	ГОСТ 4447	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118
Вспомогательный для открытой проводки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

51	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03						
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
	ЗП			654,83		1,00		26	16,00	419
	ЭМ			201,43		1,00		8	6,49	52
	в т.ч. ЗПМ			11,11		1,00		(0)	16,00	(7)
	МР			563,77		1,00		23	3,24	73
	НР от ФОТ		81			1,00		25		345
	СП от ФОТ		52					17		222
	ЗТР		70,64							2,83

<b>Всего по позиции</b>			<b>99</b>	<b>1111</b>	<b>2,83</b>
-------------------------	--	--	-----------	-------------	-------------

52	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00	2592
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02							

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03	E46-03- 011-01			
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116
	СП от ФОТ		%	48			5		66
	ЗТР		цел-ч	15,64					0,78

<b>Всего по позиции</b>			<b>42</b>	<b>373</b>	<b>0,78</b>
-------------------------	--	--	-----------	------------	-------------

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02				M08-10-010-01	
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00		626
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50		104
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				18,36	1,00	6	10,00		55
	НР от ФОТ		81			1,00	37			507
	СП от ФОТ		52				25			326
	ЗТР		цел-ч	15,20						4,5

<b>Всего по позиции</b>			<b>126</b>	<b>1618</b>	<b>4,56</b>
-------------------------	--	--	------------	-------------	-------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071										

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071										

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29					
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		чел-ч	8,96						

<b>Всего по позиции</b>										
							77		959	2,69

58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
----	---------	---	---	------	----------	------	------	------	------	--

<b>Прямые затраты по разделу</b>										
							20421		34193	
<b>Накладные расходы по разделу</b>										
							662		8988	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>										
							432		5532	
<b>Итого по разделу</b>										
							21518		48713	

### Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1122,66					
	ЗП						71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61			51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

<b>Всего по позиции</b>										
							149		2174	9,70

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37					
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					50,90	1,00	15	6,35	97	
в т.ч. ЗПМ					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
НР от ФОТ					29,42	1,00	9	5,19	46	
СП от ФОТ						1,00	27		375	3,21
ЗТР						1,00	19		241	
%				81						
%				52						
цел-ч				10,70						

<b>Всего по позиции</b>							<b>98</b>		<b>1210</b>	<b>3,21</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-------------	-------------

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	Т	0,0339	29477,17	1,00	999	1,00	999	
62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	НР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ			81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ			52			12		159	
	ЗТР			21,30						
<b>Всего по позиции</b>							<b>66</b>		<b>788</b>	<b>2,13</b>

63	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Т	0,0196	30844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	-----	------	-----	--

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	НР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ			81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ			52			29		371	
	ЗТР			16,60						
<b>Всего по позиции</b>							<b>150</b>		<b>1853</b>	<b>4,98</b>

65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Т	0,0588	30844,80	1,00	1814	1,00	1814	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	------	------	------	--

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ			61		1,00	28		381	5,58





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32			6			75
СП от ФОТ			%							
ЗТР			1,22							

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу	92	1460
Накладные расходы по разделу	59	803
Сметная прибыль по разделу	37	467
<b>Итого по разделу</b>	<b>188</b>	<b>2730</b>

Итого по всем разделам

62995

Масса мусора

0

Зарботная плата

985 15764

Эксплуатация машин

479 2296

в том числе зарботная плата машинистов

31 521

Материалы

22781 25071

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

909 12354

Сметная прибыль по смете

587 7510

Итого

18,00 62995

НДС, %

11339

Всего

74334

Исполнитель: Архимова И.Г.

Согласовано в сумме 74334,00

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр

по ценообразованию в строительстве»

15