

Смета на сумму: 121 345 руб.

Смета на сумму: 121 345 руб.

« \_\_\_\_\_ » 20 г. /

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

(Локальный сметный расчет)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:	<b>121.345</b> тыс. руб.
монтажных работ:	<b>73.398</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.185</b> тыс. чел. ч
Сметная заработная плата:	<b>26.368</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96	E67-4-3	
	Зарплата рабочих			46.07	3	48
	Эксплуатация машин			0.89		7.97
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38		16
	Накладные расходы	%		85	3	35
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	2	25
	Затраты труда	чел-ч	6.3			0.4
					8	108
						0.4
2. E67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.06	42.57	E67-4-1	
	Зарплата рабочих			42.57	3	48
	Накладные расходы	%		85	3	35
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	2	25
	Затраты труда	чел-ч	5.8			0.4
					8	108
						0.4

1 шт.

70.24

408-03-599-09

no 101

**T**he **B**e **e**m **a**n **d** **t**he **r**est

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			23.73	0.3		28	16	448	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.79	0.3		3	6.31	19	
		Материальные ресурсы			0.13	0.3			16		
		Накладные расходы			43.72				6.18		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95			27	81	363	
		Затраты труда	цел-ч	0.8	65			18	52	233	3.1
								<b>76</b>		<b>1 063</b>	<b>3.1</b>
4. E67-3-1		Демонтаж кабеля	100 м	0.15	70.58			E67-3-1			
		Зарплата рабочих			70.28		11		16	176	
		Эксплуатация машин			0.30				7.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16		
		Накладные расходы	%		85		9		72	127	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		7		52	92	
		Затраты труда	цел-ч	9.6							1.4
							<b>27</b>			<b>395</b>	<b>1.4</b>

## Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

### Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36				Ц08-03-572-03			
	Зарплата рабочих			21.51			22		16	352	
	Эксплуатация машин			25.57			26		6.39	166	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26			1		16	16	
	Материальные ресурсы			222.28			222		3.42	759	
	Накладные расходы	%		95			22		81	298	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			15		52	191	
	Затраты труда	цел-ч	2.3								2.3
							<b>307</b>			<b>1 766</b>	<b>2.3</b>

6. С прайс etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМПг-650х500х220 (ЩРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	3 717.01	3 717	
-------------------	--	-----	---	--	--	--	--	--------	----------	-------	--

7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10.78				Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих			10.38			52		16	832	
	Материальные ресурсы			0.40			2		10.53	21	
	Накладные расходы	%		95			49		81	674	


Объем: 1+2+2

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % цел-ч		95 65 1.1		138 94		81 52		1 879 1 206 16
							<b>383</b>			<b>5 468</b>	<b>16</b>
18. С.прайс-лист (IEK от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЗК (77,3/1,18*1,071*1,02=)		шт.	2				[цена]	71.62		143
19. С.прайс-лист (IEK от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЗК (73,84/1,18*1,071*1,02=)		шт.	12				[цена]	68.36		820
20. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЗК (52,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4				[цена]	48.81		195
21. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЗК (52,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4				[цена]	48.81		195
Кабельная система											
22. Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоукава до 27 мм	1 ввод		1	11.38			Ц08-02-411-04			
	Зарплата рабочих				7.21		7		16		112
	Материальные ресурсы				4.17		4		26.18		105
	Накладные расходы	%			95		7		81		91
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		5		52		58
	Затраты труда	цел-ч		0.8							0.8
							<b>23</b>			<b>366</b>	<b>0.8</b>
23. Ц08-02-411-01	Прокладка металлоукава на тросе	100 м		0.5	995.31			Ц08-02-411-01			
	Объем: 30+20										
	Поправки: М: *0										
	Зарплата рабочих				244.01		122		16		1 952
	Эксплуатация машин				158.17		79		5.76		455
	в т.ч. зарплата машинистов				2.27		1		16		16
	Материальные ресурсы				593.13				5.33		
	Накладные расходы	%			95		117		81		1 594
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		80		52		1 023
	Затраты труда	цел-ч		28							14
							<b>398</b>			<b>5 024</b>	<b>14</b>
24. С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т		0.002	11 735.82		23	[цена]	37		76
25. С509-0801	Трос стальной	м		50	11.56		578	[цена]	48.04		2 402

Исполнитель: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)		М	30				[цена]	55.31		1 659
Объем: 10+20											
27. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)		М	20				[цена]	32.43		649
28. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.3	127.29				Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих			78.76			24		16		384
	Эксплуатация машин			11.60			3		6.68		20
	в т.ч. зарплата машинистов			0.76					16		
	Материальные ресурсы			36.93			11		4.48		49
	Накладные расходы	%		95			23		81		311
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			16		52		200
	Затраты труда	чел-ч	9								2.7
							77			964	2.7
29. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	М	30					[цена]	142.26		4 268
30. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.2	65.63				Ц08-02- 412-02			
	Зарплата рабочих			47.38			9		16		144
	Эксплуатация машин			3.87			1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов			0.25					16		
	Материальные ресурсы			14.38			3		4.86		15
	Накладные расходы	%		95			9		81		117
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			6		52		75
	Затраты труда	чел-ч	5.4								1.1
							28			358	1.1
31. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	М	20					[цена]	26.94		539
32. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	1.1	548.03				Е46-03- 011-01			
	Объем: 10+40+60										
	Зарплата рабочих			134.19			148		16		2 368
	Эксплуатация машин			413.84			455		4.04		1 838
	в т.ч. зарплата машинистов			38.16			42		16		672
	Накладные расходы	%		99			188		84		2 554
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			114		48		1 459
	Затраты труда	чел-ч									17


16  
 Исполнитель: *Матреева Т.Е.*  
 Матреева Т.Е.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. С509-1441		Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	7.29		58	[цена]	29.46		236
48. Ц08-03-593-06		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	1 420.03			Ц08-03-593-06			
		Зарплата рабочих			654.83		52		16		832
		Эксплуатация машин			201.43		16		6.49		104
		в т.ч. зарплата машинистов			11.11		1		16		16
		Материальные ресурсы			563.77		45		3.24		146
		Накладные расходы	%		95		50		81		687
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		34		52		441
		Затраты труда	чел-ч	71							5.7
49. С.прайс-лист		Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8			197	[цена]	648.05		5 184
Прочие работы											
50. Е46-03-014-47		Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.1	338.64			Е46-03-014-47			
		Зарплата рабочих			90.86		9		16		144
		Эксплуатация машин			247.78		25		5.5		138
		Накладные расходы	%		99		9		84		121
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		5		48		69
		Затраты труда	чел-ч	11							1.1
51. Е69-2-1		Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.18	54.04			Е69-2-1			
		Зарплата рабочих			43.76		8		16		128
		Эксплуатация машин			10.28		2		5.5		11
		Накладные расходы	%		78		6		66		84
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		4		40		51
		Затраты труда	чел-ч	5.5							1
52. Е69-2-2		Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0.18	51.96			Е69-2-2			
		Зарплата рабочих			42.08		23		16		368
		Эксплуатация машин			9.88		5		5.5		28
		Накладные расходы	%		78		18		66		243
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		12		40		147
		Затраты труда	чел-ч	5.5							1
							20				274
											1

Исполнитель:   
 Матвеева Т.Е.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	Объем: 30*1.96/1000	т	0.059	30 844.80		1 820	[цена]	30 844.8	1 820	
63. E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.063	620.39			39	E01-02-061-01	16	624	
	Зарплата рабочих	%		620.39			28		61	381	
	Накладные расходы	%		72			15		31	193	
	Плановые накопления / Сметная прибыль			38							
	Затраты труда	чел-ч	89								5.6
							82			1 198	5.6
64. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84				E13-03-004-26			
	Зарплата рабочих			32.48	1.15		1		16	16	
	Эксплуатация машин			5.94	1.25				5.89		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.09	1.25				16		
	Материальные ресурсы			329.42			9		3.9	35	
	Накладные расходы	%		81			1		69	11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			1		48	8	
	Затраты труда	чел-ч	4.4								0.1
							12			70	0.1
Система уравнивания потенциалов											
65. E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.05	548.03				E46-03-011-01			
	Зарплата рабочих			134.19			7		16	112	
	Эксплуатация машин			413.84			21		4.04	85	
	в т.ч. зарплата машинистов			38.16			2		16	32	
	Накладные расходы	%		99			9		84	121	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			5		48	69	
	Затраты труда	чел-ч	16								0.8
							42			387	0.8
66. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.3	212.02				Ц08-10-010-01			
		Объем: 5+25									
	Зарплата рабочих			130.42			39		16	624	
	Эксплуатация машин			63.24			19		5.5	105	
	Материальные ресурсы			18.36			6		10	60	
	Накладные расходы	%		95			37		81	505	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			25		52	324	
	Затраты труда	чел-ч	15								4.6
							126			1 618	4.6
											11

Исполнитель:   
 Matveeva T.F.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		м	30				[цена]	7.87		236
68. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	Объем: 5+25	шт.	52				[цена]	1.48		77
69. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0.3	127.29			Ц08-02- 412-04			
	Объем: 5+25										
	Зарплата рабочих				78.76			24	16		384
	Эксплуатация машин				11.60			3	6.68		20
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76				16		
	Материальные ресурсы				36.93			11	4.48		49
	Накладные расходы		%		95			23	81		311
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65			16	52		200
	Затраты труда		чел-ч	9							2.7
								77		964	2.7
70. C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		1000 м	0.03	19 991.29			600 [цена]	63 261.61	1 898	

#### Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

71. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям		1 линия	41	3.83			Ц101- 11-028- 01			
	Зарплата рабочих				3.83			157	16	2 512	13
	Накладные расходы		%		65			102	55	1 382	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40			63	32	804	
	Затраты труда		чел-ч	0.3							
								322		4 698	13
72. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя		1 измерение	1	14.60			Ц101- 11-010- 01			
	Зарплата рабочих				14.60			15	16	240	
	Накладные расходы		%		65			10	55	132	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40			6	32	77	
	Затраты труда		чел-ч	1.2							1.2
								31		449	1.2
											12

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

. ИТОГО ПО СМЕТЕ  
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17,  
 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85  
 - по стр. 46)  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22,  
 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 . МАТЕРИАЛОВ -  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 -  
 по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр.  
 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр.  
 66)  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по  
 стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по  
 стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -  
 . ВСЕГО ПО СМЕТЕ  
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
 Оплата основных рабочих  
 Оплата механизаторов  
 Стоимость механизмов  
 Сметная стоимость материалов  
 . ИТОГО ПО СМЕТЕ  
 ВСЕГО БЕЗ НДС  
 НДС  
 ВСЕГО С НДС

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 121345 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.