

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 121 345 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 121 345 руб.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Щекино, ул. Советская, д. 53

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **121.345** тыс. руб.  
монтажных работ: **73.398** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.185** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **26.368** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.	E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96			E67-4-3			
		Зарплата рабочих			46.07			3	16	48	
		Эксплуатация машин			0.89				7.97		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16		
		Накладные расходы	%		85			3	72	35	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			2	52	25	
		Затраты труда	чел-ч	6.3							0.4
								8		108	0.4
2.	E67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.06	42.57			E67-4-1			
		Зарплата рабочих			42.57			3	16	48	
		Накладные расходы	%		85			3	72	35	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			2	52	25	
		Затраты труда	чел-ч	5.8							0.4
								8		108	0.4
3.	Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	70.24			Ц08-03-599-09			
										108	0.4

Исполнитель:

11-100928

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих				23.73	0.3	28		16		448
	Эксплуатация машин				2.79	0.3	3		6.31		19
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	0.3			16		
	Материальные ресурсы				43.72				6.18		
	Накладные расходы		%		95		27		81		363
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		18		52		233
	Затраты труда		чел-ч	0.8							3.1
							<b>76</b>			<b>1 063</b>	<b>3.1</b>
4. E67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м	0.15	70.58			E67-3-1			
	Зарплата рабочих				70.28		11		16		176
	Эксплуатация машин				0.30				7.87		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13				16		
	Накладные расходы		%		85		9		72		127
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		7		52		92
	Затраты труда		чел-ч	9.6							1.4
							<b>27</b>			<b>395</b>	<b>1.4</b>

## Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

### Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм

		1 шт.	1	269.36				Ц08-03-572-03			
	Зарплата рабочих			21.51		22			16		352
	Эксплуатация машин			25.57		26			6.39		166
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26		1			16		16
	Материальные ресурсы			222.28		222			3.42		759
	Накладные расходы	%		95		22			81		298
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		15			52		191
	Затраты труда	чел-ч	2.3								2.3
						<b>307</b>				<b>1 766</b>	<b>2.3</b>
6. С прайс etm.ru	Щит с монтажной панелью ЦМПГ-650x500x220 (ЩРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	3 717.01		3 717

7. Ц08-03-575-01

Прибор или аппарат

1 шт.

5

10.78

Ц08-03-575-01

Объем: 1+2+2

Зарплата рабочих				10.38		52			16		832
Материальные ресурсы				0.40		2			10.53		21
Накладные расходы				95		49			81		674

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда											
				% чел-ч	1.1	65	34	52	433	5.6	
				13719605.6							
8. С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=) [цена] 779.25779										
9. С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК (291,05/1,18*1,071*1,02=) [цена] 269.45539										
10. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК (77,36/1,18*1,071*1,02=) [цена] 71.62143										
11. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=) [цена] 16.917										
12. С прайс etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=) [цена] 958.18287										
13. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=) [цена] 48.8149										
14. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=) [цена] 48.8149										
15. Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кгЦ08-03-599-09										
Зарплата рабочих95161520											
Эксплуатация машин116.3169											
в т. ч. зарплата машинистов11616											
Материальные ресурсы1756.181082											
Накладные расходы91811244											
Плановые накопления / Сметная прибыль6252799											
Затраты труда2.610											
				434471410							
16. С прайс etm.ru	Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 ИЭК (412,0/1,18*1,071*1,02=) [цена] 381.421526										
17. Ц08-03-575-01	Прибор или аппаратЦ08-03-575-01										
Объем: 2+12											
Зарплата рабочих145162320											
Материальные ресурсы610.5363											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % чел-ч		95 65 1.1			138 94	81 52	11	12 1 879 1 206
								<b>383</b>		<b>5 468</b>	<b>16</b>
18. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)		шт.	2				[цена]	71.62		143
19. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)		шт.	12				[цена]	68.36		820
20. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4				[цена]	48.81		195
21. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4				[цена]	48.81		195
<b>Кабельная система</b>											
22. Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм		1 ввод	1	11.38			Ц08-02-411-04			
	Зарплата рабочих				7.21		7		16		112
	Материальные ресурсы				4.17		4		26.18		105
	Накладные расходы		%		95		7		81		91
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		5		52		58
	Затраты труда		чел-ч	0.8							0.8
							<b>23</b>			<b>366</b>	<b>0.8</b>
23. Ц08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	Объем: 30+20	100 м	0.5	995.31			Ц08-02-411-01			
	Поправки: М: *0										
	Зарплата рабочих				244.01		122		16		1 952
	Эксплуатация машин				158.17		79		5.76		455
	в т.ч. зарплата машинистов				2.27		1		16		16
	Материальные ресурсы				593.13	*0			5.33		
	Накладные расходы		%		95		117		81		1 594
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		80		52		1 023
	Затраты труда		чел-ч	28							14
							<b>398</b>			<b>5 024</b>	<b>14</b>
24. С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм		т	0.002	11 735.82		23	[цена]	37 896.75		76
25. С509-0801	Трос стальной		м	50	11.56		578	[цена]	48.04		2 402

Исполнитель:   
**Matveeva T.E.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)		м	30				[цена]	55.31		
Объем: 10+20											
27. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)		м	20				[цена]	32.43		649
28. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м		0.3	127.29			Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих				78.76		24		16		384
	Эксплуатация машин				11.60		3		6.68		20
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76				16		
	Материальные ресурсы				36.93		11		4.48		49
	Накладные расходы	%			95		23		81		311
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		16		52		200
	Затраты труда	чел-ч		9							2.7
29. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м		30			77	[цена]	142.26		964
30. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м		0.2	65.63			Ц08-02- 412-02			2.7
	Зарплата рабочих				47.38		9		16		144
	Эксплуатация машин				3.87		1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25				16		
	Материальные ресурсы				14.38		3		4.86		15
	Накладные расходы	%			95		9		81		117
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		6		52		75
	Затраты труда	чел-ч		5.4							1.1
31. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м		20			28	[цена]	26.94		358
32. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд		1.1	548.03			Е46-03- 011-01			1.1
Объем: 10+40+60											
	Зарплата рабочих				134.19		148		16		2 368
	Эксплуатация машин				413.84		455		4.04		1 838
	в т.ч. зарплата машинистов				38.16		42		16		672
	Накладные расходы	%			99		188		84		2 554
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		114		48		1 459
	Затраты труда	чел-ч									17

Исполнитель: 16  
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1.1	212.02				Ц08-10-010-01			
	Объем: 10+40+60										
	Зарплата рабочих			130.42			143		16	2 288	
	Эксплуатация машин			63.24			70		5.5	385	
	Материальные ресурсы			18.36			20		10	200	
	Накладные расходы	%		95			136		81	1 853	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			93		52	1 190	
	Затраты труда	чел-ч	15								17
							462			5 916	17
34. С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	10					[цена]	17.96	180	
35. С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	100					[цена]	7.87	787	
	Объем: 40+60										
36. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	175					[цена]	1.48	259	
37. С прайс etm.ru	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	18					[цена]	4.17	75	
38. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.1	127.29				Ц08-02-412-04			
	Зарплата рабочих			78.76			8		16	128	
	Эксплуатация машин			11.60			1		6.68	7	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.76					16		
	Материальные ресурсы			36.93			4		4.48	18	
	Накладные расходы	%		95			8		81	104	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			5		52	67	
	Затраты труда	чел-ч	9								0.9
							26			324	0.9
39. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 (153.66/1,18*1,071*1,02=)	м	10					[цена]	142.26	1 423	
40. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.4	65.63				Ц08-02-412-02			
	Зарплата рабочих			47.38			19		16	304	
	Эксплуатация машин			3.87			2		6.68	13	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.25					16		
	Материальные ресурсы			14.38			6		4.86	29	

Исполнитель:   
**Matveeva T.E.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95			18	81		246
		Затраты труда	чел-ч	5.4	65			12	52		158
								<b>57</b>		<b>750</b>	<b>2.2</b>
41. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)		м	40				[цена]	26.94	1 078	
42. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м		0.6	83.77			Ц08-02- 412-03			
	Зарплата рабочих				55.29		33		16	528	
	Эксплуатация машин				5.80		3		6.68	20	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы				22.68		14		4.59	64	
	Накладные расходы	%			95		31		81	428	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		21		52	275	
	Затраты труда	чел-ч		6.3							3.8
							<b>102</b>			<b>1 315</b>	<b>3.8</b>
43. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)	м		60				[цена]	62.36	3 742	
44. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.		0.08	455.63			Ц10-06- 037-12			
	Зарплата рабочих				204.68		16		16	256	
	Материальные ресурсы				250.95		20		2.32	46	
	Накладные расходы	%			100		16		85	218	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		10		52	133	
	Затраты труда	чел-ч		25							2
							<b>62</b>			<b>653</b>	<b>2</b>
45. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.		8				[цена]	7.69	62	
46. Ц08-03-591-01	Электроустановочные и светотехнические изделия Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.08	424.88			Ц08-03- 591-01			
	Зарплата рабочих				292.93		23		16	368	
	Эксплуатация машин				13.19		1		5.85	6	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы				118.76		10		2.33	23	
	Накладные расходы	%			95		22		81	298	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		15		52	191	
	Затраты труда	чел-ч		32							2.5
							<b>71</b>			<b>886</b>	<b>2.5</b>

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

Мат

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки										
			шт.	8	7.29		58	[цена]	29.46		236
48. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый										
			100 шт.	0.08	1 420.03			Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих				654.83		52		16		832
	Эксплуатация машин				201.43		16		6.49		104
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11		1		16		16
	Материальные ресурсы				563.77		45		3.24		146
	Накладные расходы		%		95		50		81		687
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		34		52		441
	Затраты труда		чел-ч	71							5.7
							197			2 210	5.7
49. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)										
			шт.	8				[цена]	648.05		5 184
Прочие работы											
50. Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм										
	Зарплата рабочих		100 отверстий	0.1	338.64			Е46-03-014-47			
	Эксплуатация машин				90.86		9		16		144
	Накладные расходы		%		247.78		25		5.5		138
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		99		9		84		121
	Затраты труда		чел-ч	11	60		5		48		69
											1.1
							48			472	1.1
51. Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича										
	Зарплата рабочих		100 отверстий	0.18	54.04			Е69-2-1			
	Эксплуатация машин				43.76		8		16		128
	Накладные расходы		%		10.28		2		5.5		11
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		78		6		66		84
	Затраты труда		чел-ч	5.5	50		4		40		51
											1
							20			274	1
52. Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)										
	Зарплата рабочих		100 отверстий	0.18	51.96			Е69-2-2			
	Эксплуатация машин				42.08	3	23		16		368
	Накладные расходы		%		9.88	3	5		5.5		28
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		78		18		66		243
	Затраты труда		чел-ч	50			12		40		147

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Затраты труда													
				чел-ч	16							2.9	
				58								786	2.9
53. E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2			1 м3 заделки	0.028	2 002.23	E46-03-017-05						
Зарплата рабочих						568.66	16		16	256			
Эксплуатация машин						24.41	1		9.25	9			
Материальные ресурсы						1 409.16	39		5.11	199			
Накладные расходы				%		99	16		84	215			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		60	10		48	123			
Затраты труда				чел-ч	75						2.1		
				82								802	2.1
54. E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)			100 м2 поверхностей	0.115	961.63	E61-1-2						
				Объем: 115*0.1									
Зарплата рабочих						329.21	2	76	16	1 216			
Эксплуатация машин						19.07	2	4	7.93	32			
в т.ч. зарплата машинистов						8.08	2	2	16	32			
Материальные ресурсы						613.35		141	4.5	635			
Накладные расходы				%		79		62	67	836			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		50		39	40	499			
Затраты труда				чел-ч	85						9.7		
				322								3 218	9.7
55. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен			100 м2 окрашиваемой поверхности	0.115	1 442.59	E15-04-025-08						
Зарплата рабочих						432.56	1.15	57	16	912			
Эксплуатация машин						6.91	1.25	1	9.25	9			
в т.ч. зарплата машинистов						0.13	1.25		16				
Материальные ресурсы						1 003.12		115	4.95	569			
Накладные расходы				%		95		54	80	730			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%		47		27	37	337			
Затраты труда				чел-ч	59						6.7		
				254								2 557	6.7

### Раздел 3. ЗАЕМЛЕНИЕ

56. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта
-------------------	---	------------------

0.063	1 122.66
-------	----------

E01-02-057-02

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			1 122.66			71	16	1 136	
		Накладные расходы	%		72			51	61	693	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			27	31	352	
		Затраты труда	чел-ч	154							9.7
							<b>149</b>			<b>2 181</b>	<b>9.7</b>
57. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм		10 шт.	0.3	174.37			Ц08-02-471-01			
	Зарплата рабочих				94.05			28	16	448	
	Эксплуатация машин				50.90			15	6.35	95	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.40			1	16	16	
	Материальные ресурсы				29.42			9	5.19	47	
	Накладные расходы		%		95			28	81	376	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65			19	52	241	
	Затраты труда		чел-ч	11							3.2
							<b>99</b>			<b>1 207</b>	<b>3.2</b>
58. C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм		т	0.034	5 235.73			178 [цена]	29	1 002	
		Объем: 3*3*3.77/1000							477.17		
59. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2		100 м	0.1	348.48			Ц08-02-472-07			
	Зарплата рабочих				187.23			19	16	304	
	Эксплуатация машин				75.54			8	6.26	50	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.16				16		
	Материальные ресурсы				85.71			9	4.1	37	
	Накладные расходы		%		95			18	81	246	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65			12	52	158	
	Затраты труда		чел-ч	21							2.1
							<b>66</b>			<b>795</b>	<b>2.1</b>
60. C101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп		т	0.02	30 844.80			617 [цена]	30 844.8	617	
		Объем: 10*1.96/1000									
61. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2		100 м	0.3	263.16			Ц08-02-472-02			
	Зарплата рабочих				145.91			44	16	704	
	Эксплуатация машин				67.87			20	6.24	125	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.78			1	16	16	
	Материальные ресурсы				49.38			15	5.23	78	
	Накладные расходы		%		95			43	81	583	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65			29	52	374	
	Затраты труда		чел-ч	17							5
							<b>151</b>			<b>1 864</b>	<b>5</b>

Исполнитель:

Matroeva T.E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	Объем: 30*1.96/1000	т	0.059	30 844.80		1 820	[цена]	30 844.8	1 820	
63. E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1		100 м3 грунта	0.063	620.39			E01-02-061-01			
	Зарплата рабочих		%		620.39		39		16	624	
	Накладные расходы		%		72		28		61	381	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38		15		31	193	
	Затраты труда		чел-ч	89							5.6
64. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2 окрашивающей поверхности	0.027	367.84		82	E13-03-004-26		1 198	5.6
	Зарплата рабочих				32.48	1.15	1		16	16	
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				5.94	1.25			5.89		
	Материальные ресурсы				0.09	1.25			16		
	Накладные расходы		%		329.42		9		3.9	35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		1		69	11	
	Затраты труда		чел-ч	4.4	60		1		48	8	0.1
							12			70	0.1
Система уравнения потенциалов											
65. E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м борозд	0.05	548.03			E46-03-011-01			
	Зарплата рабочих				134.19		7		16	112	
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				413.84		21		4.04	85	
	Накладные расходы		%		38.16		2		16	32	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		99		9		84	121	
	Затраты труда		чел-ч	16	60		5		48	69	0.8
							42			387	0.8
66. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0.3	212.02			Ц08-10-010-01			
		Объем: 5+25									
	Зарплата рабочих				130.42		39		16	624	
	Эксплуатация машин				63.24		19		5.5	105	
	Материальные ресурсы				18.36		6		10	60	
	Накладные расходы		%		95		37		81	505	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		25		52	324	
	Затраты труда		чел-ч	15							4.6
							126			1 618	4.6
											11

Исполнитель:   
**Матрובה Т.Е.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		м	30				[цена]	7.87	11	236
Объем: 5+25											
68. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)		шт.	52				[цена]	1.48		77
69. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м		0.3	127.29			Ц08-02- 412-04			
	Объем: 5+25										
	Зарплата рабочих				78.76		24		16		384
	Эксплуатация машин				11.60		3		6.68		20
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76				16		
	Материальные ресурсы				36.93		11		4.48		49
	Накладные расходы	%			95		23		81		311
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		16		52		200
	Затраты труда	чел-ч		9							2.7
							77			964	2.7
70. C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м		0.03	19 991.29		600	[цена]	63	1 898	
									261.61		

#### Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

71. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия		41	3.83			Ц101- 11-028- 01			
	Зарплата рабочих				3.83		157		16	2 512	
	Накладные расходы	%			65		102		55	1 382	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			40		63		32	804	
	Затраты труда	чел-ч		0.3							13
							322			4 698	13
72. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение		1	14.60			Ц101- 11-010- 01			
	Зарплата рабочих				14.60		15		16	240	
	Накладные расходы	%			65		10		55	132	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			40		6		32	77	
	Затраты труда	чел-ч		1.2							1.2
							31			449	1.2
											12

Исполнитель:   
**Матвеева Т.Е.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

. ИТОГО ПО СМЕТЕ  
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17,  
 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85  
 - по стр. 46)  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22,  
 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 . МАТЕРИАЛОВ -  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 -  
 по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр.  
 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр.  
 66)  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по  
 стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по  
 стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
 СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -  
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)  
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)  
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -  
 . ВСЕГО ПО СМЕТЕ  
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
 Оплата основных рабочих  
 Оплата механизаторов  
 Стоимость механизмов  
 Сметная стоимость материалов  
 . ИТОГО ПО СМЕТЕ  
 ВСЕГО БЕЗ НДС  
 НДС  
 ВСЕГО С НДС

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 121345 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

18

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.