

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Щекино, ул. 3-й Поселковый проезд, д. 5
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Щекино, ул. 3-й Поселковый проезд, д. 5
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 574,576 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 690 чел.час.
Сметная заработная плата 85,948 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3,9	146,55			E46-04-008-04		
		ЗП			115,91	1,00	452,05	16,00	7232,78	
		ЭМ			30,64	1,00	119,50	5,50	657,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			447,53	0,00	6075,54	
		СП от ФОТ	%	48			268,97		3471,73	
		ЗТР	чел-ч	15,90		1,00				62,01

Всего по позиции

2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трубам ДВК)	100 м труб и покрытий	0,1	66,54			P58-3-1		
									17437,28	62,01

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					66,34	1,00	6,63	16,00	106,14	
	ЗП				0,20	1,00	0,02	5,60	0,11	
	ЭМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	МР				0,00	1,00	5,51	75,36	55,19	
	НР от ФОТ			71			4,31			
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР		цел-ч	9,10		1,00				0,91

Всего по позиции										
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровл и	3,9	147,03		16,47	P58-1-1	236,80	0,91
	ЗП				112,64	1,00	439,30	16,00	7028,74	
	ЭМ				34,39	1,00	134,12	7,41	993,84	
	в т.ч. ЗПМ				5,81	1,00	(22,66)	16,00	(362,54)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			71			383,42		5247,81	
	СП от ФОТ			52			300,27		3843,47	
	ЗТР		цел-ч	15,16		1,00				59,12

Всего по позиции										
4	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2308,47		1257,11	P58-2-2	17113,86	59,12
	ЗП				2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70	
	ЭМ				10,37	1,00	0,10	5,50	0,57	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			71			19,07		261,07	
	СП от ФОТ			52			14,94		191,20	
	ЗТР		цел-ч	309,30		1,00				3,09

Всего по позиции										
5	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровл и	3,9	1088,55		57,09	P58-13-1	820,54	3,09
	ЗП				33,85	1,00	132,02	16,00	2112,24	
	ЭМ				3,61	1,00	14,08	9,30	130,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	4099,25	3,75	15372,19	
	НР от ФОТ			71			109,57		1499,69	
	СП от ФОТ			52			85,81		1098,36	
	ЗТР		цел-ч	4,52		1,00				17,63

Всего по позиции										
6	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-448,5	33,31	1,00	-14939,54	1,00	-14939,54	
7	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	448,5	24,19	1,00	10849,22	1,00	10849,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				1028,98 70,01 0,00 5355,29 71 52 138,49	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	720,29 49,01 (0,00) 3748,70 597,84 468,19	16,00 9,16 16,00 3,40 8182,45 5992,78	11524,58 448,90 (0,00) 12745,59 12745,59 12745,59 12745,59	11
										96,94

Всего по позиции

Всего по позиции											
12	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм МЗ и более, II сорта		-3,64	3493,72	1,00	-12717,14	1,00	-12717,14	38894,30	96,94
13	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	МЗ	3,64	7591,13	1,00	27631,71	1,00	27631,71		
14	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли и	3,9	10878,71			E12-01-023-01			
		ЗП			310,94	1,15	1394,57	16,00	22313,05		
		ЭМ			91,91	1,25	448,06	8,03	3597,93		
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(48,60)	16,00	(777,66)		
		МР			10475,86	1,00	40855,85	3,54	144629,72		
		НР от ФОТ	%		92		1558,62		21243,45		
		СП от ФОТ	%		44		797,35		10159,91		
		ЗТР	цел-ч	38,53		1,15					172,81

Всего по позиции

15	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-62,4	266,88	1,00	-16653,31	1,00	-16653,31	201944,06	172,81
16	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-475,8	263,89	1,00	-125558,86	1,00	-125558,86		
17	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((24+5+10)x1,15x5,5/1000) (конек, обделка, ендова)	т	0,246675	39841,20	1,00	9827,83	1,00	9827,83		
18	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 390 м2x1,15)	м2	448,5	317,63	1,00	142457,06	1,00	142457,06		

19	E10-01-003-01 МДС35 п.4.7	Устройство слуховых окон	1	1	383,21			E10-01-003-01 1			
----	------------------------------	--------------------------	---	---	--------	--	--	--------------------	--	--	--

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

52,84
16,54
1,39
313,83

1,15
1,25
1,25
1,00

60,77
20,68
(1,74)
313,83

16,00
8,63
16,00
4,22

972,26
178,43
(27,80)
1324,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ			90			66,25			
	СП от ФОТ			43			33,47		900,05	
	ЗТР		чел-ч	6,63		1,15			430,03	7,62

Всего по позиции

20	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл 1	84,84	1,00		84,84	1,00	3805,13	7,62
----	---------	---	---------	-------	------	--	-------	------	---------	------

21	E10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)	100 м2	0,0035	9370,82					
	МДС35 п.4.7		щитов							
	ЗП				227,13	1,15	0,91	16,00	14,63	
	ЭМ				772,83	1,25	3,38	8,26	27,93	
	в т.ч. ЗПМ				104,49	1,25	(0,46)	16,00	(7,31)	
	МР				8370,86	1,00	29,30	6,40	187,51	
	НР от ФОТ		%	90			1,45		19,75	
	СП от ФОТ		%	43			0,73		9,43	
	ЗТР		чел-ч	27,80		1,15				0,11

Всего по позиции

22	E10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2	0,05	5832,03				259,25	0,11
----	---------------	---	--------	------	---------	--	--	--	--------	------

	МДС35 п.4.7		проем ов							
	ЗП				608,80	1,15	35,01	16,00	560,10	
	ЭМ				12,84	1,25	0,80	8,77	7,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	(0,06)	16,00	(0,88)	
	МР				5210,39	1,00	260,52	5,51	1435,46	
	НР от ФОТ		%	90			37,16		504,88	
	СП от ФОТ		%	43			18,78		241,22	
	ЗТР		чел-ч	79,79		1,15				4,59

Всего по позиции

23	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	3,9	148,12				2748,70	4,59
----	---------------	---	--------	-----	--------	--	--	--	---------	------

	МДС35 п.4.7		обраб атыва емой повер хност и							
	ЗП				77,97	1,15	349,70	16,00	5595,13	
	ЭМ				68,25	1,25	332,72	6,27	2086,15	
	в т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	(4,78)	16,00	(76,44)	
	МР				1,90	1,00	7,41	10,53	78,03	
	НР от ФОТ		%	77			319,03		4367,11	
	СП от ФОТ		%	48			210,91		2722,35	
	ЗТР		чел-ч	8,87		1,15				39,78

Всего по позиции

							1219,77		14848,77	39,78
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	----------	-------

1997-2015 Data Basis Development, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
30	P58-21-1	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,8	1361,51			P58-21 -1	9115,64	26,21
		ЗП			141,92	1,00	113,54	16,00		
		ЭМ			1,80	1,00	1,44	9,33	1816,58	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	13,44	
		МР			1217,79	1,00	974,23	2,32	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	71					2260,22	
		СП от ФОТ	%	52			94,23		1289,77	
		ЗТР	цел-ч	18,60		1,00	73,80		944,62	14,88
Всего по позиции										
31	P58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,8	400,47			P58-21 -2	6324,63	14,88
		ЗП			39,68	1,00	31,74	16,00		
		ЭМ			0,60	1,00	0,48	9,33	507,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	4,48	
		МР			360,19	1,00	288,15	2,32	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	71			26,35		668,51	
		СП от ФОТ	%	52			20,63		360,61	
		ЗТР	цел-ч	5,20		1,00			264,11	4,16
Всего по позиции										
32	P53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладк и	0,1	935,58			P53-16 -1	1805,61	4,16
		ЗП			265,07	1,00	26,51	16,00	424,11	
		ЭМ			24,63	1,00	2,46	8,13	20,02	
		в т.ч. ЗПМ			5,43	1,00	(0,54)	16,00	(8,69)	
		МР			645,88	1,00	64,59	6,70	432,74	
		НР от ФОТ	%	73			23,26		315,94	
		СП от ФОТ	%	56			18,94		242,37	
		ЗТР	цел-ч	35,39		1,00				3,54
Всего по позиции										
33	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 повер хност и	0,26	2195,20			P61-31 -1	1435,18	3,54
		ЗП			1140,55	1,00	296,54	16,00	4744,69	
		ЭМ			1,87	1,00	0,49	5,50	2,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1052,78	1,00	273,72	4,49	1229,02	
		НР от ФОТ	%	67			234,27		3178,94	
		СП от ФОТ	%	40			148,27		1897,88	
		ЗТР	цел-ч	131,40		1,00				34,16
Всего по позиции										
								953,29	11053,20	34,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E15-04-011-01 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (поверхности дымовых труб)	100 м2 фасад а	0,26	114,47			E15-04 -011-0 1		
		ЭП			50,37	1,15	15,06	16,00	240,97	
		ЭМ			1,49	1,25	0,48	8,58	4,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			62,61	1,00	16,28	3,82	62,18	
		НР от ФОТ		80			14,31		192,78	
		СП от ФОТ		37			7,04		89,16	
		ЗТР		6,32		1,15				1,89

Всего по позиции

35	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,1	24,19		53,17		589,24	1,89
		ЭП			3,88	1,00	19,79	A311-0 1-146- 1	316,61	
		ЭМ			20,31	1,00	103,58	16,00	732,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		85			19,79		269,12	
		СП от ФОТ		48			9,50		151,97	
		ЗТР		0,58		1,00				2,96

Всего по позиции

36	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	5,1	8,56		152,66		1470,02	2,96
		ЭП			8,56	1,00	43,66	A310-3 005-1	192,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

							43,66		192,96	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--------	------

Итого по всем разделам

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

486929,08

85947,88

10021,11

1374,47

280291,79

69088,17

41580,13

486929,08

87647,23

574576,31

Согласовано в сумме 574 576 руб. 31 коп.
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *И.В.*

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))