

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
 Наименование объекта: Тульская область, г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 1
 Основание: дефектный акт

Сметная стоимость **111,686** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **165** чел.час.
 Сметная заработная плата **23,066** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.	100	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72	1,00	1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции		7	99	0,38						
2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	100	42,57					
		ЗП			42,57					
		НР от ФОТ	%	72	1,00					
		СП от ФОТ	%	52	1,00					
		ЗТР	чел-ч	5,84						
					3	16,00	41		30	0,35
					2		21			

Исполнитель: *Муску*
Щетка Т.В.

10010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по позиции											
3	M08-03-599-09 демонтаж элажных шитов 81-37.2004 п. 3.2.1.1. (4)		1 шт.	4	7,96			M08-03- 599-09		92	0,35
	ЗП				7,12	1,00	28	16,00	456		
	ЭМ				0,84	1,00	3	6,31	21		
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(3)		
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		372		3,07
	СП от ФОТ		%	52			19		239		
	ЗТР		цел-ч	0,768							
Всего по позиции											
4	P67-3-1 Демонтаж кабеля		100 м	0,15	70,58			P67-3-1		1 088	3,07
	ЗП				70,28	1,00	11	16,00	169		
	ЭМ				0,30	1,00	0	7,87	0		
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ		%	72		1,00	9		122		1,45
	СП от ФОТ		%	52			7		88		
	ЗТР		цел-ч	9,64							
Всего по позиции											
	Прямые затраты по разделу						49		731		
	Накладные расходы по разделу						40		556		
	Сметная прибыль по разделу						30		371		
Итого по разделу											
							118		1 658		

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (МОНТАЖ ВРУ)		1 шт.	1	269,36			M08-03- 572-03			
---	---	--	-------	---	--------	--	--	-------------------	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭП				25,57	1,00	26	6,39	163	
	ЭМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	в т.ч. ЗПМ				222,28	1,00	222	3,42	760	
	МР					1,00	22		295	2,32
	НР от ФОТ		%	81					189	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	2,32			15			

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6 www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3)
 Цена: =4015/1.18*1.071*1.02

шт. 1 3 717,01 1,00 3 717 1,00 3 717

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 5 10,78 M08-03-575-01
 ЭП 10,38 1,00 52 16,00 830
 ЭМ 0,00 1,00 0 0,00 0
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
 МР 0,40 1,00 2 10,53 21
 НР от ФОТ 81 49 672 5,60
 СП от ФОТ 52 34 432
 ЗТР 1,12

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8 Прайс IEK от Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK
 30.10.2015 Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02

шт. 1 779,25 1,00 779 1,00 779

9 Прайс IEK от Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК
 30.10.2015 Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02

шт. 2 269,45 1,00 539 1,00 539

10 Прайс-лист IEK от Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК
 30.10.2015 Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02

шт. 2 71,62 1,00 143 1,00 143

11 Прайс-лист IEK от DIN-рейка (30см) оцинкованная
 30.10.2015 Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02

шт. 1 16,90 1,00 17 1,00 17

12 www.etm.ru Шина медная 5*30 мм2 (30см)
 Цена: =1035/1.18*1.071*1.02

м 0,3 958,18 1,00 287 1,00 287



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1	48,81	1,00	49	1,00	49	1,00	49

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1	48,81	1,00	49	1,00	49	1,00	49
----	------------------------------------	---	-------	-------	------	----	------	----	------	----

15	M08-03-599-09	Цитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	шт. 1	70,24						
		ЗП		23,73	1,00	95	16,00	1	519	
		ЭМ		2,79	1,00	11	6,31	70		
		в т.ч. ЗПМ		0,13	1,00	(1)	16,00	(8)		
		МР		43,72	1,00	175	6,18	1	081	
		НР от ФОТ	%		1,00	91		1	237	10,24
		СП от ФОТ	%			52			794	
		ЗТР	цел-ч			2,56				

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт. 4	381,42	1,00	1	526	1,00	1	526
434 4 701 10,24										

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,78						
		ЗП		10,38	1,00	104	16,00	1	661	
		ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0		
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		0,40	1,00	4	10,53	42		
		НР от ФОТ	%		1,00	99		1	345	11,20
		СП от ФОТ	%			52			864	
		ЗТР	цел-ч			1,12				

Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5ка х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт. 2	71,62	1,00	143	1,00	143	1,00	143
274 3 912 11,20										

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5ка х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт. 8	68,36	1,00	547	1,00	547	1,00	547
----	-----------------------------------	--	-------	-------	------	-----	------	-----	------	-----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 4	48,81	1,00	195	1,00	195	10	11

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 4	48,81	1,00	195	1,00	195	10	11
----	------------------------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	----	----

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	11,38	1,00	7	16,00	115	M08-02-411-04	0,82
		ЗП		7,21	1,00	7	16,00	115		
		ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0		
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		4,17	1,00	4	26,18	109		
		НР от ФОТ	%		1,00	7		93		
		СП от ФОТ	%		1,00	5		60		
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоорукава на тросе	100 м	995,31	0,5	122	16,00	1 952	M08-02-411-01	13,88
		ЗП		244,01	1,00	79	5,76	456		
		ЭМ		158,17	1,00	(1)	16,00	(18)		
		в т.ч. ЗПМ		2,27	1,00	0	5,33	0		
		МР		593,13	0,00	117		1 596		
		НР от ФОТ	%		1,00	80		1 024		
		СП от ФОТ	%		1,00					
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

24 398 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	5 028	13,88
----	---------	---------------	---	-------	------	-------	------	-------	-------	-------

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	1 659	
----	------------------------------------	--	---	-------	------	-------	------	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22
 Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02
 стр.277

27.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81			23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77 959 2,69

29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ	%	81			9		124	1,08
		СП от ФОТ	%	52			6		80	
		ЗТР	цел-ч	5,39						

Всего по позиции

28 375 1,08

30 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6
 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
 210

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5
 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,9	548,03	1,00	121	E46-03-011-01	1 932	
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1 932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1 505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2 085	14,08
	СП от ФОТ		%	48			92		1 191	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

Всего по позиции										
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02	1,00	117	M08-10-010-01	6 713	14,08
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1 878	
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50	313	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00	165	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		1 521	13,68
	СП от ФОТ		%	52			76		977	
	ЗТР		чел-ч	15,20						

Всего по позиции										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00	630	

35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
----	------------	---	---	----	-------	------	-----	------	-----	--

36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
----	------------	---	-----	-----	------	------	-----	------	-----	--

37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
----	------------	--	-----	----	------	------	----	------	----	--

Всего по позиции										
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29	1,00	8	M08-02-412-04	126	
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	

Исполнитель: Мей
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	81		1,00	8		103	0,90
			%	52			5		66	
			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

26 320 0,90

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

м 10 142,26 1,00 1 423 1,00 1 423

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм²

100 м 0,4 65,63 M08-02-412-02

ЭП 47,38 1,00 19 16,00 303
ЭМ 3,87 1,00 2 6,68 10
в т.ч. ЗПМ 0,25 1,00 (0) 16,00 (2)
МР 14,38 1,00 6 4,86 28
НР от ФОТ 81 18 247 2,16
СП от ФОТ 52 12 159
ЗТР 5,39

Всего по позиции

57 747 2,16

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

м 40 26,94 1,00 1 078 1,00 1 078

42 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм²

100 м 0,4 83,77 M08-02-412-03

ЭП 55,29 1,00 22 16,00 354
ЭМ 5,80 1,00 2 6,68 15
в т.ч. ЗПМ 0,38 1,00 (0) 16,00 (2)
МР 22,68 1,00 9 4,59 42
НР от ФОТ 81 21 288 2,52
СП от ФОТ 52 14 185
ЗТР 6,29

Всего по позиции

68 884 2,52



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	

44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	M10-06-037-12					
	ЗП			204,68	16	1,00			262	
	ЭМ			0,00	0	1,00			0	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	(0)	1,00			(0)	
	МР			250,95	20	1,00			47	
	НР от ФОТ	%	85		16	1,00			223	1,98
	СП от ФОТ	%	52		11				136	
	ЗТР	цел-ч	24,72							

Всего по позиции		63		668	1,98
45	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264 Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	8	7,69	1,00
				62	1,00

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88	M08-03-591-01					
	ЗП			292,93	23	1,00			375	
	ЭМ			13,19	1	1,00			6	
	в т.ч. ЗПМ			0,38	(0)	1,00			(0)	
	МР			118,76	10	1,00			22	
	НР от ФОТ	%	81		22	1,00			304	2,53
	СП от ФОТ	%	52		15				195	
	ЗТР	цел-ч	31,60							

Всего по позиции		71		902	2,53
47	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00
				236	1,00

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03	M08-03-593-06
----	--	---------	------	----------	---------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					654,83	1,00	52	16,00	838	
					201,43	1,00	16	6,49	105	
					11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
					563,77	1,00	45	3,24	146	
			%	81		1,00	51		690	5,65
			%	52			35		443	
			цел-ч	70,64						
			ЗТР							

Всего по позиции

199 2 222 5,65

49 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260
 Цена: =700/1.18*1.071*1.02

шт. 8 648,05 1,00 5 184 1,00 5 184

Прочие работы

50 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях
 стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100 0,1 338,64 E46-03-014-47

ЗП 90,86 1,00 9 16,00 145
 ЭМ 247,78 1,00 25 5,50 136
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
 МР 0,00 1,00 0 0,00 0
 НР от ФОТ 84 9 122 1,14
 СП от ФОТ 48 5 70
 ЗТР 11,40

Всего по позиции

48 473 1,14

51 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором
 диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 0,14 54,04 P69-2-1

ЗП 43,76 1,00 6 16,00 98
 ЭМ 10,28 1,00 1 5,50 8
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
 МР 0,00 1,00 0 0,00 0
 НР от ФОТ 66 5 65 0,77
 СП от ФОТ 40 3 39
 ЗТР 5,49

Всего по позиции

15 210 0,77

52 P69-2-2 {K=3} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к
 расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)

100 0,14 155,88 P69-2-2

ЗП 126,24 1,00 18 16,00 283



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50		23
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	(0)
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	0
	НР от ФОТ			66		1,00	14		187	2,22
	СП от ФОТ			40			9		113	
	ЗТР			15,84						

Всего по позиции

53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,024	2 002,23			E46-03-017-05	45	606	2,22
	ЗП				568,66	1,00	14	16,00		218	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25		5	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	34	5,11		173	
	НР от ФОТ			84		1,00	14		183	1,81	
	СП от ФОТ			48			8		105		
	ЗТР			75,22							

Всего по позиции

54	R61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,095	1 923,26			R61-1-2	71	684	1,81
	ЗП				658,42	1,00	63	16,00		1 001	
	ЭМ				38,14	1,00	4	7,93		29	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	(25)	
	МР				1 226,70	1,00	117	4,50		524	
	НР от ФОТ			67		1,00	51		687	8,05	
	СП от ФОТ			40			32		410		
	ЗТР			84,74							

Всего по позиции

55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59			E15-04-025-08	267	2 651	8,05
	ЗП				432,56	1,15	47	16,00		756	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25		8	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	95	4,95		472	
	НР от ФОТ			80		1,15	45		605	5,57	
	СП от ФОТ			37			22		280		
	ЗТР			51,01							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03	1,00	7	E46-03-011-01	107	0,78
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00		
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02	1,00	39	M08-10-010-01	626	4,56
	ЗП				130,42	1,00	19	16,00	104	
	ЭМ				63,24	1,00	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	6	10,00	55	
	МР				18,36	1,00	37		507	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		326	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29	1,00	24	M08-02-412-04	378	2,69
	ЗП				78,76	1,00	3	16,00	23	
	ЭМ				11,60	1,00	(0)	6,68	(4)	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	11	16,00	50	
	МР				36,93	1,00	23	4,48	309	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	16		199	
	СП от ФОТ		%	52						

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	8,96						
STR										

Всего по позиции

77 959 2,69

61 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 1000 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898

с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

Прямые затраты по разделу

34 019 55 084

Накладные расходы по разделу

1 026 13 913

Сметная прибыль по разделу

670 8 602

Итого по разделу

35 717 77 599

Раздел 3. Заземление

62 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 100 0,063 1 122,66 E01-02-057-02
 МДС35 п.4.7 с откосами, группа грунтов 2 м3
 грунт 1 122,66 1,00 71 16,00 1 132
 ЗП 61 691 11,16
 НР от ФОТ 31 351
 СП от ФОТ 154,00
 STR

Всего по позиции

149 2 174 11,16

63 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм 10 0,3 174,37 M08-02-471-01
 шт. 94,05 1,00 28 16,00 451
 ЭМ 50,90 1,00 15 6,35 97
 в т.ч. ЗПМ 2,40 1,00 (1) 16,00 (12)
 МР 29,42 1,00 9 5,19 46
 НР от ФОТ 81 27 375 3,21
 СП от ФОТ 52 19 241
 STR 10,70

Всего по позиции

98 1 210 3,21

64 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм 0,03393 29 477,17 1,00 1 000 1,00 1 000

65 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,1 348,48 M08-02-472-07



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЗП				75,54	1,00	8	6,26	47	
	ЭМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	в т.ч. ЗПМ				85,71	1,00	9	4,10	35	
	МР					1,00	18		247	2,13
	НР от ФОТ			81			12		159	
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			21,30						

Всего по позиции

66 **788** **2,13**

66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16			M08-02-472-02		
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ		81			42		578	4,98
		СП от ФОТ		52			29		371	
		ЗТР		16,60						

Всего по позиции

150 **1 853** **4,98**

68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
69	E01-02-061-01	Засыпка ручную траншей, пазах колованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		грунт							
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ		61			28		381	6,41
		СП от ФОТ		31			15		194	
		ЗТР		88,50						

Всего по позиции

82 **1 200** **6,41**

70	E13-03-004-26	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой							
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		чел-ч	3,83						

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 705 7 108

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 976 10 715

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	37	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП				3,83	1,00	142	16,00	2 267	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	92		1 247	11,84
	СП от ФОТ		%	32			57			725
	ЗТР		чел-ч	0,32						

Всего по позиции

291 4 239 11,84

72 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

	1	1	14,60	П01-11-010-01		
	измерение					
	ЗП		14,60	15	16,00	234
	НР от ФОТ			9		129
	СП от ФОТ			6		75
	ЗТР		1,22			

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

157 2 501

Накладные расходы по разделу

101 1 376

Сметная прибыль по разделу

63 800

Итого по разделу

321 4 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

строительных работ
 монтажных работ
 прочих затрат

Масса мусора

Зарботная плата

Эксплуатация машин

в том числе зарботная плата машинистов

Материалы

в том числе оборудование

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

Итого

НДС, %

Всего

Составил

_____/_____
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

_____/_____
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

94 649

17 846

37 171

4 677

0

23 066

3 392

713

38 966

0

18 128

11 097

0

94 649

17 037

111 686

18 Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 111 686 руб
 Проверку объемов работ и стоимости
 материалов осуществляет заказчик

В.И.И.

Исполнитель:
 Щетка Т.В. Мещеряков