

## "СОГЛАСОВАНО"

## Подрядчик

" " 2015 F.

Наименование стройки:  
Объект №

Ha

Наименование объекта:	Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул.Нагорная, д.5, г.Щекино, Тульская область		
Основание:	Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ		
		Сметная стоимость	74,334 тыс.руб.
		Нормативная трудоемкость	113 чел.час.
		Сметная заработная плата	15,764 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96	Р67-4-3	
		ЭП			46,07	1,00	22
		ЭМ			0,89	1,00	0
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)
		НР			0,00	1,00	0
		НР от ФОТ		72	1,00	1	16
		СП от ФОТ		52		1	11
		СУФ	чел-ч	6,32			0,19

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100	0,03	42,57	Р67-4-1
			шт.			

5

www

NOTED

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,57	1,00	1	16,00	20	
ЭП										
НР от ФОТ			%	72					14	0,18
СП от ФОТ			%	52		1,00	1		10	
ЗТР			цел-ч	5,84						

Всего по позиции

3 44 0,18

3 M08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 2,00 M08-03-599-09  
демонтаж МДС масса шитка до 6 кг 7,96  
81-37.2004 п.  
3.2.1. (4)

ЗП	7,12	1,00	14	16,00	228
ЭМ	0,84	1,00	2	6,31	11
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	0,00	1,00	0	6,18	0
НР от ФОТ			14		185
СП от ФОТ			9		119
ЗТР					1,54
		%	81		
		%	52		
		цел-ч	0,768		

Всего по позиции

39 543 1,54

4 P67-3-1	100 м	0,08	70,58	P67-3-1	90
Демонтаж кабеля			70,28	6	16,00
ЗП			0,30	0	7,87
ЭМ			0,13	(0)	16,00
в т.ч. ЗПМ			0,00	0	0,00
МР				5	65
НР от ФОТ				4	47
СП от ФОТ					
ЗТР					0,77

Всего по позиции

15 202 0,77

Прямые затраты по разделу

24 371

Накладные расходы по разделу

21 280

Сметная прибыль по разделу

15 187

Итого по разделу

60 838

Раздел 2. Монтажные работы

5 M08-03-572-03 Елск управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36 M08-03-572-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ		%	52			15		189	
	ЗТР		чел-ч	2,32						

## Всего по позиции

307

1751

2,32

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП 650x500x220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78					
---	---------------	--------------------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

M08-03-575-01

	ЗП				10,38	1,00	31	16,00	498	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	1	10,53	13	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	30		403	3,36
	СП от ФОТ		%	52			20		259	
	ЗТР		чел-ч	1,12						

## Всего по позиции

82

1173

3,36

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
		Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071								

9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С IEK	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	47	16,00	759	
		ЭМ			2,79	1,00	6	6,31	35	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
		НР от ФОТ	%	81	43,72	1,00	87	6,18	540	5,12
		СП от ФОТ	%	52		1,00	45		618	
		ЗТР	цел-ч	2,56			31		397	
<b>Всего по позиции</b>										
16	www.eem.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	5,12
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00	1495	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ	%	81	0,40	1,00	4	10,53	38	10,08
		СП от ФОТ	%	52		1,00	89		1211	
		ЗТР	цел-ч	1,12			61		777	
<b>Всего по позиции</b>										
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
<b>Ввод в здание</b>										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						
<b>Всего по позиции</b>										
							23		377	0,82
<b>Кабельная система</b>										
23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тресе	100 м	0,10	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	24	16,00	390	
		ЭМ			158,17	1,00	16	5,76	91	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		319	2,78
		СП от ФОТ	%	52			16		205	
		ЗТР	цел-ч	27,76						
<b>Всего по позиции</b>										
							79		1005	2,78
24	5090601	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
25	Каталог РХЩС 3/2015, стр.277	Металлоукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,0003	37896,75	1,00	11	1,00	11	1,00	11
27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29				M08-02- 412-04	
	ЗП				78,76	1,00		8	16,00	126
	ЭМ				11,60	1,00		1	6,68	8
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00		(0)	16,00	(1)
	МР				36,93	1,00		4	4,48	17
	НР от ФОТ		%	81		1,00		8		103
	СП от ФОТ		%	52				5		66
	ЗТР		цел-ч	8,96						0,90

Всего по позиции

26 320 0,90

28 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\* 6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.02\*1.071  
210

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,65	543,03				E46-03- 011-01	
	Бороз				134,19	1,00		87	16,00	1396
	ЗП				413,84	1,00		269	4,04	1087
	ЭМ				38,16	1,00		(25)	16,00	(397)
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00		0	0,00	0
	МР		%	84		1,00		111		1506
	НР от ФОТ		%	48				67		861
	СП от ФОТ		цел-ч	15,64						10,17
	ЗТР									

Всего по позиции

534 4850 10,17

30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02				M08-10- 010-01	
	ЗП				130,42	1,00		85	16,00	1356
	ЭМ				63,24	1,00		41	5,50	226
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00		(0)	16,00	(0)
	МР				18,36	1,00		12	10,00	112
	НР от ФОТ		%	81		1,00		81		1098
	СП от ФОТ		%	52				55		705
	ЗТР		цел-ч	15,20						9,88

Всего по позиции

274 3504 9,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	М	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	9,00	4,17	1,00	38	1,00	38	
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,05	127,29				M08-02-412-04	
					78,76	1,00	4	16,00		63
					11,60	1,00	1	6,68		4
					0,76	1,00	(0)	16,00		(1)
					36,93	1,00	2	4,48		8
					81	1,00	4			52
					52		3			33
					8,96					0,45

Всего по позиции

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	М	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	160	0,45
----	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	-----	------

37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,20	65,63				M08-02-412-02	
					47,38	1,00	9	16,00		152
					3,87	1,00	1	6,68		5
					0,25	1,00	(0)	16,00		(1)
					14,38	1,00	3	4,86		14
					81	1,00	9			124
					52		6			80
					5,39					1,08

Всего по позиции

28	375	1,08
----	-----	------









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
47	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,07	1923,26			P61-1-2	458	1,20
	ЗП				658,42	1,00	46	16,00	737	
	ЭМ				38,14	1,00	3	7,93	21	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР				1226,70	1,00	86	4,50	386	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	37		506	5,93
	СП от ФОТ		%	40			24		302	
	ЗТР		чел-ч	84,74						

Всего по позиции										
48	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,07	1442,59			E15-04- 025-08	1952	5,93
	ЗП				432,56	1,15	35	16,00	557	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				100,12	1,00	70	4,95	348	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	33		446	4,11
	СП от ФОТ		%	37			16		206	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

Всего по позиции										
49	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03- 591-01	1563	4,11
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

Всего по позиции										
50	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	449	1,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

51	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03						
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
	ЭП			654,83	1,00		26	M08-03-593-06		
	ЭМ			201,43	1,00		8	16,00	419	
	в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00		(0)	6,49	52	
	МР			563,77	1,00		23	16,00	(7)	
	НР от ФОТ	%	81		1,00		25	3,24	73	
	СП от ФОТ	%	52				17		345	2,83
	ЗТР	чел-ч	70,64						222	

Всего по позиции

1111 2,83

52	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖК "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00		
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Система уравнивания потенциалов

53	M08-03-011-01	Провод в резиновой оболочке сечением до 20 см2	100 м	0,05	518,03					
		Бороз								
	ЭП				134,19	1,00	7	M08-03-011-01		
	ЭМ				413,84	1,00	21	16,00	107	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	4,04	84	
	МР				0,00	1,00	0	16,00	(31)	
	НР от ФОТ	%	84				9	0,00	0	
	СП от ФОТ	%	48				5		116	0,78
	ЗТР	чел-ч	15,64						66	


Всего по позиции

373 0,78

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02					
	ЭП				130,42	1,00	39	M08-10-010-01		
	ЭМ				63,24	1,00	19	16,00	626	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	5,50	104	
	МР				18,36	1,00	6	16,00	(0)	
	НР от ФОТ	%	81				37	10,00	55	
	СП от ФОТ	%	52				25		507	4,56
	ЗТР	чел-ч	15,20						326	

Всего по позиции

1618 4,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	

Цена: =8.5/1.18\*1.02\*1.071

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								
57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

## Всего по позиции

58	5020105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м		0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	959 2,69
		накладной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2								

## Прямые затраты по разделу

20421 34193

## Накладные расходы по разделу

662 8988

## Сметная прибыль по разделу

432 5532

## Итого по разделу

21518 48713

## Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3		0,063	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП	откосами, группа грунтов 2			1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61			51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

## Всего по позиции

149 2174 9,70

60	M08-02-471-01	Защемлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	



Всего по позиции									
61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29477,17	1,00	999	1,00	999
62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48				
	ЭП				187,23	1,00	19	16,00	300
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47
	в т.ч. ЭПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35
	НР от ФОТ			81		1,00	18		247
	СП от ФОТ			52			12		159
	ЭТР			21,30					2,13

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,30	263,16	M08-02-472-02	
		ЗП				44	16,00
		ЭМ				20	6,24
		в т.ч. ЗПМ				(1)	16,00
		МР				15	5,23
		НР от ФОТ	%	81		42	1,00
		СП от ФОТ	%	52		29	
		ЗТР	цел-ч	16,60			
							578
							371
							4,98
							77
							(13)
							700

65	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30844,80	1,00	1814	1,00	1814	
Всего по позиции							150		1853	4,98

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	100 мЗ	0,063	620,39	E01-02-061-01	
	ЭП				620,39	39	16,00
	НР от ФОТ		%	61		28	
							€25
							381
							5,58

Всего по позиции

Всего по позиции		82	1200	5,58
67	Е13-03-004-26 Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,027	367,84
				Е13-03- 004-26
	ЗП		1,15	32,48
	ЭМ		1,25	5,94
	в т.ч. ЭПМ		1,25	0,09
	МР		1,00	329,42
	НР от ФОТ		1,15	
	СП от ФОТ			69
	ЗТР			48
				3,83
			1	16,00
			0	5,89
			(0)	16,00
			9	3,90
			11	
			11	0,12
			8	

Всего по позиции

Всего по позиции	12	71	0,12
Прочие затраты по разделу	3704	707	
Капитальные расходы по разделу	167	2283	
Сметная прибыль по разделу	103	1324	
<b>Итого по разделу</b>	<b>3975</b>	<b>10714</b>	

## Раздел 4. Пусконаладочные работы

68	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83	П01-11- 028-01
	ЗП				3,83	1,00
	НР от ФОТ	%		55		1,00
	СП от ФОТ	%		32		
	ЗТР	чел-ч		0,32		
						77
						16,00
						1226
						674
						6,40
						392

Всего по позиции

Всего по позиции									
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60	П01-11-010-01	158	2292	6,40
		ЭП	%	55	14,60	1,00	15	234	
		НР от ФОТ				1,00	9	129	1,22

14

Адрес: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			32		75					
ЗТР			1,22							

Всего по позиции	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	92	1460	
Накладные расходы по разделу	59	803	
Сметная прибыль по разделу	37	467	
Итого по разделу	188	2730	

Итого по всем разделам	62995		
Масса мусора	0		
Заработная плата	985	15764	
Эксплуатация машин	479	5206	
в том числе в работная плата машинистов	31	521	
Материалы	22781	25071	
Затраты на производство работ в зимнее время	0		
Накладные расходы по смете	909	12354	
Сметная прибыль по смете	587	7510	
Итого		62995	
НДС, %	18,00	11339	
Всего		74334	

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 74 334 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))  
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))