

“ ” 20 __ г.

“ ” 20 __ г.

Тульская область, г.Шекино, ул.Путевая , д.2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Замена покрытия кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа по адресу: г.Шекино ул.Путевая ,д.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ТЕР46-04-008-04		Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов покрытия	100 м ²	13,2	146,55			ТЕР46-04-008-04		209,88
ЗП					115,91		1 530,00	16		24 480,00
ЭМ					30,64		404,00	5,5		2 222,00
В т.ч. ЗПМ								16		
МР										
НР от ФОТ	%			110		0,9	1 515,00	84=110*(0,9 *0,85)		20 563,00
СП от ФОТ	%			70		0,85	910,00	48=70*(0,85 *0,8)		11 750,00
Всего по позиции							4 359,00			59 015,00
2 ТЕРр58-3-1		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(обделки)	100 м труб и покрытий	0,48	66,54			ТЕРр58-3-1		4,37
ЗП					66,34		32,00	16		512,00
ЭМ					0,20			5,6		
В т.ч. ЗПМ								16		
МР										
НР от ФОТ	%			83			27,00	71=83*0,85		364,00
СП от ФОТ	%			65			21,00	52=65*0,8		266,00
Всего по позиции							80,00			1 142,00
3 ТЕРр58-1-1		Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с подзорами	100 м ² кровли	13,2	147,03			ТЕРр58-1-1		200,11 6,07
ЗП					112,64		1 487,00	16		23 792,00
ЭМ					34,39		454,00	7,41		3 364,00
В т.ч. ЗПМ					5,81		77,00	16		1 232,00

Конюкова О.А.

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	СП от ФОТ										
Всего по позиции												
9	TERP58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(прим.Смена карнизной доски)	100 м ² сменяющей обрешетки	1,8	6 454,28				254,00	52=65*0.8	3 253,00	
	ЗП				1 028,98			1 852,00	16	29 632,00		
	ЭМ				70,01			126,00	9,16	1 154,00		
	В Т.Ч. ЗПМ				5 355,29				16			
	МР							9 640,00	3,4	32 776,00		
	НР от ФОТ			%	83			1 537,00	71=83*0.85	21 039,00		
	СП от ФОТ			%	65			1 204,00	52=65*0.8	15 409,00		
	Всего по позиции							14 359,00		100 010,00		
10	TCCЦ-102-0080	Доски необрезанные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширинны, толщиной 44 мм и более. II сорт	м3	-9,36	3 493,72			-32 701,00		-32 701,00		
11	TCCЦ-102-0060	Доски обрезанные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорт	м3	9,36	7 591,13			71 053,00		71 053,00		
12	TER26-02-018-02	Огнеизоляционное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-каспельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м ² обрабатываемой поверхности	13,2	148,12				TER26-02-018-02			
	ЗП				77,97			1,15	1 184,00	16	18 944,00	
	ЭМ				68,25			1,25	1 126,00	6,27	7 060,00	
	В Т.Ч. ЗПМ				0,98			1,25	16,00	16	256,00	
	МР				1,90			2,50	10,53		263,00	
	НР от ФОТ			%	100			0,9	1 080,00	77=100*(0.9 *0.85)	14 784,00	
	СП от ФОТ			%	70			0,85	714,00	48=70*(0.85 *0.8)	9 216,00	
	Всего по позиции							4 129,00		50 267,00		
13	каталог Зквартал стр.99	Сенеж Огнеизо Проф Ц=1530/25/1.18*1.02*1.152	кг	403,92	60,94			24 615,00		24 615,00		
14	TERp61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,42	2 195,20				TERp61-31-1		55,19	
	ЗП				1 140,55			479,00	16	7 664,00		
	ЭМ				1,87			1,00	5,5	6,00		
	В Т.Ч. ЗПМ				1 052,78				16			
	МР							442,00	4,49	1 985,00		
	НР от ФОТ			%	79			378,00	67=79*0.85	5 135,00		
	СП от ФОТ			%	50			240,00	40=50*0.8	3 066,00		
	Всего по позиции							1 540,00		17 856,00		
15	TER15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб)	100 м ² фасада	0,6	114,47				TER15-04-011-01		4,36	
	ЗП				50,37			1,15	35,00	16	560,00	
	ЭМ				1,49			1,25	1,00	8,58	9,00	
	В Т.Ч. ЗПМ							1,25		16		
	МР											
	НР от ФОТ			%	62,61			37,00	3,82	141,00	448,00	
					105			0,9	33,00	80=105*(0.9 *0.85)		

Гончаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ			0,85		16,00	$37=55*(0,85$ $*0,8)$	207,00	
Всего по позиции										
16	TERP58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насых без промазки кромок	100 м ² кровли	13,2	1 088,55		122,00	TERP58-13-1		59,66
	ЗП			33,85			447,00	16	7 152,00	
	ЭМ			3,61			48,00	9,3	446,00	
	в т.ч. ЗПМ						13 874,00	16		
	МР			1 051,09			371,00	$71=83*(0,85$ $52=65*0,8$	52 028,00	
	НР от ФОТ		%	83			291,00	52=65*0,8	5 078,00	
	СП от ФОТ		%	65					3 719,00	
		Всего по позиции					15 031,00		68 423,00	
17	TCCS-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-1518	33,31		-50 565,00		-50 565,00	
	каталог 3 кв.	Изоспан D (70м2)	м2	1518	22,00		33 396,00		33 396,00	
18	стр.68	Ц=1546,19/70/1,18*1,152	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	383,21		TERP10-01-003-01		7,62 0,14
19	TERP10-01-003-01									
	ЗП			52,84		1,15	61,00	16	976,00	
	ЭМ			16,54		1,25	21,00	8,63	181,00	
	в т.ч. ЗПМ			1,39		1,25	2,00	16	32,00	
	МР			313,83			313,00	4,22	1 321,00	
	НР от ФОТ		%	118		0,9		90=118*(0,9 *0,85)	907,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85		43=63*(0,85 *0,8)	433,00	
		Всего по позиции					496,00		3 818,00	
20	TCCS-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одинственных высотой до 1,5 м	КОМПЛ.	1	84,84		85,00		85,00	
21	TERP10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м ² щитов	0,0035	9 370,82			TERP10-03-003-01		0,11 0,04
	ЗП				227,13	1,15	1,00	16	16,00	
	ЭМ				772,83	1,25	3,00	8,26	25,00	
	в т.ч. ЗПМ				104,49	1,25		16		
	МР				8 370,86		30,00	6,4	192,00	
	НР от ФОТ		%	118		0,9		90=118*(0,9 *0,85)	14,00	
	СП от ФОТ		%	63		0,85		43=63*(0,85 *0,8)	7,00	
		Всего по позиции					36,00	TERP12-01-023-01	254,00	
22	TERP12-01-023-01	Устройство кровли из металлоочертепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м ² кровли	13,2	10 878,71					584,89 13,04
	ЗП			310,94		1,15	4 720,00	16	75 520,00	
	ЭМ			91,91		1,25	1 517,00	8,03	12 182,00	
	в т.ч. ЗПМ			9,97		1,25	164,00	16	2 624,00	
	МР			10 475,86			138 281,00	3,54	489 515,00	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	5 275,00	92=120*(0,9 *0,85)	71 892,00	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	2 698,00	44=65*(0,85 *0,8)	34 383,00	
		Всего по позиции								683 492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ				0,85		258,00	$37=55*(0,85 * 0,8)$	3 262,00	
	Всего по позиции						3 092,00		23 442,00	
32 ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м³ кладки	0,35	935,58				ТЕРр53-16-1		12,39 0,15
ЗП			265,07				93,00	16	1 488,00	
ЭМ			24,63				9,00	8,13	73,00	
В т.ч. ЗПМ			5,43				2,00	16	32,00	
МР			645,88				225,00	6,7	1 508,00	
НР от ФОТ	%	86					82,00	$73=86*0,85$	1 110,00	
СП от ФОТ	%	70					67,00	$56=70*0,8$	851,00	
	Всего по позиции						476,00		5 030,00	
33 ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	17,2	24,19				ТСЦП311-01- 146-1		9,98
ЗП			3,88				67,00	16	1 072,00	
ЭМ			20,31				349,00	7,07	2 467,00	
В т.ч. ЗПМ								16		
МР										
НР от ФОТ	%	100					67,00	$85=100*0,85$	911,00	
СП от ФОТ	%	60					40,00	$48=60*0,8$	515,00	
	Всего по позиции						523,00		4 965,00	
34 ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилиями - самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс. груза 1)	1 т	17,2	12,36				ТСЦП310- 3008-1		
ЗП										
ЭМ							213,00	4,42	941,00	
В т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ	%	0						0=0*0,85		
СП от ФОТ	%	0						0=0*0,8		
	Всего по позиции						213,00		941,00	
	Итого по разделу 1						1 433 350,00			
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого									
	В том числе:									
	Материалы									
	Машины и механизмы									
	ФОТ									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	НДС 18%									
	ВСЕГО по смете								1 691 353,00	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хоздрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составлено в сумме **1 691 353,00**.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Анна*
Кононова О.А.