

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: г. Щекино, ул. Заводская, 2  
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом г. Щекино, ул. Заводская, 2  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 320,857 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 331 чел.час.  
Сметная заработная плата 43,211 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фасад									

1 Е10-01-034-06  
МДС35 п.4.7

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов 0,199  
проема более 2 м2 двухстворчатых

Е10-01-034-06

ЭМ	1	190,53	1,15	16,00	4	359,24
в т.ч. ЗПМ		311,76	1,25	8,28		642,12
МР		8,33	1,25	16,00		(33,15)
НР от ФОТ		6 730,13	1,00	4,73		6 334,87
СП от ФОТ						3 953,15
ЗТР						1 888,73
Итого						33,35

Всего по позиции

9/14/14

Исполнитель:

Антонов П.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной откидной 1200*1600 й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057								
3	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуримой поверхн	0,0846	19,90	2 703,74	1,00	1,00	53 804,43
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				1 771,24 61,39 26,00 2 510,45	1,15 1,25 1,25 1,00	16,00 7,93 16,00 3,90	2 757,18 51,48 (43,99) 828,30	
			% %	80 37				2 240,94	
			чел-ч	204,06		1,15		1 036,43	19,85
<b>Всего по позиции</b>									
4	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0846					
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				359,50 9,62 0,25 1 393,83	1,15 1,25 1,25 1,00	16,00 9,22 16,00 3,04	559,61 9,38 (0,42) 358,47	
			% %	80 37				448,02	
			чел-ч	42,90		1,15		207,21	4,17
<b>Всего по позиции</b>									
5	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,078					
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				330,04 4,79 1,01 3 247,95	1,00 1,00 1,00 1,00	16,00 8,62 16,00 2,40	411,89 3,22 (1,26) 608,02	
			% %	71 52				293,34	
			чел-ч	41,41		1,00		214,84	3,23
<b>Всего по позиции</b>									
				1 531,31	19 632,18				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0,0144	39 841,20	1,00	1,00	-573,71	10
7	Каталог РХЦС 3-Огневой оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	М	7,80	201,96	1,00	1,00	1 575,29	
8	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,80			P53-14-1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	654,05	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	139,23	
	НР от ФОТ							477,46	
	СП от ФОТ							366,27	
	ЗТР								
			чел-ч	2,71	1,00				4,88
9	P53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,30			P53-15-1	1 637,01	909,45
	ЗП				3 089,74	1,00	16,00	14 830,75	
	ЭМ				88,87	1,00	8,21	218,89	
	в т.ч. ЗПМ				12,62	1,00	16,00	(60,58)	
	МР				7 975,18	1,00	6,72	16 077,96	
	НР от ФОТ							10 870,67	
	СП от ФОТ							8 339,14	
	ЗТР								
			чел-ч	397,65	1,00				119,30
10	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,60			E15-02-001-01	50 337,41	167 791,37
	ЗП				637,21	1,15	16,00	7 034,80	
	ЭМ				57,64	1,25	10,22	441,81	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	16,00	(277,92)	
	МР				1 093,25	1,00	4,49	2 945,22	
	НР от ФОТ							5 850,18	
	СП от ФОТ							2 705,71	
	ЗТР								
			чел-ч	70,88	1,15				48,91

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
11	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,60					
		ЗП			261,48	1,00	16,00	2 510,21	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	67,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			665,65	1,00	2,44	974,51	
		СП от ФОТ	%	68				1 706,94	
		ЗТР	%	40				1 004,08	
			цел-ч	31,58		1,00			18,95
<b>Всего по позиции</b>									
<b>18 977,72 31 629,53</b>									

<b>Всего по позиции</b>									
<b>6 263,45 10 439,08</b>									
<b>Прямые затраты по разделу</b>									
<b>Накладные расходы по разделу</b>									
<b>Сметная прибыль по разделу</b>									
<b>Итого по разделу</b>									
<b>117 624,93 25 840,70 15 762,41 159 228,04</b>									

<b>Устройство бетонной отмостки по существующему основанию</b>									
12	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,1815					
		ЗП			104,66	1,15	16,00	349,52	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	54,43	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(7,33)	
		НР от ФОТ			5 689,98	1,00	5,26	5 432,17	
		СП от ФОТ	%	80				285,48	
		ЗТР	%	44				157,01	
			цел-ч	12,64		1,15			2,64
<b>Всего по позиции</b>									

13	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Т	-0,0051	32 943,79	1,00	1,00	6 278,61	34 592,89
14	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,1815	28 983,27	1,00	1,00	-168,01	
15	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2)	Т	0,1866	46 194,08	1,00	1,00	-5 260,46	8 619,82



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,095			E06-01- 001-01		
		ЭП			1 312,20	1,15	16,00	2 293,73	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 208,84	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(431,60)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	27 317,65	
		НР от ФОТ		80				2 180,26	
		СП от ФОТ		44				1 199,15	
		ЗТР		180,00		1,15			19,67
		<b>Всего по позиции</b>							
17	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,69	2 716,84	1,00	1,00	34 199,63	359 996,11
18	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,69	3 860,95	1,00	1,00	-26 326,18	
		<b>Итого по разделу</b>						37 412,61	
		Прямые затраты по разделу						50 934,12	
		Накладные расходы по разделу						2 465,74	
		Сметная прибыль по разделу						1 356,16	
		<b>Итого по разделу</b>						54 756,02	
		<b>Двери</b>							
19	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,022			E46-04- 012-03		
		ЭП			785,56	1,00	16,00	276,52	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	40,24	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(34,38)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		84				261,16	
		СП от ФОТ		48				149,23	
		ЗТР		103,91		1,00			2,29
		<b>Всего по позиции</b>							
20	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,50			E09-04- 012-01	727,15	33 052,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				22,25	1,15	16,00	1	842,30
	ЭМ				14,47	1,25	8,19		666,61
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00		(0,00)
	МР				25,38	1,00	8,17		933,10
	НР от ФОТ			69					1 271,19
	СП от ФОТ			58					1 068,53
	ЗТР			2,40					
					1,15				12,42

#### Всего по позиции

21	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14 701,99	1,00	1,00	5 781,73	1 284,83
----	---------	---	-----	------	-----------	------	------	----------	----------

22	2038116	Дверь металлическая однопольнаяутепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	9 665,90	1,00	1,00	14 701,99	9 665,90
----	---------	---	-----	------	----------	------	------	-----------	----------

23	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуримой поверхн	0,02					
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	651,82	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	12,17	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(10,40)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	195,82	
	НР от ФОТ			80				529,78	
	СП от ФОТ			37				245,02	
	ЗТР			204,06		1,15			4,69

#### Всего по позиции

24	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхн ости	0,02				1 634,61	81 730,50
----	------------------------------	--	---	------	--	--	--	----------	-----------

	ЗП				359,50	1,15	16,00	132,30	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,10)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	84,74	
	НР от ФОТ			80				105,92	
	СП от ФОТ			37				48,99	
	ЗТР			42,90		1,15			0,99

#### Всего по позиции

374,17 18 708,50

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аеомой поверхн ости	0,02					
		ЗП			152,94	1,00	16,00	48,94	
		ЭМ			0,60	1,00	9,33	0,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			578,35	1,00	2,42	27,99	
		СП от ФОТ						33,28	
		ЗТР						19,58	
			%	68					
			%	40					
			чел-ч	18,72		1,00			0,37
		<b>Всего по позиции</b>							
								<b>129,90</b>	<b>6 495,00</b>

		Прямые затраты по разделу							
		Накладные расходы по разделу							29 282,77
		Сметная прибыль по разделу							2 201,33
		<b>Итого по разделу</b>							1 531,35
									<b>33 015,45</b>

26	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,06					
		ЗП			115,91	1,00	16,00	111,27	
		ЭМ			30,64	1,00	5,50	10,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ						93,47	
		ЗТР						53,41	
			%	84					
			%	48					
			чел-ч	15,90		1,00			0,95
		<b>Всего по позиции</b>							

27	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т констру кций	0,09					
		ЗП			361,90	1,00	16,00	521,14	
		ЭМ			328,83	1,00	7,92	234,39	
		в т.ч. ЗПМ			33,88	1,00	16,00	(48,79)	
		НР			0,00	1,00	5,14	0,00	
		<b>Всего по позиции</b>							
								<b>268,26</b>	<b>4 471,00</b>

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	69					
	СП от ФОТ		%	58					
	ЗТР		чел-ч	44,296				393,25	10
								330,56	
								1,00	
									3,99

#### Всего по позиции

28	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18					1 479,34	16 437,11
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ		%	66						
	ЗТР		%	40						
			чел-ч	5,49						
										0,99

#### Всего по позиции

29	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18					269,80	1 498,89
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ		%	66						
	ЗТР		%	40						
			чел-ч	10,56						
										1,90

#### Всего по позиции

30	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0081					518,86	2 882,56
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ		%	80						
	ЗТР		%	44						
			чел-ч	315,01						
										2,93

#### Всего по позиции

31	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнупосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,1085					1 773,82	218 990,12
----	------------------------------	--	--------------------	--------	--	--	--	--	----------	------------





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭТР			чел-ч	35,50					
						1,15			2,82

Всего по позиции

36	РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5 стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	7,935	243,27	1,00	1,00	1 216,99	17 637,54
								1 930,35	

37	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапелы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,027					
ЭП						E12-01-010-01			
ЭМ					898,62	1,15	16,00	446,43	
в т.ч. ЭПМ					19,16	1,25	7,83	5,06	
МР					2,52	1,25	16,00	(1,36)	
НР от ФОТ					13 542,34	1,00	2,35	859,26	
СП от ФОТ			%	92				411,97	
ЭТР			%	44				197,03	
			чел-ч	112,75		1,15			3,50

Всего по позиции

38	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,066				1 919,75	71 101,85
ЭП						E07-05-039-06			
ЭМ					159,34	1,15	16,00	193,50	
в т.ч. ЭПМ					833,00	1,25	3,78	259,77	
МР					34,50	1,25	16,00	(45,54)	
НР от ФОТ					1 620,80	1,00	2,41	257,80	
СП от ФОТ			%	119				284,46	
ЭТР			%	68				162,55	
			чел-ч	18,79		1,15			1,43

Всего по позиции

39	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,069				1 158,08	17 546,67
ЭП						E12-01-009-02			
ЭМ					250,34	1,15	16,00	317,83	
в т.ч. ЭПМ					18,08	1,25	8,18	12,76	
МР					2,02	1,25	16,00	(2,79)	
НР от ФОТ					9 201,89	1,00	2,91	1 847,65	
СП от ФОТ			%	92				294,97	
ЭТР			%	44				141,07	
			чел-ч	31,41		1,15			2,49

Всего по позиции

								2 614,28	37 888,12
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

Исполнитель: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0554						
	ЗП								
	ЭМ				64,96	1,15	16,00	66,22	
	в т.ч. ЗПМ				11,88	1,25	5,89	4,85	
	МР				0,18	1,25	16,00	(0,20)	
	НР от ФОТ				658,84	1,00	3,90	142,35	
	СП от ФОТ			69				45,83	
	ЗТР			48				31,88	
				7,66		1,15			0,49

Всего по позиции		291,13	5 255,05
------------------	--	--------	----------

Прямые затраты по разделу  
16 916,51

Накладные расходы по разделу  
3 310,60

Сметная прибыль по разделу  
2 253,49

**Итого по разделу**  
**22 480,60**

Мусор

41	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,46					
	ЗП					A311-01-146-			
	ЭМ				3,88	1,00	16,00	463,12	
	в т.ч. ЗПМ				20,31	1,00	7,07	1 071,19	
	МР				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ			85				393,65	
	ЗТР			48				222,30	
				0,58		1,00			4,33

Всего по позиции																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции		282,25	37,84
------------------	--	--------	-------

Исполнитель:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
<b>Итого по разделу</b>									
1 816,56									
393,65									
222,30									
<b>2 432,51</b>									

Итого по всем разделам									
271 912,62									
Масса мусора									
7,46									
Зарботная плата									
43 210,71									
Эксплуатация машин									
6 100,69									
в том числе зарботная плата машинистов									
1 158,24									
Материалы									
167 263,49									
Затраты на производство работ в зимнее время									
0,00									
Накладные расходы по смете									
34 212,02									
Сметная прибыль по смете									
21 125,71									
Итого									
271 912,62									
НДС, %									
18,00									
<b>Всего</b>									
<b>320 856,89</b>									

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **320 856,89**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Антон*

Исполнитель: *А*  
**Антонова Л.Г.**

Государственное учреждение Тульской области  
«Стациональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»