

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул.Заводская, д.2, г.Щекино, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 366,238 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 543 чел.час.
Сметная заработная плата 76,335 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,10	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		5	16,00	74
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	1
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72				4		54
		СП от ФОТ	%	52				3		39
		ЭТР	чел-ч	6,32						0,63

Всего по позиции

12 168 0,63

2 P67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток

100 шт. 0,10 42,57

P67-4-1

Исполнитель:
Архипова И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,57	1,00	4	16,00	68	
ЗП										
НР от ФОТ			%	72		1,00	4		49	0,58
СП от ФОТ			%	52			3		35	
ЗТР			цел-ч	5,84						

Всего по позиции

11 152 0,58

3	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	6,00	7,96				M08-03-599-09	
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									
		ЗП			7,12	1,00	43	16,00	684	
		ЭМ			0,84	1,00	5	6,31	32	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	41		557	4,61
		СП от ФОТ	%	52			28		358	
		ЗТР	цел-ч	0,768						

Всего по позиции

117 1631 4,61

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,40	70,58					
		ЗП			70,28	1,00	28	16,00	450	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	24		325	3,86
		СП от ФОТ	%	52			18		235	
		ЗТР	цел-ч	9,64						

Всего по позиции

70 1011 3,86

Прямые затраты по разделу

85 1310

Накладные расходы по разделу

73 985

Сметная прибыль по разделу

52 667


Итого по разделу

210 2962

Раздел 2. Монтажные работы

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1,00	269,36					
---	---------------	---	-------	------	--------	--	--	--	--	--

M08-03-572-03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	3,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	71	16,00	1139	
		ЭМ			2,79	1,00	8	6,31	53	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(6)	
		МР			43,72	1,00	131	6,18	811	
		НР от ФОТ	%	81			68		927	7,68
		СП от ФОТ	%	52			47		595	
		ЗТР	цел-ч	2,56						
Всего по позиции							325		3525	7,68
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	3,00	381,42	1,00	1144	1,00	1144	
17	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	3,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	71	16,00	1139	
		ЭМ			2,79	1,00	8	6,31	53	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(6)	
		МР			43,72	1,00	131	6,18	811	
		НР от ФОТ	%	81			68		927	7,68
		СП от ФОТ	%	52			47		595	
		ЗТР	цел-ч	2,56						
Всего по позиции							325		3525	7,68
18	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-18 IP40 пластиковый Цена: =654/1.18*1.02*1.071	шт.	3,00	605,46	1,00	1816	1,00	1816	
19	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	41,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	426	16,00	6809	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	16	10,53	173	
Всего по позиции							325		3525	7,68

[illegible]

Всего по позиции

		всего по позиции				
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10A 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	71,62	1,00
					143	1,00
					1123	16038
						45,92

21	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	39,00	68,36	1,00	2666	1,00	2666
от30.10.2015									

22	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----

23	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----

Кабельная система

	М08-02-411-01	Прокладка металорукава на тресе	100 м	0,80	995,31	М08-02-411-01	
ЭП					244,01	1,00	195
ЭМ					158,17	1,00	127
в т.ч. ЭПМ					2,27	1,00	(2)
МР					593,13	0,00	0
НР от ФОТ			%	81	1,00		187
СП от ФОТ			%	52			128
ИТР			цел-я	27,76			
							2553
							22,21
							1639

Всего по позиции

Всего по позиции											
25	5090801	Трос стальной	м	80,00	48,04	1,00	3843	1,00	3843	8044	22,21
26	Каталог РХЩС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ПХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	40,00	55,31	1,00	2212	1,00	2212		

5

Approved:

ADOLF

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071
стр.277

28	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм	М	40,00	32,43	1,00	1297	1,00	1297	76	5,76
29	M08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,40	259,78				M08-02- 412-06		
		ЗП			126,58	1,00	51	16,00		810	
		ЭМ			38,66	1,00	15	6,68		103	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,00	(1)	16,00		(16)	
		МР			94,54	1,00	38	4,49		170	
		НР от ФОТ	%	81			49			669	
		СП от ФОТ	%	52			34			430	
		ЗТР	цел-ч	14,40							

Всего по позиции

30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 16 3/2015, стр. Цена: =395.65/1.18*1.02*1.071 210	М	40,00	366,28	1,00	14651	1,00	14651	2182	5,76
----	--	---	-------	--------	------	-------	------	-------	------	------

31 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

31	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63				M08-02- 412-02		
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00		303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68		10	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00		(2)	
		МР			14,38	1,00	6	4,86		28	
		НР от ФОТ	%	81			18			247	2,16
		СП от ФОТ	%	52			12			159	
		ЗТР	цел-ч	5,39							

Всего по позиции

32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	747	2,16
----	---	---	-------	-------	------	------	------	------	-----	------

Исполнитель:
Архипов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	6,30	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	845	16,00	13526	
	ЭМ				413,84	1,00	2607	4,04	10533	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(240)	16,00	(3847)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	1075		14593	98,53
	СП от ФОТ		%	48			646		8339	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
Всего по позиции										
34	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	6,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	822	16,00	13146	
	ЭМ				63,24	1,00	398	5,50	2191	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	116	10,00	1157	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	781		10648	95,76
	СП от ФОТ		%	52			534		6836	
	ЗТР		цел-ч	15,20						
Всего по позиции										
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	570,00	7,87	1,00	4486	1,00	4486	
36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	60,00	17,96	1,00	1078	1,00	1078	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	997,00	1,48	1,00	1476	1,00	1476	
38	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	105,00	4,17	1,00	438	1,00	438	
39	M08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,60	259,78			M08-02-412-06		
	ЗП				126,58	1,00	76	16,00	1215	
	ЭМ				38,66	1,00	23	6,68	155	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,00	(2)	16,00	(24)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР					94,54	1,00	57	4,49	255	
НР от ФОТ				81		1,00	74		1004	8,64
СП от ФОТ				52			50		644	
ЗТР			цел-ч	14,40						

Всего по позиции

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 16 3/2015, стр. Цена: =395.65/1.18*1.02*1.071 210	М	60,00	366,28	1,00	21977	1,00	21977	3273	8,64
----	--	---	-------	--------	------	-------	------	-------	------	------

41 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

МР		100 м	2,50	65,63				M08-02-412-02		
ЭМ				47,38	1,00	118	16,00	1895		
в т.ч. ЗПМ				3,87	1,00	10	6,68	65		
МР				0,25	1,00	(1)	16,00	(10)		
НР от ФОТ				14,38	1,00	36	4,86	175		
СП от ФОТ		%	81		1,00	113		1543	13,48	
ЗТР		%	52			77		991		
		цел-ч	5,39							

Всего по позиции

42	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	М	250,00	26,94	1,00	6735	1,00	6735	4669	13,48
----	--	---	--------	-------	------	------	------	------	------	-------

43 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

МР		100 м	3,20	83,77				M08-02-412-03		
ЭМ				55,29	1,00	177	16,00	2831		
в т.ч. ЗПМ				5,80	1,00	19	6,68	124		
МР				0,38	1,00	(1)	16,00	(19)		
НР от ФОТ				22,68	1,00	73	4,59	333		
СП от ФОТ		%	81		1,00	169		2309	20,13	
ЗТР		%	52			116		1482		
		цел-ч	6,29							

Всего по позиции

						554		7079	20,13	
--	--	--	--	--	--	-----	--	------	-------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. 210	Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071	м	320,00	62,45	1,00	19984	1,00	19984	11

45	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,11	455,63	M10-06-037-12	23	16,00	360
	ЗП			204,68	1,00	0	0,00	0
	ЭМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	28	2,32	64
	МР			250,95	1,00	23		306
	НР от ФОТ		85		1,00	15		187
	СП от ФОТ		52					
	ЗТР		24,72					
	цел-ч							

Всего по позиции 89 917 2,72


46	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264	шт.	11,00	7,69	1,00	85	1,00	85
	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02							

47	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,14	338,64	E46-03-014-47	13	16,00	204
	ЗП			90,86	1,00	35	5,50	191
	ЭМ			247,78	1,00	(0)	16,00	(0)
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0
	МР			0,00	1,00	13		171
	НР от ФОТ		84		1,00	8		98
	СП от ФОТ		48					
	ЗТР		11,40					
	цел-ч							

Всего по позиции 69 664 1,60

48	P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,45	54,04	P69-2-1	20	16,00	315
	ЗП			43,76	1,00	5	5,50	25
	ЭМ			10,28	1,00	(0)	16,00	(0)
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0
	МР			0,00	1,00	15		208
	НР от ФОТ		66		1,00	10		126
	СП от ФОТ		40					
	ЗТР		5,49					
	цел-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отверстий	0,45	155,88			P69-2-2	674	2,47
	ЗП				126,24	1,00	57	16,00	909	
	ЭМ				29,64	1,00	13	5,50	73	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	44		600	7,13
	СП от ФОТ		%	40			28		364	
	ЗТР		цел-ч	15,84						
Всего по позиции										
50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадь до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,059	2002,23			E46-03-017-05	142	1946
	ЗП				568,66	1,00	34	16,00	537	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	13	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1409,16	1,00	83	5,11	425	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	33		451	4,44
	СП от ФОТ		%	48			20		258	
	ЗТР		цел-ч	75,22						
Всего по позиции										
51	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,645	1923,26			P61-1-2	171	1684
	ЗП				658,42	1,00	425	16,00	6795	
	ЭМ				38,14	1,00	25	7,93	195	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(10)	16,00	(167)	
	МР				1226,70	1,00	791	4,50	3560	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	344		4665	54,66
	СП от ФОТ		%	40			218		2785	
	ЗТР		цел-ч	84,74						
Всего по позиции										
52	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,645	1442,59			E15-04-025-08	1803	18000
									54,66	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				432,56	1,15	321	16,00	5134	
	ЭМ				6,91	1,25	6	9,25	52	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(2)	
	МР				1003,12	1,00	647	4,95	3203	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	305		4109	37,84
	СП от ФОТ		%	37			150		1900	
	ЗТР		цел-ч	51,01						

Всего по позиции 1429 14398 37,84

Электроустановочные изделия

53	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	100 шт.	0,10	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	29	16,00	469	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	12	2,33	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	28		381	3,16
	СП от ФОТ		%	52			19		244	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции 89 1130 3,16

54	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	10,00	29,46	1,00	295	1,00	295	
----	---------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

55	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,10	1420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	65	16,00	1048	
	ЭМ				201,43	1,00	20	6,49	131	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР				563,77	1,00	56	3,24	183	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	63		863	7,06
	СП от ФОТ		%	52			43		554	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции 247 2779 7,06

56	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	10,00	648,05	1,00	6481	1,00	6481	
----	------------	--	-----	-------	--------	------	------	------	------	--

Цена: =700/1.18*1.071*1.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Система уравнивания потенциалов										
57	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,15	548,03	1,00	20	E46-03-011-01	322	
	ЗП				134,19	1,00	62	16,00	251	
	ЭМ				413,84	1,00	(6)	4,04	(92)	
	в т.ч. ЗПП				38,16	1,00	0	16,00	0	
	МР				0,00	1,00	26	0,00	348	2,35
	НР от ФОТ		%	84		1,00	15		199	
	СП от ФОТ		%	48						
	ЗТР		цел-ч	15,64						
Всего по позиции										
58	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02	1,00	72	M08-10-010-01	1148	
	ЗП				130,42	1,00	35	16,00	191	
	ЭМ				63,24	1,00	(0)	5,50	(0)	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	10	16,00	101	
	МР				18,36	1,00	68	10,00	930	8,36
	НР от ФОТ		%	81		1,00	47		597	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	15,20						
Всего по позиции										
59	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433	
60	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142	
61	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,55	127,29			M08-02-412-04	693	
	ЗП				78,76	1,00	43	16,00	43	
	ЭМ				11,60	1,00	(0)	6,68	(7)	
	в т.ч. ЗПП				0,76	1,00	20	16,00	91	
	МР				36,93	1,00	42	4,48	567	4,93
	НР от ФОТ		%	81		1,00	28		364	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции										
							139	1758	4,93	

Исполнитель:
Архитектор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		0,055	63261,61	1,00	3479	1,00	3479	

Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
118874 283975										

Раздел 3. Заземление

63	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	71	16,00	1132	
		НР от ФОТ	%	61	1,00		51		691	9,70
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Всего по позиции

64	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01	2174	9,70
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81			27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	цел-ч	10,70						

Всего по позиции

65	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

66	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ	%	81			18		247	2,13

Исполнитель:
Артюхов А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52	12					
ЗТР			цел-ч	21,30	159					

Всего по позиции

67	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	788	2,13
68	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	M08-02-472-02					
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	44	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	20	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(1)	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	15	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		42	578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		29	371	
	ЗТР		цел-ч	16,60							

Всего по позиции


69	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	1853	4,98
70	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39	E01-02-061-01					
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	39	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		28	381	5,58
	СП от ФОТ		%	31			15		15	194	
	ЗТР		цел-ч	88,50							

Всего по позиции

71	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84	E13-03-004-26					
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой								
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	1	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	0	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	9	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		1	11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		1	8	
	ЗТР		цел-ч	3,83							

Всего по позиции

12	71	0,12
----	----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прямые затраты по разделу							3725		7128	
Накладные расходы по разделу							167		2283	
Сметная прибыль по разделу							103		1324	
Итого по разделу							3996		10735	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
72	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	107,00	3,83			P01-11-028-01		
	ЗП				3,83	1,00	410	16,00	6557	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	266		3606	34,24
	СП от ФОТ		%	32			164		2098	
	ЗТР		цел-ч	0,32						
Всего по позиции							840		12261	34,24
73	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60			P01-11-010-01		
	ЗП				14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		цел-ч	1,22						
Всего по позиции							30		438	1,22
Прямые затраты по разделу							425		6791	
Накладные расходы по разделу							275		3735	
Сметная прибыль по разделу							170		2173	
Итого по разделу							870		12699	

Итого по всем разделам

310371

Масса мусора

0

Заработная плата

76335



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация машин							3500		15658	
в том числе заработная плата машинистов							267		4302	
Материалы							108137		118162	
Затраты на производство работ в зимнее время									0	
Накладные расходы по смете							4596		62504	
Сметная прибыль по смете							2943		37712	
Итого									310371	
НДС, %				18,00					55867	
Всего									366238	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

исполнитель:
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 366 238,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

И.И.И.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»