

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Тульская область, г.Богородицк ул.Луначарского, д.4,
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: дефектный акт

на Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г.Богородицк ул.Луначарского, д.4,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:697,937 тыс. руб.
106,512 тыс. руб.
851,830 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коеф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (протнзных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5,24 | 146,55 | | 607,00 | ТЕР46-04-008-04 | | 83,32 |
| | | ЗП | | | 115,91 | | | 16 | 9 712,00 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | | 161,00 | 5,5 | 886,00 | |
| | | в т.ч. ЗППМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | 0,9 | 601,00 | 84=110*(0.9*0.85) | 8 158,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 361,00 | 48=70*(0.85*0.8) | 4 662,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 730,00 | | 23 418,00 | |
| 2 | ТЕРР58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.(обделки) | 100 м труб и покрытий | 0,14 | 66,54 | | | ТЕРР58-3-1 | | 1,27 |
| | | ЗП | | | 66,34 | | 9,00 | 16 | 144,00 | |
| | | ЭМ | | | 0,20 | | | 5,6 | | |
| | | в т.ч. ЗППМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 7,00 | 71=83*0.85 | 102,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 6,00 | 52=65*0.8 | 75,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 22,00 | | 321,00 | |
| 3 | ТЕРР58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорадами | 100 м2 кровли | 5,24 | 147,03 | | | ТЕРР58-1-1 | | 79,44 |
| | | ЗП | | | 112,64 | | 590,00 | 16 | Исполн 9 440,00 | 2,41 |

9636

КОНОНОВА О.А.
Исполн

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| | | ЭМ | | | 34,39 | | 180,00 | 7,41 | 1 334,00 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 5,81 | | 30,00 | 16 | 480,00 | |
| | | МР | | | | | 515,00 | 71=83*0.85 | 7 043,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 403,00 | 52=65*0.8 | 5 158,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 1 688,00 | | 22 975,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | |
| 4 | ТЕРР58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 5,24 | 1 088,55 | | | ТЕРР58-13-1 | | 23,68 |
| | | ЗП | | | 33,85 | | 177,00 | 16 | 2 832,00 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | | 19,00 | 9,3 | 177,00 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | 1 051,09 | | 5 508,00 | 3,75 | 20 655,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 147,00 | 71=83*0.85 | 2 011,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 115,00 | 52=65*0.8 | 1 473,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 5 966,00 | | 27 148,00 | |
| 5 | ТССЦ-101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 | м2 | -602,6 | 33,31 | | -20 073,00 | | -20 073,00 | |
| 6 | каталог 3 кв. стр.68 | Изоспан Д (70м2) Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152 | м2 | 602,6 | 22,00 | | 13 257,00 | | 13 257,00 | |
| 7 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусев(прим.Устройство контробрешетки) | 1 м3 Древесины в конструкции и | 0,7 | 2 589,99 | | | ТЕР10-01-010-01 | | 18,11 |
| | | ЗП | | | 176,40 | 1,15 | 142,00 | 16 | 2 272,00 | |
| | | ЭМ | | | 24,21 | 1,25 | 21,00 | 8,91 | 187,00 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 2 389,38 | | 1 673,00 | 3,3 | 5 521,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 151,00 | 90=118*(0.9 *0.85) | 2 045,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 76,00 | 43=63*(0.85 *0.8) | 977,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 063,00 | | 11 002,00 | |
| 8 | ТЕРР58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю | 100 м2 | 5,24 | 1 449,86 | | | ТЕРР58-12-4 | | 96,47 |
| | | ЗП | | | 136,79 | | 717,00 | 16 | 11 472,00 | 0,42 |
| | | ЭМ | | | 7,20 | | 38,00 | 8,85 | 336,00 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | | 5,00 | 16 | 80,00 | |
| | | МР | | | 1 305,87 | | 6 842,00 | 3,82 | 26 136,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 599,00 | 71=83*0.85 | 8 202,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 469,00 | 52=65*0.8 | 6 007,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 8 665,00 | | 52 153,00 | |
| 9 | ТЕРР58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(прим.Смена коньковой доски) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,216 | 6 454,28 | | | ТЕРР58-18-5 | | 29,91 |
| | | ЗП | | | 1 028,98 | | 222,00 | 16 | 3 552,00 | |
| | | ЭМ | | | 70,01 | | 15,00 | 9,16 | 137,00 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | 5 355,29 | | 1 157,00 | 3,4 | 3 934,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 184,00 | 71=83*0.85 | 2 522,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 144,00 | 52=65*0.8 | 1 847,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 722,00 | | 11 992,00 | |

Коконова О.А.

Подпись

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 10 | ТЕРр58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(прим.Смена каменной доски) | 100 м2 | 0,68 | 6 454,28 | | ТЕРр58-18-5 | | | 94,17 |
| | | ЗП | | | 1 028,98 | | 16 | | 11 200,00 | |
| | | ЭМ | | | 70,01 | | 9,16 | | 440,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | 16 | | | |
| | | МР | | | 5 355,29 | | 3 641,00 | | 12 379,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 581,00 | | 7 952,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 455,00 | | 5 824,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 5 425,00 | | 37 795,00 | |
| 11 | ТССЦ-102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. II сорта | м3 | -3,536 | 3 493,72 | | -12 354,00 | | -12 354,00 | |
| 12 | ТССЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта | м3 | 3,536 | 7 591,13 | | 26 842,00 | | 26 842,00 | |
| 13 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 5,24 | 10 878,71 | | ТЕР12-01-023-01 | | | 232,18 |
| | | ЗП | | | 310,94 | 1,15 | 1 874,00 | 16 | 29 984,00 | 5,17 |
| | | ЭМ | | | 91,91 | 1,25 | 602,00 | 8,03 | 4 834,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | 65,00 | 16 | 1 040,00 | |
| | | МР | | | 10 475,86 | | 54 893,00 | 3,54 | 194 321,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 120 | | 0,9 | 2 094,00 | 92=120*(0,9*0,85) | 28 542,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | 0,85 | 1 071,00 | 44=65*(0,85*0,8) | 13 651,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 60 534,00 | | 271 332,00 | |
| 14 | ТССЦ-101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -639,3 | 263,89 | | -168 705,00 | | -168 705,00 | |
| 15 | ТССЦ-101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | -83,84 | 266,88 | | -22 375,00 | | -22 375,00 | |
| 16 | каталог 3 кв.стр.59 | профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков Ц=320/1,18*1,02*1,062 | м2 | 602,6 | 293,76 | | 177 020,00 | | 177 020,00 | |
| 17 | ТСП-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (конек, примыкания, ендова(54*0,4*5,5*1,15+12*0,6*5,5*1,15+14*0,5*1,15*5,5)/1000 | т | 0,226435 | 39 841,20 | | 9 021,00 | | 9 021,00 | |
| 18 | ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,02 | 2 308,47 | | ТЕРр58-2-2 | | | 6,19 |
| | | ЗП | | | 2 298,10 | | 46,00 | 16 | 736,00 | |
| | | ЭМ | | | 10,37 | | | 5,5 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 38,00 | 71=83*0,85 | 523,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 30,00 | 52=65*0,8 | 383,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 114,00 | | 1 642,00 | |
| 19 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 383,21 | | ТЕР10-01-003-01 | | | 15,25 |
| | | ЗП | | | 52,84 | 1,15 | 122,00 | 16 | 1 952,00 | 0,28 |
| | | ЭМ | | | 16,54 | 1,25 | 41,00 | 8,63 | 354,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,39 | 1,25 | 3,00 | 16 | 48,00 | |
| | | МР | | | 313,83 | | 628,00 | 4,22 | 2 650,00 | |

Исполнил  2.650,00

Коконова О.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | НР от ФОТ | | % | 118 | | 0,9 | 133,00 | 90=118*(0.9 *0.85) | 1 800,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 63 | | 0,85 | 67,00 | 43=63*(0.85 *0.8) | 860,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 991,00 | | 7 616,00 | |
| 20 | ТССЦ-101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 2 | 84,84 | | 170,00 | | 170,00 | |
| 21 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны) прим.Обивка слуховых окон) | 100 м2 проемов | 0,08 | 5 832,03 | | ТЕР10-01-044-12 | | | 7,34 0,01 |
| | ЗП | | | | 608,80 | 1,15 | 56,00 | 16 | 896,00 | |
| | ЭМ | | | | 12,84 | 1,25 | 1,00 | 8,77 | 9,00 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,88 | 1,25 | | 16 | | |
| | МР | | | | 5 210,39 | | 417,00 | 5,51 | 2 298,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 118 | | 0,9 | 59,00 | 90=118*(0.9 *0.85) | 806,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 63 | | 0,85 | 30,00 | 43=63*(0.85 *0.8) | 385,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 563,00 | | 4 394,00 | |
| 22 | ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,24 | 148,12 | | ТЕР26-02-018-02 | | | 53,45 0,59 |
| | ЗП | | | | 77,97 | 1,15 | 470,00 | 16 | 7 520,00 | |
| | ЭМ | | | | 68,25 | 1,25 | 447,00 | 6,27 | 2 803,00 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,98 | 1,25 | 6,00 | 16 | 96,00 | |
| | МР | | | | 1,90 | | 10,00 | 10,53 | 105,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 100 | | 0,9 | 428,00 | 77=100*(0.9 *0.85) | 5 864,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 70 | | 0,85 | 283,00 | 48=70*(0.85 *0.8) | 3 656,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 1 638,00 | | 19 948,00 | |
| 23 | каталог Эквартал стр.99 | Сенеж Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152 | кг | 160,344 | 60,94 | | 9 771,00 | | 9 771,00 | |
| 24 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,68 | 3 029,51 | | ТЕР12-01-012-01 | | | 5,22 0,25 |
| | ЗП | | | | 55,23 | 1,15 | 43,00 | 16 | 688,00 | |
| | ЭМ | | | | 46,96 | 1,25 | 40,00 | 7,3 | 292,00 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,66 | 1,25 | 3,00 | 16 | 48,00 | |
| | МР | | | | 2 927,32 | | 1 991,00 | 5,53 | 11 010,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 120 | | 0,9 | 50,00 | 92=120*(0.9 *0.85) | 677,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | 0,85 | 25,00 | 44=65*(0.85 *0.8) | 324,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 2 149,00 | | 12 991,00 | |

Исполнитель: 
КОНОНОВА О.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 25 | ТСЦ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | Т | -0,204 | 53 772,45 | | -10 970,00 | | -10 970,00 | |
| 26 | каталог 3 кв. стр.58 | Снегозадержатель трубчатый L=1800/3/1,18*1,02*1,062 | м.п. | 68 | 550,80 | | 37 454,00 | | 37 454,00 | |
| 27 | ТЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,72 | 4 200,38 | | ТЕРр58-5-1 | | | 28,71 |
| | | ЗП | | | 317,76 | | 229,00 | 16 | 3 664,00 | |
| | | ЭМ | | | 22,14 | | 16,00 | 9,12 | 146,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | 3 860,48 | | 2 779,00 | 4,7 | 13 061,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 190,00 | 71=83*0.85 | 2 601,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 149,00 | 52=65*0.8 | 1 905,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 3 363,00 | | 21 377,00 | |
| 28 | ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхность | 0,14 | 2 195,20 | | ТЕРр61-31-1 | | | 18,4 |
| | | ЗП | | | 1 140,55 | | 160,00 | 16 | 2 560,00 | |
| | | ЭМ | | | 1,87 | | | 5,5 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | 1 052,78 | | 147,00 | 4,49 | 660,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 79 | | | 126,00 | 67=79*0.85 | 1 715,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50 | | | 80,00 | 40=50*0.8 | 1 024,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 513,00 | | 5 959,00 | |
| 29 | ТЕР15-04-011-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности Дымовых труб) | 100 м2 фасада | 0,14 | 114,47 | | ТЕР15-04-011-01 | | | 1,02 |
| | | ЗП | | | 50,37 | 1,15 | 8,00 | 16 | 128,00 | |
| | | ЭМ | | | 1,49 | 1,25 | | 8,58 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 62,61 | | 9,00 | 3,82 | 34,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 105 | | 0,9 | 8,00 | 80=105*(0.9*0.85) | 102,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 55 | | 0,85 | 4,00 | 37=55*(0.85*0.8) | 47,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 29,00 | | 311,00 | |
| 30 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0,36 | 935,58 | | ТЕРр53-16-1 | | | 12,74 0,15 |
| | | ЗП | | | 265,07 | | 95,00 | 16 | 1 520,00 | |
| | | ЭМ | | | 24,63 | | 9,00 | 8,13 | 73,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,43 | | 2,00 | 16 | 32,00 | |
| | | МР | | | 645,88 | | 233,00 | 6,7 | 1 561,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 86 | | | 83,00 | 73=86*0.85 | 1 133,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | | 68,00 | 56=70*0.8 | 869,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 488,00 | | 5 156,00 | |

Исполнитель:

Коконова О.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 31 | ТЕР15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолок(прим.Окраска карнизной Доски-сплошной настил по периметру) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 | 1 244,41 | | | ТЕР15-04-024-02 | | 25,46 0,01 |
| | | ЗП | | | 266,02 | 1,15 | 208,00 | 16 | 3 328,00 | |
| | | ЭМ | | | 3,31 | 1,25 | 3,00 | 9,17 | 28,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,13 | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 975,08 | | 663,00 | 2,42 | 1 604,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 105 | | 0,9 | 197,00 | 80=105*(0.9 *0.85) | 2 662,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 55 | | 0,85 | 97,00 | 37=55*(0.85 *0.8) | 1 231,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 168,00 | | 8 853,00 | |
| 32 | ТСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 17,598 | 24,19 | | | ТСЦП311-01-146-1 | | 10,21 |
| | | ЗП | | | 3,88 | | 68,00 | 16 | 1 088,00 | |
| | | ЭМ | | | 20,31 | | 358,00 | 7,07 | 2 531,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 100 | | | 68,00 | 85=100*0.85 | 925,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 60 | | | 41,00 | 48=60*0.8 | 522,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 535,00 | | 5 066,00 | |
| 33 | ТСЦП310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | 1 т | 17,598 | 12,36 | | | ТСЦП310-3008-1 | | |
| | | ЗП | | | | | 218,00 | 4,42 | 964,00 | |
| | | ЭМ | | | 12,36 | | | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 0 | | | | 0=0*0.85 | | |
| | | СП от ФОТ | % | 0 | | | | 0=0*0.8 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 218,00 | | 964,00 | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | | 591 472,00 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 455 206,00 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 85 386,00 | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 50 880,00 | |
| Итого | | | | | | | | | 591 472,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 334 987,00 | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 15 531,00 | |
| ФОТ | | | | | | | | | 106 512,00 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 85 386,00 | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 50 880,00 | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 106 464,96 | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 697 936,96 | |

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный консалтинговый центр»
по централизованной в строительстве»

подписано в сумме

697 936,96 руб.

сумма в цифровом выражении работ и стоимость

материалов, путешествияет заказчик

Исполнитель: *Романов*
Коконова О.А.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На МКД по адресу: **г. Богородицк, ул. Луначарского, д.4**

Участок капитального ремонта: **Крыша жилого дома**

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Разборка покрытия кровли из шиферных листов | м2 | 524 |
| 2 | Разборка обшивки из листовой стали примыканий к дымовым трубам | м | 14 |
| 3 | Разборка обрешетки | м2 | 524 |
| 4 | Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной Изоспан | м2 | 524 |
| 5 | Устройство контробрешетки из брусков 50х50мм | м3 | 0,7 |
| 6 | Устройство обрешетки из брусков 50х50мм | м2 | 524 |
| 7 | Смена коньковой доски 100х50мм | м/м2 | 54/21,6 |
| 8 | Смена карнизной доски 100х50мм | м2 | 68 |
| 9 | Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7 | м2 | 524 |
| 10 | Конек из оцинкованной стали 200х200мм толщиной 0,7мм | м | 54 |
| 11 | Ендова из оцинкованной стали 300х300мм толщиной 0,7мм | м | 12 |
| 12 | Обделки из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7мм 250х250мм | м | 14 |
| 13 | Замена односкатного слухового окна в комплекте | шт /м2 | 2/8 |
| 14 | Обивка слуховых окон оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м2 | 8 |
| 15 | Обработка древесины огнебиозащитным раствором Сенеж ПРОФ | м2 | 524 |
| 16 | Устройство снегозадержателя оцинкованного трубчатого | м | 68 |
| 17 | Усиление стропил доской с двух сторон 6000х200х50 (6мест) | м | 72 |
| 18 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб отдельными местами | м2 | 14 |
| 19 | Окраска поверхности дымовых труб после оштукатуривания силикатными красками за 2 раза | м2 | 14 |
| 20 | Ремонт кирпичной кладки вент. трубы в ½ кирпича | м2 | 3 |
| 21 | Окраска карнизной доски 100х50мм сплошной настил по периметру | м2 | 68 |
| 22 | Уборка мусора | т | 17,598 |

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____ /О.Э. Баранов/

9636
9945