

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Вогородицк, ул. Луначарского, д. 5
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Вогородицк, ул. Луначарского, д. 5
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 999,188 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1185 чел.час.
Сметная заработная плата 147,652 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 7,01 146,55 Е46-04-008-04
м2
покры

ЭП	115,91	1,00	812,53	16,00	13000,47
ЭМ	30,64	1,00	214,79	5,50	1181,33
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	84	1,00	804,40		10920,39
СП от ФОТ	48				6240,23
ЭТР	15,90		483,45		

Всего по позиции

2315,17

31342,42 111,46

Исполнитель: ИВ

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	7,01	147,03			P58-1-1		
		ЭП			112,64	1,00	789,61	16,00	12633,70	
		ЭМ			34,39	1,00	241,07	7,41	1786,36	
		В п.ч. ЭПМ			5,81	1,00	(40,73)	16,00	(651,65)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	689,18		9432,60	106,27
		СП от ФОТ	%	52			539,72		6908,38	
		ЗТР	цел-ч	15,16						
Всего по позиции										
							2259,58		30761,04	106,27
3	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	7,01	1088,55			P58-13-1		
		ЭП			33,85	1,00	237,29	16,00	3796,62	
		ЭМ			3,61	1,00	25,31	9,30	235,35	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	7368,14	3,75	27630,53	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	196,95		2695,60	31,69
		СП от ФОТ	%	52			154,24		1974,24	
		ЗТР	цел-ч	4,52						
Всего по позиции										
							7981,93		36332,34	31,69
4	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 М2	М2	-806,15	33,31	1,00	-26852,86	1,00	-26852,86	
5	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	М2	806,15	24,19	1,00	19500,77	1,00	19500,77	
6	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 М3	0,95	2589,99			E10-01-010-01		
		древесины	В							
		конст								
		ЭП			176,40	1,15	192,72	16,00	3083,47	
		ЭМ			24,21	1,25	28,75	8,91	256,16	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			2389,38	1,00	2269,91	3,30	7490,71	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	204,28		2775,12	24,58
		СП от ФОТ	%	43			103,20		1325,89	
		ЗТР	цел-ч	22,50						
Всего по позиции										
							2798,86		14931,35	24,58

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	7,01	1449,86			P58-12-4		
	ЗП				136,79	1,00	958,90	16,00	15342,37	
	ЭМ				7,20	1,00	50,47	8,85	446,68	
	в п.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(7,08)	16,00	(113,28)	
	МР				1305,87	1,00	9154,15	3,82	34968,85	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	801,76		10973,51	129,05
	СП от ФОТ		%	52			627,89		8036,94	
	ЗТР		цел-ч	18,41						
Всего по позиции									11593,17	69768,35 129,05
8	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)	100 м2	0,344	6454,28			P58-18-5		
	ЗП				1028,98	1,00	353,97	16,00	5663,51	
	ЭМ				70,01	1,00	24,08	9,16	220,60	
	в п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				5355,29	1,00	1842,22	3,40	6263,55	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	293,79		4021,09	47,64
	СП от ФОТ		%	52			230,08		2945,03	
	ЗТР		цел-ч	138,49						
Всего по позиции									2744,14	19113,78 47,64
9	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100 м2	0,90	6454,28			P58-18-5		
	ЗП				1028,98	1,00	926,08	16,00	14817,31	
	ЭМ				70,01	1,00	63,01	9,16	577,16	
	в п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				5355,29	1,00	4819,76	3,40	16387,19	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	768,65		10520,29	124,64
	СП от ФОТ		%	52			601,95		7705,00	
	ЗТР		цел-ч	138,49						
Всего по позиции									7179,45	50006,95 124,64
10	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщейной 44 мм и более, II сорта	МЗ	-4,68	3493,72	1,00	-16350,61	1,00	-16350,61	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	МЗ	4,68	7591,13	1,00	35526,49	1,00	35526,49	

12	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскосов, 100 м труб и	МЗ	0,165	66,54					
----	---------	--	----	-------	-------	--	--	--	--	--

ЗП	66,34	1,00	10,95	16,00	175,14
ЭМ	0,20	1,00	0,03	5,60	0,18
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ					124,35
СП от ФОТ					91,07
ЗТР					

Всего по позиции	27,18	390,74	1,50
-------------------------	--------------	---------------	-------------

13	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100	7,01	10878,71					
----	---------------	--	-----	------	----------	--	--	--	--	--

ЗП	310,94	1,15	2506,64	16,00	40106,28
ЭМ	91,91	1,25	805,36	8,03	6467,05
в т.ч. ЗПМ	9,97	1,25	(87,36)	16,00	(1397,79)
МР	10475,86	1,00	73435,78	3,54	259962,66
НР от ФОТ			2801,53		38183,74
СП от ФОТ			1433,19		18261,79
ЗТР					

Всего по позиции	80982,50	362981,52	310,61
-------------------------	-----------------	------------------	---------------

14	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-112,16	266,88	1,00	-29933,26	1,00	-29933,26	
----	---------	---	---	---------	--------	------	-----------	------	-----------	--

15	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	МЗ	-855,22	263,89	1,00	-225684,01	1,00	-225684,01	
----	---------	-----------------------------	----	---------	--------	------	------------	------	------------	--

16	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,3х2х86+0,3х2х25+0,25х2х16,5)х1,15х5,5/1000) (конек, ендова, обделки)	Т	0,473	39841,20	1,00	18844,89	1,00	18844,89	
----	---------	--	---	-------	----------	------	----------	------	----------	--

17	каталог 2 кв. Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 701 м2х1,15) 2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63	МЗ	806,15	317,63	1,00	256057,42	1,00	256057,42	
----	--	----	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--

Исполнитель: Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100	0,02	2308,47			P58-2-2		

ЗП	2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39	
ЭМ	10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	38,15		522,13	6,19
СП от ФОТ			29,88		382,40	
ЗТР	309,30					

Всего по позиции	114,20				1641,06	6,19
-------------------------	---------------	--	--	--	----------------	-------------

19	E10-01-003-01 Устройство слуховых окон	1	2,00	383,21		E10-01-003-01
МДС35 п.4.7		слуховое				
		Вое				
		Окно				

ЗП	52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51	
ЭМ	16,54	1,25	41,35	8,63	356,85	
В т.ч. ЗПМ	1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)	
МР	313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73	
НР от ФОТ		1,15	132,51		1800,10	15,25
СП от ФОТ			66,94		860,05	
ЗТР	6,63					

Всего по позиции	989,99				7610,24	15,25
-------------------------	---------------	--	--	--	----------------	--------------

20	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл	2,00	84,84	1,00	169,68	1,00	169,68	
----	---------	---	-------	------	-------	------	--------	------	--------	--

21	E10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100	0,01	9370,82		E10-03-003-01
МДС35 п.4.7	(жалюзи)	Щитов				

ЗП	227,13	1,15	2,61	16,00	41,79	
ЭМ	772,83	1,25	9,66	8,26	79,79	
В т.ч. ЗПМ	104,49	1,25	(1,31)	16,00	(20,90)	
МР	8370,86	1,00	83,71	6,40	535,74	
НР от ФОТ		1,15	4,15		56,42	0,32
СП от ФОТ			2,10		26,96	
ЗТР	27,80					

Всего по позиции	102,23				740,70	0,32
-------------------------	---------------	--	--	--	---------------	-------------

22	E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с МДС35 п.4.7	100	0,20	5832,03		E10-01-044-12
	одной стороны (обивка слуховых окон)	М2				
		проем				

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭП										
ЭМ										
в т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	90						
			%	43						
			цел-ч	79,79						
					608,80	1,15	140,02	16,00	2240,38	
					12,84	1,25	3,21	8,77	28,15	
					0,88	1,25	(0,22)	16,00	(3,52)	
					5210,39	1,00	1042,08	5,51	5741,85	
						1,15	148,66		2019,51	18,35
							75,10		964,88	

Всего по позиции 1409,07 10994,77 18,35

23	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2	100	7,01	148,12			E26-02-018-02		
распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251										
обраб атыва емой повер										

ЭП	77,97	1,15	628,56	16,00	10056,88					
ЭМ	68,25	1,25	598,04	6,27	3749,71					
в т.ч. ЭПМ	0,98	1,25	(8,59)	16,00	(137,40)					
МР	1,90	1,00	13,32	10,53	140,25					
НР от ФОТ			573,43		7849,60					71,51
СП от ФОТ			379,10		4893,25					
ЗТР										
			%	77						
			%	48						
			цел-ч	8,87						

Всего по позиции 2192,45 26689,69 71,51

24	прайс	Сенез Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 701м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	214,506	54,17	1,00	11619,79	1,00	11619,79	
----	-------	--	----	---------	-------	------	----------	------	----------	--

25	E12-01-012-01	Отражение кровель перилами совмещенного со снегозадержателем 100 м	отраж	0,90	3029,51			E12-01-012-01		
МДС35 п.4.7										
деня										

ЭП	55,23	1,15	57,16	16,00	914,61					
ЭМ	46,96	1,25	52,83	7,30	385,66					
в т.ч. ЭПМ	3,66	1,25	(4,12)	16,00	(65,88)					
МР	2927,32	1,00	2634,59	5,53	14569,27					
НР от ФОТ			66,18		902,05					6,90
СП от ФОТ			33,86		431,42					
ЗТР										
			%	92						
			%	44						
			цел-ч	6,67						

Всего по позиции 2844,62 17203,01 6,90

26	каталог 2 кв. 2015г.	Снегозадержатель трубчатый (дополнительно к конструктивному элементу) Ц:1800/3м:1,18*1,062*1,02=550,80	мп	90,00	550,80	1,00	49572,00	1,00	49572,00	
стр. 63										

Исполнитель: 248-
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27	P53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	0,51	935,58	1,00	135,19	16,00	2162,97	
		ЗП	Кладк		265,07	1,00	12,56	8,13	102,12	
		ЭМ			24,63	1,00	(2,77)	16,00	(44,31)	
		в т.ч. ЗПМ			5,43	1,00	329,40	6,70	2206,97	
		МР			645,88	1,00	118,64		1611,31	18,05
		НР от ФОТ	%	73			96,57		1236,08	
		СП от ФОТ	%	56						
		ЗТР	Чел-ч	35,39						

Всего по позиции										
28	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымоных труб	100 м2	0,371	2195,20	1,00	423,14	16,00	6770,30	18,05
		ЗП	повер		1140,55	1,00	0,69	5,50	3,82	
		ЭМ			1,87	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	390,58	4,49	1753,71	
		МР			1052,78	1,00	334,28		4536,10	48,75
		НР от ФОТ	%	67			211,57		2708,12	
		СП от ФОТ	%	40						
		ЗТР	Чел-ч	131,40						
Всего по позиции										
					692,36				7319,45	

29	E15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая МДС35 п.4.7 (поверхности дымоных труб)	100 м2	0,371	114,47	1,15	21,49	16,00	343,85	48,75
		ЗП	фасад		50,37	1,15	0,69	8,58	5,93	
		ЭМ			1,49	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	23,23	3,82	88,73	
		МР			62,61	1,00	20,42		275,08	2,70
		НР от ФОТ	%	80			10,05		127,22	
		СП от ФОТ	%	37						
		ЗТР	Чел-ч	6,32						
Всего по позиции										
					1360,26				15772,05	

30	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,40	4200,38	1,00	127,10	16,00	2033,66	2,70
		ЗП			317,76	1,00	8,86	9,12	80,77	
		ЭМ			22,14	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1544,19	4,70	7257,70	
		МР			3860,48	1,00	105,50		1443,90	15,95
		НР от ФОТ	%	71			82,62		1057,50	
		СП от ФОТ	%	52						
Всего по позиции										
					75,88				840,81	

Исполнитель: *ИВАНОВА Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3TP			уел-у 39,87							

[illegible]

Всего по позиции		1547, 11	11720, 08	33, 70
32	P58-5-3	100 м	0, 18	7758, 35
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена				
стропильных ног из брусьев				
	ЭП			1196, 22
	ЭМ			21, 25
	в т.ч. ЭПМ			0, 00
	МР			6540, 88
	НР от ФОТ	%	71	
	СП от ФОТ	%	52	
	ЗТР	цел-ч	150, 09	
				215, 32
				16, 00
				3, 83
				8, 95
				16, 00
				(0, 00)
				1177, 36
				2, 88
				178, 72
				139, 96
				3445, 11
				34, 23
				(0, 00)
				3390, 79
				2446, 03
				1791, 46
				27, 02

		Всего по позиции		1715,19	11107,62	27,02
33	Р58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,12	4739,29	Р58-5-5
	ЭП				1276,87	1,00
	ЭМ				40,97	1,00
	в т.ч. ЭПМ				0,00	(0,00)
	МР				3421,45	1,00
	НР от ФОТ			%		71
	СП от ФОТ			%		52
	ЭТР			цел-ч	160,21	99,60

	Всего по позиции	795,49	7346,67	19,23
34	АЗ11-01-146-1 Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную	23,955	24,19	АЗ11-01-146-1
	ЭП	3,88	1,00	16,00
				1487,13

Исполнитель: *ИЗ-*

Иванова Л.В.

100

999 78845.88 on

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: _____ Лопухов.К.К.

Дата: « _____ » 20 ____ г.

Объект капитального ремонта: г. Богородицк, ул. Луначарского, д.5.

Участок капитального ремонта: Крыша жилого дома



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	701
2	Разборка обрешетки из досок и брусков	м2	701
3	Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной	м2	701
4	Устройство контробрешетки из брусков 50х50мм	м3	0,95
5	Устройство обрешетки из брусков 50х50мм	м2	701
6	Смена коньковой доски 100х50мм	м/м2	86/34,4
7	Смена карнизной доски 100х50мм	м2	90
8	Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7	м2	701
9	Конек из оцинкованной стали 300х300мм толщ.0,7мм	м	86
10	Ендова из оцинкованной стали 300х300мм	м	25
11	Разборка обшивки из листовой стали примыканий к дымовым трубам	м	16,5
12	Обделка из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7мм 250х250мм	м	16,5
13	Разборка слуховых окон	шт/м2	2/10
14	Устройство слухового окна односкатного в комплекте	шт/м2	2/10
15	Установка деревянных ветрешоток жалюзийных 600х800	шт.	42
16	Обивка слуховых окон оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	20,0
17	Обработка древесины огнебиозащитным раствором Сенеж ПРОФ	м2	701
18	Устройство ограждения со снегозадержателем трубчатого	м	90
19	Ремонт кирпичной кладки дымоходов	м3	0,51
20	Штукатурка кирпичной кладки дымоходов	м2	37,12
21	Окраска известковым раствором труб ДВК	м2	37,12
22	Усиление стропил доской с двух сторон 200х50	м	40
23	Окраска карнизной доски 100х50мм сплошной настил по периметру	м2	90
24	Смена деревянных стропил 200х200 мм	м/п	18
25	Смена мауэрлата из бруса 200х200	м/п	12
26	Уборка мусора	т	

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____