

< 232 * 1 * 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 5 699 197.70 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 5 699 197.70 руб.

Форма 4а

«____» _____ 20__ г.

«____» _____ 20__ г.

Стройка:

Объект: Ремонтные работы по фасаду дома 25/11 по ул.Ленина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы по фасаду дома 25/11 по ул.Ленина (дополнительные работы)

Сметная стоимость:

5 699,198 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

11,556 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

1 697,934 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ФАСАД

1. Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикаль
ной
проекции
для
наружных
лесов

3.12 752.69

Е08-07-001-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
чел.ч

43.5

351.05 1 095.28
4.21 13.14
397.43 1 239.98
110 1 204.81
68 744.79

16.7 18 291.11
10.36 136.08
5.11 6 336.31
93 17 010.73
54 9 877.20

4 297.99

51 651.43 135.72

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Е62-25-1	Оргупковка простых с земли и лесов - под шпаклевку		100 м2 обработанной поверхности	53-9494 <i>4,489</i>	368.26			Е62-25-1			
	Зарплата рабочих				34.62		1 866.69		16.7	31 173.72	
	Эксплуатация машин				26.22		1 413.77		3.81	5 386.45	
	Материальные ресурсы				307.42		16 575.90		7.1	117 688.90	
	Накладные расходы		%		80		1 493.35		68	21 198.13	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		933.35		40	12 469.49	
	Затраты труда		чел-ч	4.29							231.31423
7. Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	38.255 <i>38,836</i>	1 788.10			Е15-02-001-01			187 916.69 / 231.31423 <i>16600,64</i>
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				637.21	1.15	28 032.94		16.7	468 150.08	
	Эксплуатация машин				57.64	1.25	2 756.27		8.98	24 751.33	
	в т.ч. зарплата машинистов				23.16	1.25	1 107.48		16.7	18 494.95	
	Материальные ресурсы				1 093.25		41 822.28		4.35	181 926.91	
	Накладные расходы		%		95		27 683.40		80	389 316.02	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		13 696.00		37	180 058.66	
	Затраты труда		чел-ч	81.512							3118.2416
8. Е62-25-7	Шпателька фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2 обработанной поверхности	44.1494	1 071.10			Е62-25-7			1-244 203-01 / 3118.2416 <i>18413,585,05</i>
	Зарплата рабочих				188.09		8 304.06		16.7	138 677.81	
	Эксплуатация машин				1.37		60.48		9.5	574.60	
	Материальные ресурсы				881.64		38 923.88		2.69	104 705.23	
	Накладные расходы		%		80		6 643.25		68	94 300.91	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		4 152.03		40	55 471.12	
	Затраты труда		чел-ч	23.6							1041.9258
							58 083.70				393 729.68 / 1041.9258

Уполномоченный:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Формат: 700x1000											
9. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности											
окрашива емой поверхнос ти											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
14.881											
7 121.74											
-2 522.77 [цена]											
45											
847.23											
-14 686.70											
59 515.51 / 125.44683											
10. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ											
Объем: (8.43)*-0.038											
краска фасадная акриловая 120/1,18*1,02											
кг											
226.4											
103.73											
23 484.47											
Прайс-л ист.											
23 484.47											
11. Прайс-лист.											
колер для красок фасадных акриловых (0,1кг)											
Ц: 53/1,18*1,02 1кг=458,14 Расход 6% от краски											
кг											
14.45											
458.14											
6 620.12											
Прайс-л ист.											
6 620.12											
12. Прайс-лист.											
Разборка теплоизоляции из изделий из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен											
Поправки: ОЗП: *0,8; ЭМ: *0,8; ЭГМ: *0,8; М: *0											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
16.06											
2 483.07											
36 781.65											
156.9062											
13. Е26-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Разборка теплоизоляции из изделий из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей											
100 м2											
9.77											
252.70											
Е26-01-036-01											
6 620.12											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
16.06											
2 483.07											
36 781.65											
156.9062											

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

465 867.78

~~4408-536-64~~

Раздел 2. КОЗЫРЕК ВХОДА

Microfiches:

Антонов Л.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Форма 4											
19. С101-2877 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Болт анкерный диаметром 12 мм шт. 6 3.33 19.98 [Цена] 53.42 320.52 265.36 0.8211 17.75											
20. Е58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали 100 м2 0.0448 1 875.93 Е58-12-2 2											
Зарплата рабочих 158.63 7.11 16.7 118.68											
Эксплуатация машин 20.96 0.94 9.66 9.07											
в т.ч. зарплата машинистов 4.04 0.18 16.7 3.02											
Материальные ресурсы 1 696.34 76.00 3.49 265.23											
Накладные расходы 83 6.05 71 86.41											
Плановые накопления / Сметная прибыль 65 4.74 52 63.28											
Затраты труда чел-ч 21.35 0.95648											
21. Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м-козырьки входа с подшивкой снизу 100 м2 0.1056 1 098.62 Е09-04-002-01											
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих 290.04 1.15 35.22 16.7 588.22											
Эксплуатация машин 640.18 1.25 84.50 3.51 296.61											
в т.ч. зарплата машинистов 35.00 1.25 4.62 16.7 77.15											
Материальные ресурсы 168.40 17.78 90.34 5.08 90.34											
Накладные расходы 81 32.27 69 459.11											
Плановые накопления / Сметная прибыль 72 28.68 58 385.91											
Затраты труда чел-ч 40.825 4.31112											
22. Кат РХЦС 3-59. профлист НС44 т. 0,7мм оц. Ц:379/1,18*1,02 (РХЦС 3кв. стр.59) м2 11.62 327.61 Кат РХЦС 3-59. 198.47 1 820.18 4.31112 327.61											
Материальные ресурсы 3 806.83 1 3 806.83											
23. Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных-на козырьки входа 100 м 0.28 9 470.31 Е12-01-009-02 3 806.83 3 806.83											
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих 250.34 1.15 80.61 16.7 1 346.18											
Эксплуатация машин 18.08 1.25 6.33 7.47 47.27											
в т.ч. зарплата машинистов 2.02 1.25 0.71 16.7 11.81											
Материальные ресурсы 9 201.89 2 576.53 2.83 7 291.58											
Накладные расходы 108 87.83 149.35											
Плановые накопления / Сметная прибыль 55 44.73 597.52											

Исполнитель
Антонова И.А.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

36.1215

10.11402

2 796.02**10 531.90** **10.11402**

24. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной сталипримыкание козырька к стене

100 м2
покрытия

0.0064 14 460.12

Е12-01-
010-01**10 531.90** **10.11402**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

898.62 1.15

6.61

16.7

110.45

Эксплуатация машин

19.16 1.25

0.15

6.78

1.04

в т.ч. зарплата машинистов

2.52 1.25

0.02

16.7

0.34

Материальные ресурсы

13 542.34

86.67

2.35

203.68

Накладные расходы

108

7.16

92

101.93

Плановые накопления / Сметная прибыль

55

3.65

44

48.75

Затраты труда

чел-ч

129.6625

0.82984

104.25**465.84** **0.82984**

25. Е06-01-013-01

Бетонирование площадки и ступеней на входе в подъездподливки толщиной 20 мм

100 м2
подливки
под
оборудова
ние

0.0512 2 043.88

Е06-01-
013-01**465.84** **0.82984**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

383.64 1.15

22.59

16.7

377.23

Эксплуатация машин

11.34 1.25

0.73

7.61

5.52

в т.ч. зарплата машинистов

1.01 1.25

0.06

16.7

1.08

Материальные ресурсы

1 648.90

84.42

5.09

429.72

Накладные расходы

95

21.52

80

302.65

Плановые накопления / Сметная прибыль

55

12.46

44

166.46

Затраты труда

чел-ч

52.647

2.6955264

141.72**1 281.57** **2.6955264**

26. Е06-01-067-04

Железнение поверхности

100 м2
поверхнос
ти

0.0512 324.90

Е06-01-
067-04**1 281.57** **2.6955264**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

259.81 1.15

15.30

16.7

255.47

Эксплуатация машин

1.80 1.25

0.12

10.39

1.20

Материальные ресурсы

63.29

3.24

5.8

18.79

Накладные расходы

95

14.54

80

204.38

Плановые накопления / Сметная прибыль

55

8.41

44

112.41

Затраты труда

чел-ч

33.235

1.701632

41.60**592.24** **1.701632**

Исполнитель:

Антонова Л.П.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2											
7 886.13											24 469.95

Раздел 3. ОТМОСТКА

27. Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.085	2 073.12	Е68-13-2						
	Зарплата рабочих			448.80		38.15	16.7	637.07			
	Эксплуатация машин			1 624.32		138.07	4.58	632.35			
	в т.ч. зарплата машинистов			147.58		12.54	16.7	209.49			
	Накладные расходы	%		104		52.72	88	744.97			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		30.41	48	406.35			4.9096
	Затраты труда	чел-ч	57.76								
				259.35	Е01-02-057-02			2 420.74			4.9096
28. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1275	1 122.66							
	Зарплата рабочих			1 122.66		143.14	16.7	2 390.42			
	Накладные расходы	%		72		103.06	61	1 458.16			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		54.39	31	741.03			19.635
	Затраты труда	чел-ч	154								
				300.59				4 589.61			19.635
29. Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.085	2 257.17	Е27-04-001-01						
	Зарплата рабочих			117.74		10.01	16.7	167.13			
	Эксплуатация машин			2 132.93		181.30	4.78	866.61			
	в т.ч. зарплата машинистов			166.00		14.11	16.7	235.64			
	Материальные ресурсы			6.50		0.55	13.99	7.73			
	Накладные расходы	%		128		30.87	109	439.02			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		19.54	65	261.80			1.3362
	Затраты труда	чел-ч	15.72								
				242.27				1 742.29			1.3362
30. С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.35	69.83		652.91 [цена]	322.95	3 019.58			
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											

Подготовитель:

Антонова Л.И.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	материала основания (в плотном теле)	100 м3	0.085	3 506.85			E27-04-001-04			
	Зарплата рабочих				182.88		15.54		16.7	259.60	
	Эксплуатация машин				3 314.87		281.76		4.74	1 335.56	
	в т.ч. зарплата машинистов				260.38		22.13		16.7	369.61	
	Материальные ресурсы				9.10		0.77		13.99	10.82	
	Накладные расходы	%			128		48.22		109	685.84	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			81		30.51		65	408.99	
	Затраты труда	чел-ч		24.19							2.05615
32. C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм		м3	10.71	97.12		1 040.16	[цена]	716.88	2 700.81	2.05615
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
33. E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки		1 т	0.085	5 822.09			E06-01-015-10			
	Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15										
	Зарплата рабочих				104.66	1.15	10.23		16.7	170.85	
	Эксплуатация машин				27.45	1.25	2.92		8.67	25.29	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.02	1.25	0.21		16.7	3.58	
	Материальные ресурсы				5 689.98		483.65		4.46	2 157.07	
	Накладные расходы	%			95		9.92		80	139.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			55		5.74		44	76.75	
	Затраты труда	чел-ч		14.536							1.23556
34. C204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0.085	5 416.20		-460.38	[цена]	24	-2 080.31	2 569.50
	Объем: (0.085)*-1								474.22		1.23556
35. C204-0084	Сетка из проволоки холодногннутой		т	0.085	8 489.38		721.60	[цена]	42 939.4	3 649.85	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
36. E08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.255	1 242.28			E08-01-003-07			
	Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15										

Исполнитель:

Антонова И.Г.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	C102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	M3	-0.0272	912.97		-24.83	[Цена]	3 116.39		-84.77

Объем: (0.085)*-0.32

42.	C102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	M3	-0.014	1 072.87		-15.02	[Цена]	3 116.39		-43.63
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	<i>не сметб, НБ</i>									

43.	E06-01-067-04	Железнение поверхности	100 M2 поверхнос ти	0.85	324.90			E06-01- 067-04			
		Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15									
		Зарплата рабочих			259.81	1.15			253.96	16.7	4 241.20
		Эксплуатация машин			1.80	1.25			1.91	10.39	19.87
		Материальные ресурсы			63.29				53.80	5.8	312.02
		Накладные расходы	%		95				241.26	80	3 392.96
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55				139.68	44	1 866.13
		Затраты труда	чел-ч	33.235							28.24975
									690.61		9 832.18
											28.24975

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

9 587.47

80 135.80

Раздел 4. ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ

44.	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных - откосы внутренние	100 M2	0.568	166.36			E46-02- 009-02			
		Зарплата рабочих			166.36				94.49	16.7	1 578.02
		Накладные расходы	%		99				93.55	84	1 325.54
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60				56.69	48	757.45
		Затраты труда	чел-ч	22.82							12.96176
									244.73		3 661.01
											12.96176

45.	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 M2 штукатур иваемой поверхнос ти	0.568	4 343.08			E15-02- 031-01			
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)										

	Зарплата рабочих	1 771.24	4 115	1 006.06	16.7	16 801.27
	Эксплуатация машин	61.39	4 125	34.87	8.82	307.55
	в т.ч. зарплата машинистов	26.00	4 125	14.77	16.7	246.63
	Материальные ресурсы	2 510.45	95	1 425.94	3.86	5 504.11
	Накладные расходы	95	969.79	969.79	80	13 638.32
	Плановые накопления / Сметная прибыль	47	479.79	479.79	37	6 307.72
						11

Автонова Л.Г.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

204.06

115.90608

3 916.45

42 558.97 115.90608

46. Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен-откосов

100 м2 окрасива емой поверхнос ти

Е15-04-025-08

48 146.83

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

58.6615

1 258.58

12 855.57 33.319732

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4

5 419.75

59 075.55

Раздел 5. ДВЕРИ

47. Е46-04-012-03

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2

0.1151

1 016.21

Е46-04-012-03

16.7

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

103.91

278.61

3 985.15 11.960041

48. Е09-04-012-01

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2 проема

11.51

62.10

Е09-04-012-01

16.7

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

2.76

1 245.42

14 669.46 31.7676

Антонова И.И.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

53. E58-20-1
Смена обделок из листовой стали (попсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

E58-20-1

Зарплата рабочих	330.04	1 480.89	16.7	24 730.85
Эксплуатация машин	4.79	21.49	9.6	206.33
в т.ч. зарплата машинистов	1.01	4.53	16.7	75.68
Материальные ресурсы	3 247.95	14 573.55	2.4	34 976.52
Накладные расходы	83	1 232.90	71	17 612.64
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	965.52	52	12 899.40
Затраты труда	41.41			185.80667

54. C101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,172	17 152.02	-2 950.15	[цена]	39	-6 874.47	90 425.74	185.80667
101-1875	Объем: (4.487)*0.184+0.653608		-0,1886	17 152.02	-2 950.15		967.84	-33013,44	83541,06	

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6

15 324.20

83-551-28-80953,36

Раздел 7. КАРНИЗ

55. E10-01-008-05 Устройство карнизов

10-01-088-05
н/смет

100 м2	0.54	6 256.28	E10-01-008-05
стен, фронтонно в (за вычетом проемов) и развентуемых поверхностей карнизов			

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	1 139.71	1.15	707.76	16.7	11 819.59
Эксплуатация машин	55.48	1.25	37.45	10.21	382.35
Материальные ресурсы	5 061.09		2 732.99	4.08	11 150.59
Накладные расходы	106		750.23	90	10 637.63
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		382.19	43	5 082.42
Затраты труда	164.45				14598,68

88.803

56. E102-0048
1080053
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта

м3	-0,3132	1 620.21	-507.45	[цена]	6 401.13	-2 004.83	39-072-59	88.803
----	---------	----------	---------	--------	----------	-----------	-----------	--------

-4,415

85

Исполнитель: Антонова Л.Г.

< 232 * 1 * 2 >

ЛК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: (0.54)*0.58

57. С102-0060 Доски обрешетные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта МЗ 0.4968 1.631.01 810.29 [цена] 6.401.13 -3.180.08

Объем: (0.54)*0.92

58. С203-0367 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип. 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной безребра от 70 до 90 мм МЗ 0.5724 2.433.58 1.15 1.392.98 [цена] 40 5.865.97
E10-01-01-01-043 КАРКАС КАРКАС ОБЪЕМ: (0.54)*1.06 1.06 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
59. С102-0052 Доски обрешетные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта МЗ 1.415 1.594.20 2.152.17 [цена] 5.627.53 7.597.47
140/пр от 27.02.2015 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7

4 052.07

35 618.88

Раздел 8. МУСОР

60. Т01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза 160 2.83 452.80 Т01-01-01-043 8.08 3 658.62

61. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 56 28.47 1 594.21 Т01-01-01-041 12.63 20 134.85

62. Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км 1 т груза 216 4.71 1 017.36 Т03-21-01-005 9.3 9 461.45

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8

3 064.37

33 254.92

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
МАТЕРИАЛОВ -
391 925.59 2 839 033.55 11413.165
387 333.99 2 792 487.30 11371.623
30 751.33 124 291.66

Местоимитель:
Антонова Л.Л.

< 232 * 1 * 2 >

ПК РМК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 36; %=84 - по стр. 2, 44, 47; %=67 - по стр. 3, 51; %=80 - по стр. 4, 5, 7, 9, 25, 26, 33, 37, 43, 45, 46, 52; %=68 - по стр. 6, 8; %=77 - по стр. 13; %=66 - по стр. 16, 17; %=71 - по стр. 20, 53; %=92 - по стр. 23, 24; %=88 - по стр. 27; %=61 - по стр. 28; %=109 - по стр. 29, 31, 40; %=90 - по стр. 55)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 36; %=48 - по стр. 2, 13, 27, 44, 47; %=40 - по стр. 3, 6, 8, 16, 17, 51; %=37 - по стр. 4, 5, 7, 9, 45, 46, 52; %=52 - по стр. 20, 53; %=44 - по стр. 23-26, 33, 37, 43; %=31 - по стр. 28; %=65 - по стр. 29, 31, 40; %=43 - по стр. 55)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 14, 18, 21, 48)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 14, 18, 21, 48)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
справочно											
Материалы											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в т. ч. оплата труда механизаторов											
Трудозатраты осн. рабочих											
Трудозатраты механизаторов											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
НДС											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС											

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

93 588,29	1 319 610,97
50 141,32	663 058,67
531 063,60	4 775 156,94
1 527,23	13 291,33
310,31	4 414,57
275,83	3 710,80
2 113,37	21 416,70
3 064,37	33 254,92
3 064,37	33 254,92
536 241,34	4 829 828,56
282 002,81	1 085 968,39
100 447,22	1 677 468,56
9 475,56	25 596,57
1 225,48	20 465,83
93 898,60	1 324 025,54
50 417,15	666 769,47
96 523,44	869 369,14
632 764,78	5 699 197,70

5488443,10

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

30.09.2016 г.

Согласовано в сумме 5488443,10

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова И.Г.