

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу: ул. Верхняя Краснослободская д. 101, в г Туле

Сметная стоимость: **432314.7** руб.
Нормативная трудоемкость: **868.141** чел.ч
Сметная заработная плата: **113730.88** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|---|-------------------------------|--|-------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.03 | 1 536.72 | | | E46-04-012-02 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 1 306.07 | | 39.18 | | 16 | 626.88 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 230.65 | | 6.92 | | 7.93 | 54.88 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 97.68 | | 2.93 | | 16 | 46.88 | |
| | | Накладные расходы | % | | 99 | | 41.69 | | 84 | 565.96 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | 25.27 | | 48 | 323.40 | |
| | | Затраты труда | чел-ч | 172.76 | | | | | | | 5.183 |
| | | | | | | | 113.06 | | | 1 571.12 | 5.183 |
| 2. | ТЕР 10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.03 | 10 425.48 | | | E10-01-034-01 | | | |
| | | Зарплата рабочих | | | 1 395.03 | 1.15 | 48.13 | | 16 | 770.08 | |
| | | Эксплуатация машин | | | 328.03 | 1.25 | 12.30 | | 8.38 | 103.07 | |
| | | в т.ч. зарплата машинистов | | | 22.21 | 1.25 | 0.83 | | 16 | 13.28 | |
| | | Материальные ресурсы | | | 8 702.42 | | 261.07 | | 4.76 | 1 242.69 | |
| | | Блоки оконные пластиковые | м2 | 3 | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | | 106 | | 51.90 | | 90 | 705.02 | |
| | | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 54 | | 26.44 | | 43 | 336.84 | |
| | ТССС 203-9096 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------|---------|---|---|---|---|----|----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты труда | | | чел-ч | 196.363 | | | | | | | 5.891 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|
| 3. С-каталог 3 кв15. | Оконный блок ПВХ глухой Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057 | м2 | 3 | 1 675.08 | 5 025.24 [цена] | 1 675.08 | 5 025.24 | 3 157.70 | 5.891 |
| 4. ТЕР 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 штукатур поверхнос | 0.018 | 4 343.08 | E15-02-031-01 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 1 771.24 | 1.15 | 36.66 | 16 | 586.56 | |
| | Эксплуатация машин | | | 61.39 | 1.25 | 1.38 | 7.93 | 10.94 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 26.00 | 1.25 | 0.59 | 16 | 9.44 | |
| | Материальные ресурсы | | | 2 510.45 | 45.19 | | 3.9 | 176.24 | |
| | Накладные расходы | % | | 95 | 35.39 | | 80 | 476.80 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 47 | 17.51 | | 37 | 220.52 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 234.669 | | | | | | 4.224 |
| | | | | | 136.13 | | 1 471.06 | 4.224 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|--------|----------|---------------|------|--------|--------|-------|
| 5. ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашив поверхнос | 0.018 | 1 762.95 | E15-04-005-03 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 359.50 | 1.15 | 7.44 | 16 | 119.04 | |
| | Эксплуатация машин | | | 9.62 | 1.25 | 0.22 | 9.22 | 2.03 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.25 | 1.25 | 0.01 | 16 | 0.16 | |
| | Материальные ресурсы | | | 1 393.83 | 25.09 | | 3.04 | 76.27 | |
| | Накладные расходы | % | | 95 | 7.08 | | 80 | 95.36 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 47 | 3.50 | | 37 | 44.10 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 49.335 | | | | | | 0.888 |
| | | | | | 43.33 | | 336.80 | 0.888 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|----------|----------|----------|--|--------|--------|-------|
| 6. ТЕРр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.022 | 3 582.78 | E58-20-1 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 330.04 | 7.26 | | 16 | 116.16 | |
| | Эксплуатация машин | | | 4.79 | 0.11 | | 8.62 | 0.95 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 1.01 | 0.02 | | 16 | 0.32 | |
| | Материальные ресурсы | | | 3 247.95 | 71.45 | | 2.4 | 171.48 | |
| ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.004928 | | | | | | |
| | Накладные расходы | % | | 83 | 6.04 | | 71 | 82.70 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | 4.73 | | 52 | 60.57 | |
| | Затраты труда | чел-ч | 41.41 | | | | | | 0.911 |
| | | | | | 89.59 | | 431.86 | 0.911 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|-----------|---------------|----------|---------|--|--|
| 7. ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.004048 | 17 152.02 | -69.43 [цена] | 39 841.2 | -161.28 | | |
| | Объем: (0.022)*(-0.184) | | | | | | | | |

< ТЕР 2 * 26 * 10540 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|---------------------|-----------------------|---|-----|--------|---|--------|--------|--------|--------|----|
| 8. С-каталог 3 | Отлив оконный 150мм | Ц=175/1,18*1,02*1,062 | м | 2.2 | 160.65 | | 353.43 | [цена] | 160.65 | 353.43 | |
| КВ15. | | | | | | | | | | | |

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------|----------|------|----------|------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 9. ТЕР 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.4 | 752.69 | | | | E08-07-001-02 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 351.05 | 1.15 | 1 776.32 | 16 | | 28 421.12 | | |
| | Эксплуатация машин | | | 4.21 | 1.25 | 23.14 | 9.31 | | 215.43 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 397.43 | | 1 748.69 | 5.18 | | 9 058.21 | | |
| | Накладные расходы | % | | 110 | | 1 953.95 | 93 | | 26 431.64 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 68 | | 1 207.90 | 54 | | 15 347.40 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 50.025 | | | | | | | 220.11 |
| 10. ТЕРр 53-14-1 | Заделка трещин в стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2 | 31.48 | | | | E53-14-1 | | 79 473.80 | 220.11 |
| | Зарплата рабочих | | | 22.71 | | 45.42 | 16 | | 726.72 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 8.77 | | 17.54 | 8.82 | | 154.70 | | |
| | Накладные расходы | % | | 86 | | 39.06 | 73 | | 530.51 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 70 | | 31.79 | 56 | | 406.96 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 2.71 | | | | | | | 5.42 |
| 11. ТЕРр 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонт рованной поверхности | 0.85 | 2 922.74 | | | | E61-10-1 | | 1 818.89 | 5.42 |
| | Зарплата рабочих | | | 1 649.03 | | 1 401.68 | 16 | | 22 426.88 | | |
| | Эксплуатация машин | | | 1.21 | | 1.03 | 5.49 | | 5.65 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 1 272.50 | | 1 081.63 | 4.49 | | 4 856.52 | | |
| ТССС 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.114 | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | % | | 79 | | 1 107.33 | 67 | | 15 026.01 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | 700.84 | 40 | | 8 970.75 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 201.84 | | | | | | | 171.564 |
| 12. ТЕРр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 4.7 | 151.63 | | | | E62-41-1 | | 51 285.81 | 171.564 |

< ТЕР 2 * 26 * 10540 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|----------------------|--|---|--|--|--|-------|--|---------------------------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|----------|--|----|--|------------------------|--|--------|--|
| | | | | Зарплата рабочих | | | | | | 151.63 | | | | 712.66 | | | | 16 | | 11 | | 12 | |
| | | | | Накладные расходы | | % | | | | 80 | | | | 570.13 | | | | 68 | | 7 | | 753.74 | |
| | | | | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | | | 50 | | | | 356.33 | | | | 40 | | 4 | | 561.02 | |
| | | | | Затраты труда | | чел-ч | | 20.8 | | | | | | | | | | | | | | 97.76 | |
| 13. ТЕРр 62-25-1 | | | | 1 639.12 | | | | 23 717.32 | | | | 97.76 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | | | | 100 м2 обработанной поверхности | | | | E62-25-1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Зарплата рабочих | | | | 34.62 | | | | 162.71 | | | | 16 | | | | 2 603.36 | | | |
| | | | | Эксплуатация машин | | | | 26.22 | | | | 123.23 | | | | 5.59 | | | | 688.86 | | | |
| | | | | Материальные ресурсы | | | | 307.42 | | | | 1 444.87 | | | | 8.15 | | | | 11 775.69 | | | |
| | | | | Накладные расходы | | | | 80 | | | | 130.17 | | | | 68 | | | | 1 770.28 | | | |
| | | | | Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | 50 | | | | 81.36 | | | | 40 | | | | 1 041.34 | | | |
| | | | | Затраты труда | | | | 4.29 | | | | | | | | | | | | 20.163 | | | |
| 14. ТЕРр 62-25-7 | | | | 1 942.34 | | | | 17 879.53 | | | | 20.163 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | | | | 100 м2 обработанной поверхности | | | | E62-25-7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Зарплата рабочих | | | | 188.09 | | | | 884.02 | | | | 16 | | | | 14 144.32 | | | |
| | | | | Эксплуатация машин | | | | 1.37 | | | | 6.44 | | | | 8.85 | | | | 56.99 | | | |
| | | | | Материальные ресурсы | | | | 881.64 | | | | 4 143.71 | | | | 2.99 | | | | 12 389.69 | | | |
| | | | | Накладные расходы | | | | 80 | | | | 707.22 | | | | 68 | | | | 9 618.14 | | | |
| | | | | Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | 50 | | | | 442.01 | | | | 40 | | | | 5 657.73 | | | |
| | | | | Затраты труда | | | | 23.6 | | | | | | | | | | | | 110.92 | | | |
| 15. ТЕР 15-04-019-07 | | | | 6 183.40 | | | | 41 866.87 | | | | 110.92 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | | | | 100 м2 окрашивающей поверхности | | | | E15-04-019-07 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Зарплата рабочих | | | | 112.32 | | | | 532.18 | | | | 16 | | | | 8 514.88 | | | |
| | | | | Эксплуатация машин | | | | 3.73 | | | | 19.20 | | | | 9.18 | | | | 176.26 | | | |
| | | | | Материальные ресурсы | | | | 527.56 | | | | 2 173.55 | | | | 5 | | | | 10 867.75 | | | |
| | | | | Накладные расходы | | | | 95 | | | | 505.57 | | | | 80 | | | | 6 811.90 | | | |
| | | | | Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | 47 | | | | 250.12 | | | | 37 | | | | 3 150.51 | | | |
| | | | | Затраты труда | | | | 14.881 | | | | | | | | | | | | 61.31 | | | |
| 16. ТССЦ 101-3469 | | | | 3 480.62 | | | | 29 521.30 | | | | 61.31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | | | | т | | | | -0.15656 | | | | 7 875.28 | | | | [цена] | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8 186.41 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 289.28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объем: (4.12)*(-0.038) | | | |

Форма 43
ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

< ТЕР 2 * 26 * 10540 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|--|---|----|--------|--------|---|---|---|------------------|-----|-----------|
| 17. С-каталог 3 кв15. | Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00 | | кг | 117.42 | 120.00 | | | | 14 090.40 [цена] | 120 | 14 090.40 |

Форма 4а

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--------|----------|--|--|--------|------|----------|--|--------|
| 18. ТЕРр 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 0.3 | 2 922.74 | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 1 649.03 | | | 494.71 | 16 | 7 915.36 | | |
| | Эксплуатация машин | | | 1.21 | | | 0.36 | 5.49 | 1.98 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 1 272.50 | | | 381.75 | 4.49 | 1 714.06 | | |
| ТСЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.452 | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | % | | 79 | | | 390.82 | 67 | 5 303.29 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | | 247.36 | 40 | 3 166.14 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 201.84 | | | | | | | | 60.552 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|-------|--------|--|--|--------|------|----------|--|--------|
| 19. ТЕРр 62-22-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь | 100 м2 окрашив поверхнос | 0.58 | 939.33 | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 261.48 | | | 151.66 | 16 | 2 426.56 | | |
| | Эксплуатация машин | | | 12.20 | | | 7.08 | 9.25 | 65.49 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 665.65 | | | 386.08 | 2.44 | 942.04 | | |
| | Накладные расходы | % | | 80 | | | 121.33 | 68 | 1 650.06 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | | 75.83 | 40 | 970.62 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 31.58 | | | | | | | | 18.316 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|-------|--------|--|--|-------|------|--------|--|-------|
| 20. ТЕРр 62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза- двери | 100 м2 окрашив поверхнос | 0.06 | 731.89 | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 152.94 | | | 9.18 | 16 | 146.88 | | |
| | Эксплуатация машин | | | 0.60 | | | 0.04 | 9.33 | 0.37 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 578.35 | | | 34.70 | 2.42 | 83.97 | | |
| | Накладные расходы | % | | 80 | | | 7.34 | 68 | 99.88 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 50 | | | 4.59 | 40 | 58.75 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 18.72 | | | | | | | | 1.123 |

Раздел 5. КОЗЫРЕК

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------|-------|--|--|------|-----|-------|--|--|
| 21. ТЕРр 69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.06 | 54.04 | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 43.76 | | | 2.63 | 16 | 42.08 | | |
| | Эксплуатация машин | | | 10.28 | | | 0.62 | 5.5 | 3.41 | | |

< ТЕР 2 * 26 * 10540 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|---------------------------------------|---|-------|---------|----|---|------|---|----|-------|-------|
| ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | | Т | 0.00036 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | % | | 78 | | 2.05 | | 66 | 27.77 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 50 | | 1.32 | | 40 | 16.83 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 5.49 | | | | | | | 0.329 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-----------|---------|-------|---|------|---------|-----|-------|-------|
| 22. ТЕРр 69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 | отверстий | 0.06 | 51.96 | | | E69-2-2 | | 90.09 | 0.329 |
| | Зарплата рабочих | | | | 42.08 | 2 | 5.05 | | 16 | 80.80 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 9.88 | 2 | 1.19 | | 5.5 | 6.55 | |
| ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | Т | | 0.00072 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | % | | | 78 | | 3.94 | | 66 | 53.33 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | | 2.53 | | 40 | 32.32 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 10.56 | | | | | | | 0.634 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--|---------|-----------|------|-------|---------------|-------|--------|-------|
| 23. ТЕР 06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 Т | | 0.0027 | 12 416.98 | | | E06-01-015-01 | | 173.00 | 0.634 |
| | Зарплата рабочих | | | | 2 608.28 | 1.15 | 8.10 | | 16 | 129.60 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 44.47 | 1.25 | 0.15 | | 8.76 | 1.31 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 3.16 | 1.25 | 0.01 | | 16 | 0.16 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 9 764.23 | | 26.36 | | 11.36 | 299.45 | |
| | Накладные расходы | % | | | 95 | | 7.70 | | 80 | 103.81 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 55 | | 4.46 | | 44 | 57.09 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 362.262 | | | | | | | 0.978 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------|---------|----------|------|-------|---------------|------|--------|-------|
| 24. ТЕР 09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 Т | конструкций | 0.03615 | 1 242.85 | | | E09-03-014-01 | | 591.26 | 0.978 |
| | Зарплата рабочих | | | | 517.00 | 1.15 | 21.49 | | 16 | 343.84 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 469.76 | 1.25 | 21.23 | | 7.92 | 168.14 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 48.40 | 1.25 | 2.19 | | 16 | 35.04 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 256.09 | | 9.26 | | 5.14 | 47.60 | |
| ТССЦ 201-9002 | Конструкции стальные | Т | | 0.03615 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | % | | | 81 | | 19.18 | | 69 | 261.43 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 72 | | 17.05 | | 58 | 219.75 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 72.772 | | | | | | | 2.631 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---------|----------|--|---------------|-------|----------|----------|--|
| 25. ТССЦ 201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | Т | | 0.03615 | 7 775.46 | | | 88.21 | 1 040.76 | 2.631 | |
| | | | | | | | 281.08 [цена] | | 42 729.3 | 1 544.66 | |

< ТЕР 2 * 26 * 10540 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|---|--------|----------|-----------|---------------|---|---|--------|----|----|--------|
| 26. ТЕРр 58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0.000236 | 1 875.93 | E58-12-2 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 158.63 | 0.04 | | | 16 | | | 0.64 |
| | Эксплуатация машин | | | 20.96 | | | | 8.68 | | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 4.04 | | | | 16 | | | |
| | Материальные ресурсы | | | 1 696.34 | 0.40 | | | 3.91 | | | 1.56 |
| | Накладные расходы | % | | 83 | 0.03 | | | 71 | | | 0.45 |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | 0.03 | | | 52 | | | 0.33 |
| | Затраты труда | чел-ч | 21.35 | | | | | | | | 0.005 |
| 27. ТЕРр 58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0.025 | 1 088.55 | E58-13-1 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 33.85 | 0.85 | | | 16 | | | 13.60 |
| | Эксплуатация машин | | | 3.61 | 0.09 | | | 9.3 | | | 0.84 |
| | Материальные ресурсы | | | 1 051.09 | 26.28 | | | 3.75 | | | 98.55 |
| | Накладные расходы | % | | 83 | 0.71 | | | 71 | | | 9.66 |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 65 | 0.55 | | | 52 | | | 7.07 |
| | Затраты труда | чел-ч | 4.52 | | | | | | | | 0.113 |
| 28. ТЕР 09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0.023 | 1 098.62 | E09-04-002-01 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 290.04 | 7.67 | | | 16 | | | 122.72 |
| | Эксплуатация машин | | | 640.18 | 18.41 | | | 4.48 | | | 82.48 |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 35.00 | 1.01 | | | 16 | | | 16.16 |
| | Материальные ресурсы | | | 168.40 | 3.87 | | | 6.23 | | | 24.11 |
| | Накладные расходы | % | | 81 | 7.03 | | | 69 | | | 95.83 |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 72 | 6.25 | | | 58 | | | 80.55 |
| | Затраты труда | чел-ч | 40.825 | | | | | | | | 0.939 |
| 29. С-кат 3 кв 2015. | Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 | м2 | 2.645 | 243.27 | 643.45 [цена] | | | 243.27 | | | |
| 30. ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.009 | 14 460.12 | E12-01-010-01 | | | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 898.62 | 9.30 | | | 16 | | | 148.80 |
| | Эксплуатация машин | | | 19.16 | 0.22 | | | 7.83 | | | 1.72 |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 2.52 | 0.03 | | | 16 | | | 0.48 |
| | Материальные ресурсы | | | 13 542.34 | 121.88 | | | 2.35 | | | 286.42 |
| | Накладные расходы | % | | 108 | 10.08 | | | 92 | | | 137.34 |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 55 | 5.13 | | | 44 | | | 65.68 |
| | Затраты труда | чел-ч | 129.663 | | | | | | | | 1.167 |

| ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01 | | | | | | | | | | | | Форма 4а |
|---|---|----------------------------|--------|----------|---|---|---------|---------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| < ТЕР 2 * 26 * 10540 > | | | | | | | | | | | | |
| 35. ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания | 0.034 | 2 257.17 | | | | E27-04-001-01 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 117.74 | | | 4.00 | | 16 | 64.00 | | |
| | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | | | 2 132.93 | | | 72.52 | | 5.43 | 393.78 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 166.00 | | | 5.64 | | 16 | 90.24 | | |
| | Накладные расходы | | | 6.50 | | | 0.22 | | 12.02 | 2.64 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 128 | | | 12.34 | | 109 | 168.12 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 81 | | | 7.81 | | 65 | 100.26 | | |
| | | | | 15.72 | | | | | | | 0.534 | |
| 36. ТССЦ 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.74 | 69.83 | | | 96.89 | | 233.78 | 728.80 | 0.534 | |
| 37. ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания | 0.068 | 3 506.85 | | | | E27-04-001-04 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 182.88 | | | 12.44 | | 16 | 199.04 | | |
| | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | | | 3 314.87 | | | 225.41 | | 5.51 | 1 242.01 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 260.38 | | | 17.71 | | 16 | 283.36 | | |
| | Накладные расходы | | | 9.10 | | | 0.62 | | 12.02 | 7.45 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 128 | | | 38.59 | | 109 | 525.82 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 81 | | | 24.42 | | 65 | 313.56 | | |
| | | | | 24.19 | | | | | | | 1.645 | |
| 38. ТССЦ 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 8.568 | 96.94 | | | 301.48 | | 950.7 | 2 287.88 | 1.645 | |
| 39. ТЕР 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.068 | 5 822.09 | | | | E06-01-015-10 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 104.66 | | | 1.15 | | 16 | 130.88 | | |
| | Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | | | 27.45 | | | 2.33 | | 8.74 | 20.36 | | |
| | Материальные ресурсы | | | 2.02 | | | 0.17 | | 16 | 2.72 | | |
| | Накладные расходы | | | 5 689.98 | | | 386.92 | | 5.26 | 2 035.20 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 95 | | | 7.93 | | 80 | 106.88 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 55 | | | 4.59 | | 44 | 58.78 | | |
| | | | | 14.536 | | | | | | | 0.988 | |
| 40. ТССЦ 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0.068 | 5 416.20 | | | 409.95 | | | 2 352.10 | 0.988 | |
| | | | | | | | -368.30 | | [цена] | -1 970.86 | | |
| | | | | | | | | | 28 983.27 | | | |
| 41. ТССЦ 204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.068 | 8 489.38 | | | 577.28 | | [цена] | 3 141.20 | | |
| | | | | | | | | | 46 194.08 | | | |
| | Объем: (0.068)*(-1.0) | | | | | | | | | | | |

< ТЕР 2 * 26 * 10540 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|---|-------------------------|--------------------|----------|-----------|------|-----------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 42. ТЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | | 100 м3 бетона, | 0.068 | 64 662.60 | | | E06-01-001-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 1 312.20 | 1.15 | 102.61 | | 16 | 1 641.76 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 1 377.50 | 1.25 | 117.09 | | 7.39 | 865.30 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 227.16 | 1.25 | 19.31 | | 16 | 308.96 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 61 972.90 | | 4 214.16 | | 4.64 | 19 553.70 | |
| | Накладные расходы | | % | | 95 | | 115.82 | | 80 | 1 560.58 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 55 | | 67.06 | | 44 | 858.32 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 207 | | | | | | | 14.076 |
| | | | | | | | 4 616.74 | | | 24 479.66 | 14.076 |
| 43. ТССЦ 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | | м3 | -6.936 | 581.57 | | -4 033.77 | [цена] | 2 716.84 | | -18 844.00 |
| | | Объем: (0.068)*(-102.0) | | | | | | | | | |
| 44. ТССЦ 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | | м3 | 6.936 | 433.60 | | 3 007.45 | [цена] | 3 860.95 | | 26 779.55 |
| 45. ТЕР 06-01-067-04 | Железнение поверхности | | 100 м2 поверхности | 0.68 | 324.90 | | | E06-01-067-04 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 259.81 | 1.15 | 203.17 | | 16 | 3 250.72 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 1.80 | 1.25 | 1.53 | | 9.33 | 14.27 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 63.29 | | 43.04 | | 6.16 | 265.13 | |
| | Накладные расходы | | % | | 95 | | 193.01 | | 80 | 2 600.58 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 55 | | 111.74 | | 44 | 1 430.32 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 33.235 | | | | | | | 22.6 |
| | | | | | | | 552.49 | | | 7 561.02 | 22.6 |
| 46. ТЕР 27-06-011-01 | Устройство швов расширения | | 1000 м2 покрытия | 0.068 | 346.77 | | | E27-06-011-01 | | | |
| | Зарплата рабочих | | | | 35.27 | | 2.40 | | 16 | 38.40 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 15.83 | | 1.08 | | 7.72 | 8.34 | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | | 0.88 | | 0.06 | | 16 | 0.96 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 295.67 | | 20.11 | | 4.03 | 81.04 | |
| | Накладные расходы | | % | | 128 | | 3.15 | | 109 | 42.90 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | | 81 | | 1.99 | | 65 | 25.58 | |
| | Затраты труда | | чел-ч | 4.58 | | | | | | | 0.311 |
| | | | | | | | 28.73 | | | 196.26 | 0.311 |
| 47. ТССЦ 102-0137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | | м3 | -0.02176 | 912.97 | | -19.87 | [цена] | 3 639.58 | | -79.20 |
| | | Объем: (0.068)*(-0.32) | | | | | | | | | |
| 48. ТССЦ 102-0050 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта | | м3 | 0.044 | 904.22 | | 39.79 | [цена] | 4 005.7 | | 176.25 |

Раздел 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|----------------------------------|-------|----------|---------------|---|---|---|----|----|----|
| 49, ТЕР 06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0.12 | 2 043.88 | E06-01-013-01 | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | | | | | | | |
| Материальные ресурсы | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Затраты труда | | | | | | | | | | | |
| 50, ТЕР 06-01-067-04 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0.12 | 324.90 | E06-01-067-04 | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| Материальные ресурсы | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Затраты труда | | | | | | | | | | | |
| Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 51, E311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | Т | 27.25 | 24.19 | E311-01-146-1 | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| 52, X310-3005-1 | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | | |
| МАТЕРИАЛОВ - | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|------------|---------|
| 45 051.14 | 231 834.69 | 864.004 |
| 43 795.69 | 222 865.56 | 860.434 |
| 10 384.95 | 44 785.63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|----|-----------|----|
| | | | | | | | 6 280.21 | | | 85 097.05 | |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 5; %=80 - по стр. 7, 8, 33, 76, 93, 96, 99, 111, 115; %=71 - по стр. 9, 79, 80; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24; %=67 - по стр. 29, 36; %=68 - по стр. 30-32, 40, 56; %=66 - по стр. 74, 75; %=92 - по стр. 83, 85; %=119 - по стр. 84; %=69 - по стр. 86; %=61 - по стр. 88; %=109 - по стр. 89, 91, 104) | | | | | | | | | | | |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 86; %=43 - по стр. 5; %=37 - по стр. 7, 8, 33; %=52 - по стр. 9, 79, 80; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24; %=40 - по стр. 29-32, 36, 40, 56, 74, 75; %=44 - по стр. 76, 83, 85, 93, 96, 99, 111, 115; %=68 - по стр. 84; %=31 - по стр. 88; %=65 - по стр. 89, 91, 104) | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | | |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 77, 81) | | | | | | | | | | | |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 77, 81) | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | | | | | | | | | | | |
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | | | | | |
| Оплата основных рабочих | | | | | | | | | | | |
| Оплата механизаторов | | | | | | | | | | | |
| Стоимость механизмов | | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость материалов | | | | | | | | | | | |
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО С НДС | | | | | | | | | | | |

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 432 314,70 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

21.11.2015

18

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 356 741.70 | 357 26 | 300.30 | 2 991.11 | 6 635.58 | 366 368.39 | 85 454.31 | 49 079.39 | 112 904.16 | 826.72 | 9 244.23 | 109 686.30 | 366 368.39 | 65 946.31 | 432 314.70 |
| 2 333.55 | 357.26 | 300.30 | 2 991.11 | 6 635.58 | 366 368.39 | 85 454.31 | 49 079.39 | 112 904.16 | 826.72 | 9 244.23 | 109 686.30 | 366 368.39 | 65 946.31 | 432 314.70 |

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)