

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " 2015 г.

Наименование стройки: г.Тула, ул. Кирова, 141  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 119,376 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1937 чел.час.  
Сметная заработная плата 246,837 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов  
согласно деф. 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

15,61

E08-07-001-02

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 87 678,25  
4,21 1,00 9,31 611,84  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 32 136,11  
1,00 81 540,77

679,04

Исполнитель:

1

Антонова Л.Г.

(17,99)

Исполнитель:

Антонова Е.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MP									
НР от ФОТ				90	6 730,13	1,00	4,73	3 438,02	
СП от ФОТ			%	43		1,15		2 145,43	18,10
ЗТР			чел-ч	145,72				1 025,04	

**Всего по позиции**

9 322,80 86 322,22

6 Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300\*2300- 1шт  
й кв. стр.50 Цена: =2310/1.26/1.18\*1.02\*1.057

M2 34,36 1 675,08 1,00 1,00 57 555,75

7 Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной откидной 1200\*1600  
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18\*1.02\*1.057

M2 10,80 2 703,74 1,00 1,00 29 200,39

8 P53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  
согл. деф. акта

1 M3 2,00 P53-16-1  
кладки  
ЗП 265,07 1,00 16,00 8 482,24  
ЭМ 24,63 1,00 8,13 400,48  
в т.ч. ЗПМ 5,43 1,00 16,00 (173,76)  
MP 645,88 1,00 6,70 8 654,79  
НР от ФОТ 73 6 318,88  
СП от ФОТ 56 4 847,36  
ЗТР 35,39 70,78

**Всего по позиции**

28 703,75 14 351,88

9 P61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли  
и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных  
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

0,85 P61-10-1  
отремонт  
тирован  
ной  
поверхн  
ости  
1 649,03 1,00 16,00 22 426,81  
1,21 1,00 5,49 5,65  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
1 272,50 1,00 4,49 4 856,50  
% 67 15 025,96  
% 40 8 970,72  
чел-ч 201,84 171,56

**Всего по позиции**

51 285,64 60 336,05

10 P61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки  
по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь)

100 м2 P61-28-1  
поверхн  
ости  
0,85  
594,86 1,00 16,00 8 090,10  
7,99 1,00 9,23 62,69

8 090,10 62,69



Исполнитель:  
Антонова Д.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

## Всего по позиции

100 099,44 7 165,31

14 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

т -0,5309 52 289,28 1,00 1,00 -27 760,38

15 Прайс лист

кг 399,1229 120,00 1,00 1,00 47 894,75

Краска фасадная акриловая  
Цена: =120.51/1.18\*1.02\*1.152

16 P62-22-1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)

100 м2 окрашиваемой поверхности  
1,64 P62-22-1

ЗП

261,48 1,00 16,00 6 861,24

ЭМ

12,20 1,00 9,25 185,07

в т.ч. ЗПМ

0,00 1,00 16,00 (0,00)

МР

665,65 1,00 2,44 2 663,67

НР от ФОТ

68

СП от ФОТ

40

ЗТР

31,58

51,79

## Всего по позиции

17 120,12 10 439,10

Прямые затраты по разделу

491 922,71

Накладные расходы по разделу

183 499,68

Сметная прибыль по разделу

104 625,77

## Итого по разделу

780 048,16

## Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

17 P68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)

1000 м2 0,089 P68-13-2

ЗП

448,80 1,00 16,00 639,09

ЭМ

1 624,32 1,00 4,06 586,93

в т.ч. ЗПМ

147,58 1,00 16,00 (210,15)

МР

0,00 1,00 0,00 0,00

НР от ФОТ

88

СП от ФОТ

48

ЗТР

57,76

5,14

## Всего по позиции

2 380,99 26 752,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1335	1 122,66	1,00	16,00	2 398,00	
	ЗП		%	61				1 462,78	20,56
	НР от ФОТ		%	31				743,38	
	СП от ФОТ		цел-ч	154,00					
	ЗТР								
<b>Всего по позиции</b>									
19	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,0445					
	МДС35 п.4.7		ла						
			основан						
			ия (в						
			плотном						
			теле)						
	ЗП				117,74	1,15	16,00	96,41	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	644,24	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(147,74)	
	МР				6,50	1,00	12,02	3,48	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		266,12	0,80
	СП от ФОТ		%	65				158,70	
	ЗТР		цел-ч	15,72					
<b>Всего по позиции</b>									
20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,895	233,78	1,00	1,00	1 144,35	
<b>Всего по позиции</b>									
21	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,089					
	МДС35 п.4.7		ла						
			основан						
			ия (в						
			плотном						
			теле)						
	ЗП				182,88	1,15	16,00	299,48	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	2 031,97	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(463,48)	
	МР				9,10	1,00	12,02	9,73	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		831,63	2,48
	СП от ФОТ		%	65				495,92	
	ЗТР		цел-ч	24,19					
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>3 668,73</b>	<b>41 221,69</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	11,214	950,70	1,00	1,00	10	661,15
23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонков	1 т	0,089					
		ЗП			104,66	1,15	16,00		171,39
		ЭМ			27,45	1,25	8,74		26,69
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00		(3,60)
		МР			5 689,98	1,00	5,26		2 663,71
		НР от ФОТ	%	80		1,15			139,99
		СП от ФОТ	%	44					77,00
		ЗТР	чел-ч	12,64					
<b>Всего по позиции</b>								<b>3 078,78</b>	<b>34 593,03</b>
24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0025	32 943,79	1,00	1,00		-82,36
25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,089	28 983,27	1,00	1,00		-2 579,51
26	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,089	46 194,08	1,00	1,00		4 111,27
27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,089					
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00		2 148,86
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39		1 132,49
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00		(404,34)
		МР			61 972,90	1,00	4,64		25 592,33
		НР от ФОТ	%	80		1,15			2 042,56
		СП от ФОТ	%	44					1 123,41
		ЗТР	чел-ч	180,00					
<b>Всего по позиции</b>								<b>32 039,65</b>	<b>359 996,07</b>
28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,078	2 716,84	1,00	1,00		-24 663,47
29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,078	3 860,95	1,00	1,00		35 049,70

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,89	259,81 1,80 0,00 63,29	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	E06-01- 067-04	4 254,65 18,68 (0,00) 346,98 3 403,72 1 872,05	
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
29,58									
9 896,08 11 119,19									
Всего по позиции									
31	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,089	35,27 15,83 0,88 295,67	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	E27-06- 011-01	57,76 13,60 (1,57) 106,05 64,67 38,56	0,47
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
280,64 3 153,26									
Всего по позиции									
32	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3 толщиной 32-40 мм, III сорта		-0,0285	3 639,58	1,00 1,00 1,00		-103,73	
33	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 толщиной 19-22 мм, III сорта		0,076	3 639,58	1,00 1,00 1,00		276,61	
Прямые затраты по разделу									
67 056,53									
Накладные расходы по разделу									
8 958,80									
Сметная прибыль по разделу									
4 916,66									
Итого по разделу									
80 931,99									
Ремонт бетонной входной площадки									
34	P68-12-4	Разборка покрытий и оснований с помощью молотков отбойных кций	100 м3 констру кций	0,006	1 890,83 4 341,81	1,00 1,00 1,00 4,12	P68-12- 4	181,52 107,33	
ЗП									
ЭМ									
8									
Исполнитель: Антонова Л.Г.									



Всего по позиции		587,43		97 905,00	
35	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,006	E06-01- 001-01
	ЭП	1 312,20	1,15	16,00	144,87
	ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	76,35
	в т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(27,26)
	МР	61 972,90	1,00	4,64	1 725,33
	НР от ФОТ		1,15		137,70
	СП от ФОТ				75,74
	ЗТР				1,24
					180,00

Всего по позиции		2	159,99	359	998,33
36	P61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (боковые поверхности крыльца)	100 м2 поверхн остн	0,0015	P61-28-1
	ЭП		594,86	1,00	16,00
	ЭМ		7,99	1,00	9,23
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00
	МР		3 356,72	1,00	5,07
	НР от ФОТ	%		67	
	СП от ФОТ	%		40	
	ЗТР	цел-ч		81,60	
					0,12
					9,57
					5,71
					14,28
					0,11
					(0,00)
					25,53

[illegible]

Дополнительно:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MR				1 272,50	1,00	4,49	85,70	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		265,17	3,03
	СП от ФОТ		%	40		1,00		158,31	
	ЗТР		цел-ч	201,84					

<b>Всего по позиции</b>								<b>905,05</b>	<b>60 336,67</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------

Прямые затраты по разделу								2 756,89	
Накладные расходы по разделу								605,64	
Сметная прибыль по разделу								345,14	
<b>Итого по разделу</b>								<b>3 707,67</b>	

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

38	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,032				E06-01-015-10	
	ЗП				104,66	1,15	16,00	61,62	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	9,60	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,29)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	957,74	0,47
	НР от ФОТ		%	80		1,15		50,33	
	СП от ФОТ		%	44				27,68	
	ЗТР		цел-ч	12,64					

<b>Всего по позиции</b>								<b>1 106,97</b>	<b>34 592,81</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------

39	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0009	32 943,79	1,00	1,00	-29,65	
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--

40	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,032	28 983,27	1,00	1,00	-927,46	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	---------	--

41	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,032	46 194,08	1,00	1,00	1 478,21	
----	---------	---	---	-------	-----------	------	------	----------	--

42	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,032				E06-01-001-01	
	ЗП				1 312,20	1,15	16,00	772,62	
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	407,19	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(145,38)	

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				61 972,90	1,00	4,64	9 201,74	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		734,40	6,62
	СП от ФОТ		%	44				403,92	
	ЗТР		цел-ч	180,00					
<b>Всего по позиции</b>									
43	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,264	2 716,84	1,00	1,00	-8 867,77	
44	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	3,264	3 860,95	1,00	1,00	12 602,14	
45	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железные поверхности	100 м2 поверхн ости	0,32			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	1 529,76	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	6,72	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	124,76	10,64
	НР от ФОТ		%	80		1,15		1 223,81	
	СП от ФОТ		%	44				673,09	
	ЗТР		цел-ч	28,90					
<b>Всего по позиции</b>									
								3 558,14	11 119,19
<b>Прямые затраты по разделу</b>									
								17 327,22	
<b>Накладные расходы по разделу</b>									
								2 008,54	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>									
								1 104,69	
<b>Итого по разделу</b>									
								20 440,45	
<b>Двери</b>									
46	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,063			E46-04- 012-03		
	ЗП				785,56	1,00	16,00	791,84	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	115,23	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(98,46)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	6,55
	НР от ФОТ		%	84		1,00		747,85	
	СП от ФОТ		%	48				427,34	
	ЗТР		цел-ч	103,91					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
47	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6,30			E09-04- 012-01		
	ЗП				22,25	1,15	16,00	2 579,22	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	933,26	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	1 306,33	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		1 779,66	17,39
	СП от ФОТ		%	58				1 495,95	
	ЗТР		чел-ч	2,40					
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 082,26</b>
									<b>33 051,75</b>

<b>Всего по позиции</b>									<b>8 094,42</b>
									<b>1 284,83</b>
48	2038116	Дверь металлическая утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	3,00	9 665,90	1,00	1,00	<b>28 997,70</b>	

Прямые затраты по разделу 34 723,58

Накладные расходы по разделу 2 527,51

Сметная прибыль по разделу 1 923,29

**Итого по разделу 39 174,38**

**Козырек**

49	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыти	0,075			E46-04- 008-02		
	ЗП				62,55	1,00	16,00	75,06	
	ЭМ				12,52	1,00	5,50	5,16	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		63,05	0,64
	СП от ФОТ		%	48				36,03	
	ЗТР		чел-ч	8,58					

<b>Всего по позиции</b>									<b>179,30</b>
									<b>2 390,67</b>
50	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т констру кций	0,12			E09-03- 014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	694,85	

12

Исполнитель:

Антонова Л.П.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	312,52	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(65,05)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ			69		1,00		524,33	5,32
	СП от ФОТ			58				440,74	
	ЗТР			44,296					

<b>Всего по позиции</b>									
51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,18			P69-2-1	1 972,44	16 437,00
	ЗП				43,76	1,00	16,00	126,03	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	10,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00		83,18	0,99
	СП от ФОТ			40				50,41	
	ЗТР			5,49					

<b>Всего по позиции</b>									
52	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,18			P69-2-2	269,80	1 498,89
	ЗП				84,16	1,00	16,00	242,38	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	19,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66		1,00		159,97	1,90
	СП от ФОТ			40				96,95	
	ЗТР			10,56					

<b>Всего по позиции</b>									
53	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0081			E06-01-015-01	518,86	2 882,56
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	388,74	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	3,94	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,51)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	898,47	
	НР от ФОТ			80		1,15		311,40	2,93
	СП от ФОТ			44				171,27	
	ЗТР			315,01					

Всего по позиции

13

1 773,82 218 990,12

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,1085	517,00 469,76 48,40 256,09	1,15 1,25 1,25 1,00	16,00 7,92 16,00 5,14	1 032,14 504,59 (105,03) 142,82 784,65 659,56	7,90
		ЭП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР		69		1,15			
		НР от ФОТ		58					
		СП от ФОТ		63,28					
		ЗТР							

**Всего по позиции** 3 123,76 28 790,41

55 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций 1 00 1,00 1,00 42 729,30 1,00 1,00 4 636,13

56	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,071	158,63 20,96 4,04 1 696,34	1,00 1,00 1,00 1,00	16,00 8,68 16,00 3,91	180,20 12,92 (4,59) 470,92 131,20 96,09	1,52
		ЭП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР		71		1,00			
		НР от ФОТ		52					
		СП от ФОТ		21,35					
		ЗТР							

**Всего по позиции** 891,33 12 553,94

57	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,075	33,85 3,61 0,00 1 051,09	1,00 1,00 1,00 1,00	16,00 9,30 16,00 3,75	40,62 2,52 (0,00) 295,62 28,84 21,12	0,34
		ЭП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР		71		1,00			
		НР от ФОТ		52					
		СП от ФОТ		4,52					
		ЗТР							

**Всего по позиции** 388,72 5 182,93

58	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,069	290,04 640,18 35,00	1,15 1,25 1,25	16,00 4,48 16,00	368,23 247,37 (48,30)	
		ЭП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							

Исполнитель:  
Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									

## Всего по позиции

1 216,99 17 637,54

59 РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5  
 Цена: =265/1.18\*1.02\*1.062  
 стр.59

1 930,35

60	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,027	E12-01-010-01	1,15	16,00	446,43	
	ЗП					1,25	7,83	5,06	
	ЭМ					1,25	16,00	(1,36)	
	в т.ч. ЗПМ					1,00	2,35	859,26	
	МР					1,15		411,97	3,50
	НР от ФОТ							197,03	
	СП от ФОТ								
	ЗТР								

## Всего по позиции

1 919,75 71 101,85

61	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,066	E07-05-039-06	1,15	16,00	193,50	
	ЗП					1,25	3,78	259,77	
	ЭМ					1,25	16,00	(45,54)	
	в т.ч. ЗПМ					1,00	2,41	257,80	
	МР					1,15		284,46	1,43
	НР от ФОТ							162,55	
	СП от ФОТ								
	ЗТР								

## Всего по позиции

1 158,08 17 546,67

62	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,069	E12-01-009-02	1,15	16,00	317,83	
	ЗП					1,25	8,18	12,76	
	ЭМ					1,25	16,00	(2,79)	
	в т.ч. ЗПМ					1,00	2,91	1 847,65	
	МР					1,15		294,97	2,49
	НР от ФОТ							141,07	
	СП от ФОТ								
	ЗТР								

## Всего по позиции

2 614,28 37 888,12

Исполнитель:  
 Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0554				E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	66,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	4,85	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,20)	
	НР от ФОТ				658,84	1,00	3,90	142,35	
	СП от ФОТ					1,15		45,83	0,49
	ЗТР							31,88	
<b>Всего по позиции</b>								<b>291,13</b>	<b>5 255,05</b>

Прямые затраты по разделу

17 127,19

Накладные расходы по разделу

3 411,26

Сметная прибыль по разделу

2 346,29

**Итого по разделу****22 884,74****Мусор**

64	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4,19			A311-01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	260,12	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	601,65	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	НР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ					1,00		221,10	2,43
	СП от ФОТ							124,86	
	ЗТР								
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 207,73</b>	<b>288,24</b>

65	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	4,19			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	4,42	228,90	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	
<b>Всего по позиции</b>								<b>228,90</b>	<b>54,63</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 1 090,67

Накладные расходы по разделу 221,10

Сметная прибыль по разделу 124,86

**Итого по разделу 1 436,63**

Итого по всем разделам 948 624,02

Масса мусора 4,19

Заработная плата 246 837,14

Эксплуатация машин 14 740,95

в том числе заработная плата машинистов 2 775,01

Материалы 370 426,70

Накладные расходы по смете 201 232,53

Сметная прибыль по смете 115 386,70

Итого 948 624,02

НДС, % 170 752,32

**Всего 1 119 376,34**

18,00

Подполнитель:

Антонов П.Г.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 119 376,34  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр по капремонту в строительстве»