

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: Киреевский район, п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 12. Дополнительные работы.

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **522.498** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **1.104** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **144.399** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Номер п.п.	Шифр расценки и коды по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи- циенты пересче- та	Стоимость в текущих ценах	Затр тру рабо
1.	1. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	4.3	166.36			E46-02- 009-02			1.
		Зарплата рабочих			166.36		715.35		16	11 445.57	
		Накладные расходы	%		99		708.20		84	9 614.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		429.21		48	5 493.87	
		Затраты труда	чел-ч	22.82							9
							1 852.76			26 553.72	9
2.	2. ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхно сти	4.3	3 959.57			E61-28- 1			
		Зарплата рабочих			594.86		2 557.90		16	40 926.37	
		Эксплуатация машин			7.99		34.36		9.23	317.12	
		Материальные ресурсы			3 356.72		14 433.90		5.07	73 179.85	
		Накладные расходы	%		79		2 020.74		67	27 420.67	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		1 278.95		40	16 370.55	
		Затраты труда	чел-ч	81.6							3
							20 325.84			158 214.56	3

Исполнитель: *С.С.С.*
 Еромина Н.Н.