

на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Маяковского, д.8/2 (доп. работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	33,16	текущая цена	228,91 тыс. руб.
Строительные работы		33,16		228,91 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		517,55		517,55 чел. -ч.
Средства на оплату труда		3,98		66,48 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) июнь 2016 года и ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 2-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Дополнительные работы

Подраздел: Фасад

1	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,302	2 922,74			61-10-1			
		Зарплата			1 649,03		498,01		16,7	8 316,72	
		Эксплуатация машин			1,21		0,37		3,24	1,18	
		Материальные ресурсы			1 272,50		384,30		4,35	1 671,68	
		НР от ФОТ	%	79			393,43	79*0,85= 67		5 572,20	
		СП от ФОТ	%	50			249,01	50*0,8= 40		3 326,69	
		Затраты труда	чел-ч	201,84							60,96
							1 525,12			18 888,47	60,96
2	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3,29	3 959,57			61-28-1			
		Зарплата			594,86		1 957,09		16,7	32 683,39	
		Эксплуатация машин			7,99		26,29		10,21	268,39	
		Материальные ресурсы			3 356,72		11 043,61		4,92	54 334,56	
		НР от ФОТ	%	79			1 546,10	79*0,85= 67		21 897,87	
		СП от ФОТ	%	50			978,55	50*0,8= 40		13 073,36	
		Затраты труда	чел-ч	81,6							268,46
							15 551,64			122 257,57	268,46
3	61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	3,29	932,22			61-10-2			
		Зарплата			295,59		972,49		16,7	16 240,60	
		Эксплуатация машин			0,61		2,01		3,26	6,54	
		Материальные ресурсы			636,02		2 092,51		4,35	9 102,40	
		НР от ФОТ	%	79			768,27	79*0,85= 67		10 881,20	
		СП от ФОТ	%	50			486,25	50*0,8= 40		6 496,24	
		Затраты труда	чел-ч	36,18							119,03
							4 321,53			42 726,98	119,03
Итого по подразделу: Фасад							21 398,29			188 873,02	448,45
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Исполнитель: <i>Игорь Торохина Н.А.</i> </div>											
4	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,144	2 073,12			68-13-2			
		Зарплата			448,80		64,63		16,7	1 079,27	
		Эксплуатация машин			1 624,32		233,90		4,58	1 071,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			147,58		21,25		16,7	354,90	
		НР от ФОТ	%	104			89,32	104*0,85= 88		1 262,07	
		СП от ФОТ	%	60			51,53	60*0,8= 48		688,40	
		Затраты труда	чел-ч	57,76							8,32
							439,38			4 101,01	8,32
5	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,195	1 122,66			01-02-057-2			
		Зарплата			1 122,66		218,92		16,7	3 655,94	
		НР от ФОТ	%	80	*0,9=72		157,62	72*0,85= 61		2 230,12	
		СП от ФОТ	%	45	*0,85=38,25		83,74	38,25*0,8= 31		1 133,34	
		Затраты труда	чел-ч	154							30,03

7481

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						460,28			7 019,40	30,03
08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	0,265	1 242,28				08-01-003-7		
	Зарплата			188,47	*1,15	57,44		16,7	959,19	
	Эксплуатация машин			70,53	*1,25	23,36		4,62	107,94	
	Материальные ресурсы			983,28		260,57		7,63	1 988,14	
	НР от ФОТ	%	122	*0,9=109,8		63,07	109,8*0,85= 93		892,05	
	СП от ФОТ	%	80	*0,85=68		39,06	68*0,8= 54		517,96	
	Затраты труда	чел-ч	21,2		*1,15					6,46
						443,50			4 465,28	6,46
7	27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	0,017	2 257,17				27-04-001-1		
	Зарплата			117,74	*1,15	2,30		16,7	38,44	
	Эксплуатация машин			2 132,93	*1,25	45,32		4,78	216,65	
	в т.ч. зарплата машинистов			166,00	*1,25	3,53		16,7	58,91	
	Материальные ресурсы			6,50		0,11		13,99	1,55	
	НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		7,45	127,8*0,85= 109		106,11	
	СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75		4,71	80,75*0,8= 65		63,28	
	Затраты труда	чел-ч	15,72		*1,15					0,31
						59,89			426,03	0,31
8	408-0122 Песок природный для строительных работ средний	м3	1,87	322,95		603,92		1	603,92	0,00
						603,92			603,92	0,00
9	27-04-001-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	0,034	3 506,85				27-04-001-4		
	Зарплата			182,88	*1,15	7,15		16,7	119,42	
	Эксплуатация машин			3 314,87	*1,25	140,88		4,74	667,78	
	в т.ч. зарплата машинистов			260,38	*1,25	11,07		16,7	184,80	
	Материальные ресурсы			9,10		0,31		13,99	4,33	
	НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		23,29	127,8*0,85= 109		331,60	
	СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75		14,71	80,75*0,8= 65		197,74	
	Затраты труда	чел-ч	24,19		*1,15					0,95
						186,34			1 320,87	0,95
10	408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	4,284	716,88		3 071,11		1	3 071,11	0,00
						3 071,11			3 071,11	0,00
11	06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,034	5 822,09				06-01-015-10		
	Зарплата			104,66	*1,15	4,09		16,7	68,34	
	Эксплуатация машин			27,45	*1,25	1,17		8,67	10,11	
	в т.ч. зарплата машинистов			2,02	*1,25	0,09		16,7	1,43	
	Материальные ресурсы			5 689,98		193,46		4,46	862,83	
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		3,95	94,5*0,85= 80		55,82	
	СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		2,31	55,25*0,8= 44		30,70	
	Затраты труда	чел-ч	12,64		*1,15					0,49
						204,98			1 027,80	0,49
12	204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,034	24 474,22		- 832,12		1	- 832,12	0,00
						- 832,12			- 832,12	0,00
13	101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,001	32 461,45		- 32,46		1	- 32,46	0,00
						- 32,46			- 32,46	0,00
14	204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,034	42 939,40		1 459,94		1	1 459,94	0,00
						1 459,94			1 459,94	0,00
15	06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,034	64 662,60				06-01-001-1		
	Зарплата			1 312,20	*1,15	51,57		16,7	856,83	
	Эксплуатация машин			1 377,50	*1,25	58,54		5,77	337,80	
	в т.ч. зарплата машинистов			227,16	*1,25	9,65		16,7	161,23	
	Материальные ресурсы			61 972,90		2 107,08		4,47	9 418,64	
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		57,61	94,5*0,85= 80		814,45	
	СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		33,68	55,25*0,8= 44		447,95	
	Затраты труда	чел-ч	180		*1,15					7,04
						2 308,22			11 875,67	7,04
16	401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,468	2 624,77		- 9 102,70		1	- 9 102,70	0,00
						- 9 102,70			- 9 102,70	0,00
17	401-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	3,468	3 431,88		11 901,76		1	11 901,76	0,00
						11 901,76			11 901,76	0,00
18	06-01-067-4 Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,34	324,90				06-01-067-4		
	Зарплата			259,81	*1,15	101,59		16,7	1 696,48	
	Эксплуатация машин			1,80	*1,25	0,77		10,39	7,95	
	Материальные ресурсы			63,29		21,52		5,8	124,81	
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		96,00	94,5*0,85= 80		1 357,18	
	СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		56,13	55,25*0,8= 44		746,45	
	Затраты труда	чел-ч	28,9		*1,15					11,30
						276,01			3 932,87	11,30

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
06-01-001-1

ого по подразделу: Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

11 448,05

41 238,38

64,89

Подраздел: Мусор

19	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	9,423	28,47		т01-01-001-41			
		Эксплуатация машин			28,47	268,27		12,63	3 388,29	
						268,27			3 388,29	0,00
20	т03-21-001-5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 Т ГРУЗА	9,423	4,71					
		Эксплуатация машин			4,71	44,38		9,3	412,76	
						44,38			412,76	0,00

Итого по подразделу: Мусор

312,65

3 801,05

0,00

Итого по разделу: Дополнительные работы

33 158,99

228 912,45

513,35

Стоимость материальных ресурсов

84 578,39

ЗП машинистов

761,27

Основная ЗП рабочих

65 714,62

Накладные расходы

45 400,67

Сметная прибыль

26 722,11

Всего с НР и СП

228 912,45

НДС 18%

41-204,24

Итого с НДС 18%

270-116,69

41147,26
269743,15

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 269743,15

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

29.08.2016г

Исполнитель: Терехина Н.А.