

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Заводская, д.6 (доп работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Строительные работы	10,55	58,95 тыс. руб.
Прочие работы	9,25	57,65 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1,30	1,30 тыс. руб.
Средства на оплату труда	148,16	148,16 чел.-ч.
	1,19	19,80 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) июнь 2016 года и ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 2-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	26-02-018-2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности	0,718	148,12			26-02-018-2			
		Зарплата			77,97	*1,15	64,38		16,7	1 075,14	
		Эксплуатация машин			68,25	*1,25	61,25		4,66	285,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,98	*1,25	0,88		16,7	14,69	
		Материальные ресурсы			1,90		1,36		10,1	13,78	
		НР от ФОТ	%	100)*0,9=90		58,73	90*0,85= 77		839,17	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		38,83	59,5*0,8= 48		523,12	
		Затраты труда	чел-ч	8,87		*1,15					7,32
							224,55			2 736,66	7,32
2	каталог 1кв 2016 стр. 90	Сенеж Огнебио Проф Ц=1580/23/1,18*1,02		21,9708	59,38						
		Материальные ресурсы			59,38		1 304,63		1	1 304,63	0,00
							1 304,63			1 304,63	0,00
3	58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,96	2 872,94			58-5-4			
		Зарплата			1 062,00		1 019,52		16,7	17 025,98	
		Эксплуатация машин			12,31		11,82		9,85	116,40	
		Материальные ресурсы			1 798,63		1 726,68		3,91	6 751,34	
		НР от ФОТ	%	83			846,20	83*0,85= 71		12 088,45	
		СП от ФОТ	%	65			662,69	65*0,8= 52		8 853,51	
		Затраты труда	чел-ч	133,25							127,92
							4 266,91			44 835,68	127,92
4	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,912	6 401,13		- 5 837,83		1	- 5 837,83	0,00
							- 5 837,83			- 5 837,83	0,00
5	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта(96м*0,15*0,05*2слоя*1,05)	м3	1,512	6 401,13		9 678,51		1	9 678,51	0,00
							9 678,51			9 678,51	0,00
6	10-01-010-1	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (прогона, стоек)	1 м3 древесины в конструкции	0,2925	2 589,99			10-01-010-1			
		Зарплата			176,40	*0,8	41,28		16,7	689,34	
		Эксплуатация машин			24,21	*0,8	5,67		9,63	54,56	
		НР от ФОТ	%	118)*0,9=106,2		43,84	106,2*0,85= 90		620,41	
		СП от ФОТ	%	63)*0,85=53,55		22,11	53,55*0,8= 43		296,42	
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*0,8					5,27
							112,90			1 660,73	5,27
7	10-01-010-1	Установка элементов каркаса: из брусьев (прогона, стоек)	1 м3 древесины в конструкции	0,2925	2 589,99			10-01-010-1			
		Зарплата			176,40	*1,15	59,34		16,7	990,92	
		Эксплуатация машин			24,21	*1,25	8,85		9,63	85,24	
		Материальные ресурсы			2 389,38		698,89		3,2	2 236,46	
		НР от ФОТ	%	118)*0,9=106,2		63,02	106,2*0,85= 90		891,83	
		СП от ФОТ	%	63)*0,85=53,55		31,78	53,55*0,8= 43		426,10	
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*1,15					7,57
							861,88			4 630,55	7,57

Исполнитель:
Кононова

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	M3	-0,002925	3 116,39		- 9,12 - 9,12		1	- 9,12 - 9,12	0,00
9 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	M3	-0,0351	6 401,13		- 224,68 - 224,68		1	- 224,68 - 224,68	0,00
10 102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	M3	-0,272025	6 579,15		- 1 789,69 - 1 789,69		1	- 1 789,69 - 1 789,69	0,00
11 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (прогон 15м*0,15*0,05*2слоя; стойки 3м*0,15*0,05*3слоя)	M3	0,307125	6 401,13		1 965,95 1 965,95		1	1 965,95 1 965,95	0,00

Итого по разделу: **Дополнительные работы**

Стоимость материальных ресурсов
ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
НДС 18%
Итого с НДС 18%

10 554,01

58 951,39 148,08

14 089,35

14,69

19 781,38

14 439,86

10 099,15

58 951,39

10 611,25

69 562,64

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозрасчетный центр

по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 69 562,64 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

23.08.2016

Исполнитель:

Коконова