

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

20 г.

20 г.

ул. Школьная, д. 24, п. Новогуровский, Алексинский р-н, Тульская обл.
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы отопления Тульская обл., Алексинский р/н, п.Новогуровский, ул.Школьная, д.24 (доп.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

259,424 тыс. руб.
69,298 тыс. руб.
500,870 чел.-час

Составлен(а) в ценах на II квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Дополнительные работы.

1	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м	0,52	3 202,95			ТЕР16-04-002-04		111,68 4,41
		ЗП			1 505,45	1,15*1,15	1 035,30	15,24	15 777,94	
		ЭМ			598,51	1,25*1,15	447,39	5,65	2 527,73	
		в т.ч. ЗПМ			70,74	1,25*1,15	52,88	15,24	805,86	
		МР			1 098,99		571,47	2,78	1 568,70	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 253,58	98=128*(0,9*0,85)	16 252,12	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	767,71	56=83*(0,85*0,8)	9 286,93	
		Всего по позиции					4 075,45		45 433,42	
2	ТСЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм	10 м	-4,872	288,56		-1 405,86		-1 405,86	
3	Прайс-лист	Труба армированная АLCURPE 40 (PN25) Ц=225,26/1,18*1,02*1,08=210,29	м	48,72	210,29		10 245,33		10 245,33	
4	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,3	2 790,57			ТЕР16-04-002-02		59,37 3,54
		ЗП			1 387,16	1,15*1,15	550,36	15,24	8 387,42	
		ЭМ			820,19	1,25*1,15	353,71	5,65	1 973,69	
		в т.ч. ЗПМ			98,32	1,25*1,15	42,40	15,24	646,19	
		МР			583,22		174,96	3,16	552,89	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	682,86	98=128*(0,9*0,85)	8 852,94	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	418,19	56=83*(0,85*0,8)	5 058,82	

318

24.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					2 180,08		24 825,76	✓
5	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-2,787	175,82		-490,01		-490,01	✓
6	Прайс-лист	Труба армированная АЛУРРЕ 25 (PN25) Ц=93,92/1,18*1,02*1,08=87,68	м	27,87	87,68		2 443,64		2 443,64	✓
7	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,75	3 594,87		ТЕР16-04-002-01			188,69 14,47
		3П			1 763,52	1,15*1,15	1 749,20	15,24	26 657,68	
		ЭМ			1 334,83	1,25*1,15	1 439,12	5,55	7 987,08	
		в т.ч. 3ПМ			160,91	1,25*1,15	173,48	15,24	2 643,86	
		МР			496,52		372,37	3,02	1 124,62	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	2 214,93	98=128*(0,9*0,85)	28 715,51	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	1 356,45	56=83*(0,85*0,8)	16 408,86	
		Всего по позиции					7 132,07		80 893,75	✓
8	ТСЦ-507-0622	Трубы напорные из полипропилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм	10 м	-6,743	135,55		-914,01		-914,01	✓
9	Прайс-лист	Труба армированная АЛУРРЕ 20 (PN25) Ц=73,29/1,18*1,02*1,08=68,42	м	67,43	68,42		4 613,56		4 613,56	✓
10	Прайс-лист	Угольник РРРС 90 гр. 20 MeerPlast Ц=4,53/1,18*1,02*1,12=4,35	шт.	33	4,35		143,55		143,55	✓
11	Прайс-лист	Угольник РРРС 90 гр. 40 MeerPlast Ц=20,93/1,18*1,02*1,12=20,12	шт.	7	20,12		140,84		140,84	✓
12	Прайс-лист	Угольник РРРС 45 гр. 25 MeerPlast Ц=6,44/1,18*1,02*1,12=6,19	шт.	8	6,19		49,52		49,52	✓
13	Прайс-лист	Угольник РРРС 45 гр. 20 MeerPlast Ц=4,49/1,18*1,02*1,12=4,32	шт.	132	4,32		570,24		570,24	✓
14	Прайс-лист	Тройник РРРС 25*20*25 MeerPlast Ц=9,77/1,18*1,02*1,12=9,39	шт.	7	9,39		65,73		65,73	✓
15	Прайс-лист	Тройник РРРС 20 MeerPlast Ц=5,98/1,18*1,02*1,12=5,74	шт.	9	5,74		51,66		51,66	✓
16	Прайс-лист	Кран РРРС на гайка 20*1/2 прямой Ц=206,93/1,18*1,02*1,12=198,91	шт.	90	198,91		17 901,90		17 901,90	✓
17	Прайс-лист	Пробка радиат. левая 15 Ц=33,9/1,18*1,02*1,12=32,59	шт.	10	32,59		325,90		325,90	✓
18	ТЕР65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,45	876,35		ТЕР65-19-1			56,93 1,16
		3П			809,60	1,15	418,97	15,24	6 385,07	
		ЭМ			66,75	1,15	34,54	6,8	234,89	
		в т.ч. 3ПМ			23,07	1,15	11,94	15,24	181,94	
		МР					318,87	63=74*0,85	4 137,22	
		НР от ФОТ	%	74			215,46	40=50*0,8	2 626,80	
		СП от ФОТ	%	50			987,84		13 383,98	✓
		Всего по позиции								58,34 2,28
19	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных (радиаторы б/у)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,58275	37 482,57		ТЕР18-03-001-01			
		3П			634,37	1,15*1,15	488,90	15,24	7 450,85	
		ЭМ			290,60	1,25*1,15	243,44	8,59	3 690,91	
		в т.ч. 3ПМ			28,26	1,25*1,15	23,67	15,24	360,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				36 557,60			6,95		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	590,48	98=128*(0,9*0,85)	7 655,41	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	361,62	56=83*(0,85*0,8)	4 374,52	
	Всего по позиции						1 684,44		21 571,90	✓
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Материалы										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									259 423,94	✓ 475,01

Составил: _____

Проверил: _____

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 259 423,94 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Д.М.Долж

Исполнитель: Д.М.Долж
Баканева Т.М.