

< 127 * Кровли * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

04.08

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Фонд капитального ремонта Тульской области

«___» _____ 2016г

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Подпись

Стройка: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская д.10

Объект: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская д.10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы по капитальному ремонту кровли г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская д.10

Основание:

Сметная стоимость: **75,455** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.155** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **20.918** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.5437	2 872.94			E58-5-4			
		Объем: 114.2-59.83									
		Зарплата рабочих			1 062.00		577.41		16.7	9 643	
		Эксплуатация машин			12.31		6.69		9.85	66	
		Материальные ресурсы			1 798.63		977.92		3.91	3 824	
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.3066468							
		Накладные расходы	%		83		479.25		71	6 847	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		375.32		52	5 014	
		Затраты труда	чел-ч	133.3							72.45
							2 416.59			25 393	72.45
2.	ТЕР 10-01-010-01	Разборка элементов каркаса из брусьев карниза	1 м3	0.089	2 589.99			E10-01-010-01			
		древесины в конструкциях									

Объем: 71.4*0.00125

Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

< 127 * Кровли * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			176.40	0.8	12.56		16.7	210	
		Эксплуатация машин			24.21	0.8	1.72		9.63	17	
		Материальные ресурсы			2 389.38				3.2		
		Накладные расходы	%		106		13.31		90	189	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		6.78		43	90	
		Затраты труда	чел-ч	18							1.602
							34.38			505	1.602
3. ТЕР 10-01-022-02	Разборка лобовых досок карниза	100 м2 потолка		0.322	3 667.28			E10-01-022-02			
	Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0										
	Зарплата рабочих				324.70	0.8	83.64		16.7	1 397	
	Эксплуатация машин				61.65	0.8	15.88		9.05	144	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.41	0.8	0.88		16.7	15	
	Материальные ресурсы				3 280.93				3.57		
	Накладные расходы	%			106		89.59		90	1 271	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54		45.64		43	607	
	Затраты труда	чел-ч		34.36							11.06
							234.75			3 419	11.06
4. ТЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев карниза	1 м3 древесины в конструкции		0.089	2 589.99			E10-01-010-01			
	Объем: 71.4*0.00125										
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				176.40	1.15	18.05		16.7	302	
	Эксплуатация машин				24.21	1.25	2.69		9.63	26	
	Материальные ресурсы				2 389.38		212.65		3.2	680	
	Накладные расходы	%			106		19.13		90	272	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54		9.75		43	130	
	Затраты труда	чел-ч		25.88							2.303
							262.28			1 410	2.303
5. ТЕР 10-01-022-02	Установка лобовых досок карниза	100 м2 потолка		0.322	3 667.28			E10-01-022-02			
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				324.70	1.15	120.24		16.7	2 008	
	Эксплуатация машин				61.65	1.25	24.81		9.05	225	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.41	1.25	1.37		16.7	23	
	Материальные ресурсы				3 280.93		1 056.46		3.57	3 772	
	Накладные расходы	%			106		128.91		90	1 828	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54		65.67		43	873	

Исполнитель: *ИВ*

Иванова Л.В.

< 127 * Кровли * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	49.39							15.9
							1 396.09			8 705	15.9
6. ТССЦ 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0.84364	1 194.54			-1 007.76 [цена]	4 216.73		-3 557	
	Объем: (0.322)*(-2.62)										
7. ТССЦ 102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.84364	1 594.20			1 344.93 [цена]	5 627.53		4 748	
8. ТЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(S= (18,6м2+45,86м2)* 4 - брус 50*50 мм + (28,4+53,7)*2+160,96- стропильная система - доска 50*150 мм = 583м2)	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.37	148.12				E26-02-018-02			
	Объем: 583-346										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				77.97	1.15	212.51		16.7	3 549	
	Эксплуатация машин				68.25	1.25	202.19		4.66	942	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.98	1.25	2.90		16.7	48	
	Материальные ресурсы				1.90		4.50		10.1	45	
ТССЦ 113-9005	Антисептик-антипирен	кг	49.059								
	Накладные расходы	%			90		193.87		77	2 770	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		129.25		48	1 727	
	Затраты труда	чел-ч	10.2								24.18
							742.32			9 033	24.18
9. С.Прайс лист	Сенеж Огнебио Проф	кг	72.522	10.43			756.40	1360/25 /1,18*1,02 [цена]	47.02	3 410	
	Объем: 237*0.3*1.02										
10. ТЕР 10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (слуховых окон)	100 м2 проемов	0.0125	5 832.03				E10-01-044-12			
	Объем: -5+6.25										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				608.80	1.15	8.75		16.7	146	
	Эксплуатация машин				12.84	1.25	0.20		8.78	2	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.88	1.25	0.01		16.7		
	Материальные ресурсы				5 210.39		65.13		5.53	360	
	Накладные расходы	%			106		9.29		90	131	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54		4.73		43	63	
	Затраты труда	чел-ч	91.76								1.147

Исполнитель: *ИВ*

Иванова Л.В.

1.147

3

< 127 * Кровли * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							88.10			702	1.147
11. ТЕР 12-01-012-01	Устройство снегозадержателя оцинкованного	100 м ограждения		0.04	3 029.51			E12-01-012-01			
	Объем: -66+70										
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих				55.23	1.15	2.54		16.7	42	
	Эксплуатация машин				46.96	1.25	2.35		6.37	15	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.66	1.25	0.18		16.7	3	
	Материальные ресурсы				2 927.32		117.09		5.37	629	
	Накладные расходы	%			108		2.94		92	41	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			55		1.50		44	20	
	Затраты труда	чел-ч		7.671							0.307
							126.41			747	0.307
12. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		-0.012	9 690.47		-116.29	[цена]	52 238.97	-627	
	Объем: (0.04)*(-0.3)										
13. С.Тк.2кв.стр.63	Снегозадержатель трубчатый	мм		4	102.70		410.80	1800/3/ 1,18*1,0 2 [цена]	518.64	2 075	
14. ТЕР 09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (хребта крыши 7,7х4х2 + свух.ок. (3,3+2,1)х2)	1 м реза		74.2 72,4	3.40			E09-05-006-01			
	Зарплата рабочих				2.85		211.47		16.7	3532	
	Эксплуатация машин				0.55		40.81		4.04	165	
	Накладные расходы	%			81		171.29		69	2437	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			72		152.26		58	2049	
	Затраты труда	чел-ч		0.34						4983,02	25.23
							575.83			8182	25.23
ИТОГО ПО СМЕТЕ							5 366.35			37787	154.2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							5 114.07			34091	128.9
МАТЕРИАЛОВ -							1 344.93			4748	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2-5, 10; %=77 - по стр. 8; %=92 - по стр. 11)							936.29			13349	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2-5, 10; %=48 - по стр. 8; %=44 - по стр. 11)							638.63			8524	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							6 688.99			55964	

Исполнитель: *ИВ*

Иванова Л.В.

< 127 * Кровли * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						252.28			3-696	25.23
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 14)						171.29			2-437	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 14)						152.26			2-049	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						575.83			8-182	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06						7 264.82			64-146	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 107.58			15-786	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06			1			1 107.58			15-786	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						790.89			10-573	
	Оплата основных рабочих						1 247.17			20-829	
	Оплата механизаторов						5.34			89	
	Стоимость механизмов						297.34			1-602	
	Сметная стоимость материалов						3 821.83			15-359	
	ВСЕГО						7 264.82			64-146	
	НДС			18			1 307.67			11-546	11510
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						8 572.49			75-692	45455

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

Согласовано в сумме *45455 руб. 00 коп.*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

09.08.2016г.