

Фонд капитального ремонта Тульской области

2016г

Стройка: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк , ул. Центральная д.15

Объект: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк , ул. Центральная д.15

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли г. Богородицк , ул. Центральная д.15

Основание: дефектный акт


Сметная стоимость: **261.728** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.205** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **28.093** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕР 12-01-023-01	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.01	10 878.71			E12-01-023-01			
		Объем: 408-7									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			310.94	1.15	1 433.90		16.7	23 946.13	
		Эксплуатация машин			91.91	1.25	460.70		7.24	3 335.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.97	1.25	49.97		16.7	834.58	
		Материальные ресурсы			10 475.86		42 008.20		3.2	134 426.24	
		Накладные расходы	%		108		1 602.58		92	22 798.25	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		816.13		44	10 903.51	
		Затраты труда	чел-ч	44.31							177.7
							46 321.51			195 409.59	177.7
2.	ТССЦ 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-64.16	25.49		-1 635.44	[цена]	240.64	-15 439.46	
		Объем: (4.01)*(-16.0)									
3.	ТССЦ 101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	-489.22	81.07		-39 661.07	[цена]	238.99	-116 918.69	
		Объем: (4.01)*(-122.0)									
4.	С.Прайс лист	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7	м2	461.15	62.90		29 006.34	379/1,18*1,02 [цена]	327.61	151 077.35	

Исполнитель:   
**Кононова О.А.**

&lt; 127 \* Кровли \* 12 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 401*1.15											
5. ТЕР 09-05-006-01	Резка стального профилированного настила 8,4 x 2 x 4 (коньки) + 3,0 x 2+2,3 x 2 (слуховое окно 1) + (0,4 x 2 + 0,6 x 2) x 2 (ДВК 2 - 2 шт) = 67,2 + 10,6 + 4,0 = 81,8 пм.	1 м реза	69.6	3.40				E09-05-006-01			
Объем: 81.8-12.2											
	Зарплата рабочих				2.85		198.36		16.7	3 312.61	
	Эксплуатация машин				0.55		38.28		4.04	154.65	
	Накладные расходы		%		81		160.67		69	2 285.70	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		‰		72		142.82		58	1 921.31	
	Затраты труда		чел-ч	0.34							23.66
								540.13		7 674.27	23.66

. ИТОГО ПО СМЕТЕ							31 849.27			183 894.28	201.4
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							31 612.63			180 427.02	177.7
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1)							1 602.58			22 798.25	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1)							816.13			10 903.51	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							34 031.34			214 128.78	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							236.64			3 467.26	23.66
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5)							160.67			2 285.70	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5)							142.82			1 921.31	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							540.13			7 674.27	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06							34 571.47			221 803.05	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 763.25			25 083.95	
Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06				1			1 763.25			25 083.95	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							958.95			12 824.82	
Оплата основных рабочих							1 632.26			27 258.74	
Оплата механизаторов							49.97			834.58	
Стоимость механизмов							498.98			3 490.11	
Сметная стоимость материалов							28 111.05			153 145.44	
ВСЕГО							34 571.47			221 803.05	
НДС							222.86			39 924.55	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							40 794.33			261 727.60	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр»  
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 261 727,60 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Кононова О.А.

11.08.2016г.