

< 127 \* Кровли \* 3 >

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА

Подпись

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-04

« » 20 г.

25.04



Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Фонд капитального ремонта Тульской области

2016г

Стройка: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк , ул. Макаренко д.9

Объект: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк , ул. Макаренко д.9

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли г. Богородицк , ул. Макаренко д.9

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **91,546** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **90.886** тыс. руб.  
Сметная заработная плата: **0.198** тыс. чел.ч  
**27.563** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕРр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ендовых	100 м труб и покрытий	0.26	66.54			E58-3-1			
		Объем: 30-4									
		Зарплата рабочих			66.34		17.25		16.7	288	
		Эксплуатация машин			0.20		0.05		3.3		
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.0312							
		Накладные расходы	%		83		14.32		71	204	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		11.21		52	150	
		Затраты труда	чел-ч	9.1							2.366
							<b>42.83</b>			<b>642</b>	<b>2.366</b>
2.	ТЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.53	2 872.94			E58-5-4			
		Зарплата рабочих			1 062.00		562.86		16.7	9 400	
		Эксплуатация машин			12.31		6.52		9.85	64	
		Материальные ресурсы			1 798.63		953.27		3.91	3 727	
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.29892							
		Накладные расходы	%		83		467.17		71	6 674	

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

< 127 \* Кровли \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	365.86	52	4 888	
	Затраты труда	чел-ч	133.3					70.62
					2 355.69		24 753	70.62
3. ТЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (40,2 м2 + 71,64 м2 обрешетка брус 50*50 мм) *4стороны + ( 49+79+36 доска 150*50)* 2 стороны +305,3 стропильная система = 415,2+248,3+267,3= 930,8 м2 Объем: -556+1080 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Антисептик-антипирен Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.24	148.12	E26-02-018-02			
ТССЦ 113-9005		кг	108.468					
		%		90	428.64	77	6 124	
		%		60	285.76	48	3 817	
		чел-ч	10.2					53.45
					1 641.25		19 971	53.45
4. С.Прайс лист	Сенеж Огнебио Проф	кг	157.2	10.43	1 639.60	1360/25 /1,18*1,02*1,15 2 [цена]	54.17	8 516
	Объем: 524*0.3							
5. ТЕР 09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (согласно смете, см. примечания) Зарплата рабочих Эксплуатация машин Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	1 м реза	198.8	3.40	E09-05-006-01			
				2.85	566.58	16.7	9 462	
				0.55	109.34	4.04	442	
		%		81	458.93	69	6 529	
		%		72	407.94	58	5 488	
		чел-ч	0.34					67.59
					1 542.79		21 921	67.59
6. ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности дымовых труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	763.31	E15-04-019-05			
	Объем: -14+34							

Исполнитель: *УА*

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих		119.78	1.15	27.55	16.7	460
Эксплуатация машин		4.96	1.25	1.24	10.15	13
Материальные ресурсы		638.57		127.71	4.29	548
Накладные расходы	%	95		26.17	80	368
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		12.95	37	170
Затраты труда	чел-ч	15.87				3.174
				<b>195.62</b>		<b>1 559 3.174</b>

7. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.0076	7 875.28	-59.85 [цена]	45 847.23	-348
------------------	---	---	---------	----------	---------------	--------------	------

Объем: (0.2)\*(-0.038)

8. С.Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	0.07 5,7143		[цена]	120 1,18 * 1,02 = 592,74	
-----------------	---------------------------	----	----------------	--	--------	-----------------------------	--

Объем: 3.5\*20/1000

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		4 878.97		42 610	197.2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		4 203.05		32 706	129.6
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 3; %=80 - по стр. 6)		936.31		13 370	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3; %=37 - по стр. 6)		675.78		9 025	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		5 815.14		55 101	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		675.92		9 904	67.59
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5)		458.93		6 529	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5)		407.94		5 488	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		1 542.79		21 921	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06		7 357.93		77 022	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 395.24		19 899	
Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06		1 395.24		19 899	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		1 083.72		14 513	
Оплата основных рабочих		1 644.09		27 456	
Оплата механизаторов		6.42		107	
Стоимость механизмов		564.19		2 602	
Сметная стоимость материалов		2 670.69		12 552	
ВСЕГО		7 357.93		77 022	
НДС		1 324.43		13 864	13969,26
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		8 682.36		90 886	91576,26

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 91576 руб. 26 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

27.07.16

18

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.