

"СОГЛАСОВАНО"

2016 г.

2016 г.

(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1

Капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	25,59	167,31 тыс. руб.
Строительные работы	25,59	167,31 тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	325,66	325,66 чел.-ч.
Средства на оплату труда	2,52	41,63 тыс. руб.

Составлена в ценах ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 1-й квартал 2016г и Тульская область(редакция 2014г) март 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Объем: 0,01=1/100 Зарплата Эксплуатация машин НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 окон	0,01	2 308,47			58-2-2			
					2 298,10		22,98		16,5	379,19	
					10,37		0,10		3,25	0,34	
			%	83			19,07	83*0,85= 71		269,22	
			%	65			14,94	65*0,8= 52		197,18	
			чел-ч	309,3							3,09
							57,09			845,93	3,09
3	10-01-010-1	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	1,02	2 589,99			10-01-010-1			
					176,40	*1,15	206,92		16,5	3 414,13	
		Зарплата			24,21	*1,25	30,87		7,33	226,24	
		Эксплуатация машин			2 389,38		2 437,17		3,2	7 798,94	
		Материальные ресурсы	%	118	*0,9=106,2		219,75	106,2*0,85= 90		3 072,72	
		НР от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		110,81	53,55*0,8= 43		1 468,08	
		СП от ФОТ									26,39
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*1,15					26,39
							3 005,52			15 980,11	26,39
4	58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	3,56	236,12			58-1-3			
		Объем: 3,56=356/100									
		Зарплата			204,72		728,80		16,5	12 025,25	
		Эксплуатация машин			31,40		111,78		5,74	641,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,30		18,87		16,5	311,32	
		НР от ФОТ	%	83			620,57	83*0,85= 71		8 758,96	
		СП от ФОТ	%	65			485,99	65*0,8= 52		6 415,02	
		Затраты труда	чел-ч	27,08							96,40
							1 947,14			27 840,87	96,40
5	10-01-002-1	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	7	2 429,59			10-01-002-1			
		Объем: 7=(5,2+1,8)									
		Зарплата			187,18	*1,15	1 506,82		16,5	24 862,53	
		Эксплуатация машин			29,38	*1,25	257,04		7,11	1 827,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89	*1,25	16,52		16,5	272,58	
		Материальные ресурсы	%	118	*0,9=106,2		15 491,21	106,2*0,85= 90	3,92	60 725,54	
		НР от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		1 617,79	53,55*0,8= 43		22 621,60	
		СП от ФОТ					815,75			10 808,10	
		Затраты труда	чел-ч	24,09		*1,15					193,92
							19 688,61			120 845,32	193,92
6	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта Объем: -5,81=7*-0,83	м3	-5,81	6 382,04		- 37 079,65		1	- 37 079,65	
							- 37 079,65			- 37 079,65	0,00
7	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта Объем: -1,12=7*-0,16	м3	-1,12	6 571,53		- 7 360,11		1	- 7 360,11	
							- 7 360,11			- 7 360,11	0,00
8	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта Объем: -0,42=7*-0,06	м3	-0,42	6 579,15		- 2 763,24		1	- 2 763,24	
							- 2 763,24			- 2 763,24	0,00

Исполнитель: Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (стропила, мауэрлат)									
		Объем: 7,35=(5,2+1,8)*1,05	м3	7,35	6 532,03		48 010,42		1	48 010,42	
							48 010,42			48 010,42	0,00
10	53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (фронтон)	100 м2 стен	0,21	126,83				53-1-1		
		Объем: 0,21=21/100			86,84		18,24		16,5	300,90	
		Зарплата			39,99		8,40		7,2	60,46	
		Эксплуатация машин			5,68		1,19		16,5	19,68	
		в т.ч. зарплата машинистов					16,71	86*0,85= 73		234,02	
		НР от ФОТ	%	86			13,60	70*0,8= 56		179,52	
		СП от ФОТ	%	70							2,58
		Затраты труда	чел-ч	12,3			56,95			774,90	2,58
11	10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,003906	5 832,03				10-01-044-12		
		Объем: 0,003906=0,3906/100									
		Зарплата			608,80	*1,15	2,73		16	43,75	
		Эксплуатация машин			12,84	*1,25	0,06		8,77	0,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,88	*1,25	0,00		16	0,07	
		Материальные ресурсы			5 210,39		20,35		5,51	112,14	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		2,90	106,2*0,85= 90		39,44	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		1,46	53,55*0,8= 43		18,84	
		Затраты труда	чел-ч	79,79		*1,15					0,36
							27,50			214,72	0,36

Итого по локальной смете: Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли по адресу:
г. Алексин, ул. Первомайская, д. 1

25 590,23


167 309,27 322,76

Прямые затраты
Стоимость материальных ресурсов
Эксплуатация машин
ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Строительные работы с НР и СП
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
НДС 18%
Итого с НДС

113 226,57
69 444,04
2 756,78
603,65
41 025,75
167 309,27
34 995,96
19 086,74
167 309,27
30 115,67
197 424,94

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Согласовано в сумме 197 424,94
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
18.05.2016

Исполнитель:
Кононова О.А.