

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

11.07.16

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Алексин, ул. Монтажная, д. 2

Капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Нормативная трудоемкость	159,95	748,22 тыс. руб.
Средства на оплату труда	1 375,80	1 375,80 чел. -ч.
	10,80	178,17 тыс. руб.

Составлена в ценах ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 1-й квартал 2016г и Тульская область(редакция 2014г) март 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	46-04-008-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Объем: 2,045=204,5/100 Зарплата Эксплуатация машин НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2 покрытия	2,045	146,55			46-04-008-4			
					115,91		237,04		16,5	3 911,09	
					30,64		62,66		3,08	192,99	
			%	110	1*0,9=99		234,67	99*0,85= 84		3 285,32	
			%	70	1*0,85=59,5		141,04	59,5*0,8= 48		1 877,32	
			чел-ч	15,9							32,52
							675,41			9 266,72	32,52
2	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами Объем: 0,618=61,8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2 кровли	0,618	147,03			58-1-1			
					112,64		69,61		16,5	1 148,59	
					34,39		21,25		5,74	121,99	
					5,81		3,59		16,5	59,24	
			%	83	1*0,85=71		60,76	83*0,85= 71		857,56	
			%	65	1*0,8=52		47,58	65*0,8= 52		628,07	
			чел-ч	15,16							9,37
							199,20			2 756,21	9,37
3	58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: стропил со стойками и подкосами из брусков и бревен Объем: 8,205=820,5/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2 кровли	8,205	236,12			58-1-3			
					204,72		1 679,73		16,5	27 715,51	
					31,40		257,64		5,74	1 478,84	
					5,30		43,49		16,5	717,53	
			%	83	1*0,85=71		1 430,27	83*0,85= 71		20 187,46	
			%	65	1*0,8=52		1 120,09	65*0,8= 52		14 785,18	
			чел-ч	27,08							222,19
							4 487,73			64 166,99	222,19
4	58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Объем: 2,045=204,5/100 Зарплата Эксплуатация машин Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2 кровли	2,045	1 088,55			58-13-1			
					33,85		69,22		16,5	1 142,18	
					3,61		7,38		7,77	57,36	
					1 051,09		2 149,48		3,37	7 243,74	
			%	83	1*0,85=71		57,45	83*0,85= 71		810,95	
			%	65	1*0,8=52		44,99	65*0,8= 52		593,93	
			чел-ч	4,52							9,24
							2 328,52			9 848,16	9,24
5	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-3506 Объем: -235,175=2,045*115	м2	-235,175	29,96		- 7 045,84		1	- 7 045,84	0,00
							- 7 045,84			- 7 045,84	0,00
6	Каталог 1 квартал стр. 61	Изоспан D Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную Объем: 235,175=2,045*115	м2	235,175	0,00	=1428,81/70/ 1,18*1,02	4 148,49		1	4 148,49	0,00
							4 148,49			4 148,49	0,00
7	58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы Объем: 0,618=61,8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,618	1 449,86			58-12-4			
					136,79		84,54		16,5	1 394,85	
					7,20		4,45		8,09	36,00	
					1,01		0,62		16,5	10,30	
					1 305,87		807,03		3,8	3 066,71	
			%	83	1*0,85=71		70,68	83*0,85= 71		997,66	
			%	65	1*0,8=52		55,35	65*0,8= 52		730,68	
			чел-ч	18,41							11,38
							1 022,05			6 225,90	11,38
8	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм Объем: 1,422=142,2/100 Зарплата	100 м2 сменяемой обрешетки	1,422	3 632,33			58-18-4			
					710,98		1 011,01				

Исполнитель:
Кононова О.А.

46,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			48,39		68,81		7,64	525,71	
		Материальные ресурсы			2 872,96		4 085,35		3,52	14 380,43	
		НР от ФОТ	%	83			839,14	83*0,85= 71		11 844,02	
		СП от ФОТ	%	65			657,16	65*0,8= 52		8 674,49	
		Затраты труда	чел-ч	95,69							136,07
							6 661,47			52 106,37	136,07
9	10-01-010-1	Установка элементов каркаса: из брусев(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,994	2 589,99			10-01-010-1			
		Зарплата			176,40	*1,15	201,64		16,5	3 327,11	
		Эксплуатация машин			24,21	*1,25	30,08		7,33	220,47	
		Материальные ресурсы			2 389,38		2 375,04		3,2	7 600,14	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		214,14	106,2*0,85= 90		2 994,40	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		107,98	53,55*0,8= 43		1 430,66	
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*1,15					25,72
							2 928,88			15 572,78	25,72
10	58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Объем: 0,32=32/100	100 м	0,32	4 739,29			58-5-5			
		Зарплата			1 276,87		408,60		16,5	6 741,87	
		Эксплуатация машин			40,97		13,11		7,43	97,41	
		Материальные ресурсы			3 421,45		1 094,86		3,93	4 302,82	
		НР от ФОТ	%	83			339,14	83*0,85= 71		4 786,73	
		СП от ФОТ	%	65			265,59	65*0,8= 52		3 505,77	
		Затраты труда	чел-ч	160,21							51,27
							2 121,30			19 434,60	51,27
11	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	1,5104	6 532,03		9 865,98		1	9 865,98	
							9 865,98			9 865,98	0,00
12	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-1,5104	2 398,23		- 3 622,29		1	- 3 622,29	
							- 3 622,29			- 3 622,29	0,00
13	10-01-010-1	Установка элементов каркаса: из брусев (демонтаж захваток, прогонов, лежней, кобылок) Объем: 7,2=0,36+4,5+1,62+0,72	1 м3 древесины в конструкции	7,2	2 589,99			10-01-010-1			
		Зарплата			176,40	*0,8	1 016,06		16,5	16 765,06	
		Эксплуатация машин			24,21	*0,8	139,46		7,33	1 022,27	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		1 079,06	106,2*0,85= 90		15 088,55	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		544,10	53,55*0,8= 43		7 208,98	
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*0,8					129,60
							2 778,68			40 084,86	129,60
14	10-01-010-1	Установка элементов каркаса: из брусев (монтаж захваток, стоек, прогонов, лежней) Объем: 9,92=1,35+7,95+0,62	1 м3 древесины в конструкции	9,92	2 589,99			10-01-010-1			
		Зарплата			176,40	*1,15	2 012,37		16,5	33 204,12	
		Эксплуатация машин			24,21	*1,25	300,18		7,33	2 200,31	
		Материальные ресурсы			2 389,38		23 702,65		3,2	75 848,48	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		2 137,14	106,2*0,85= 90		29 883,71	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		1 077,62	53,55*0,8= 43		14 277,77	
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*1,15					256,68
							29 229,96			155 414,39	256,68
15	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта Объем: -0,0992=9,92*-0,01	м3	-0,0992	3 097,29		- 307,25		1	- 307,25	
							- 307,25			- 307,25	0,00
16	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта Объем: -1,1904=9,92*-0,12	м3	-1,1904	6 382,04		- 7 597,18		1	- 7 597,18	
							- 7 597,18			- 7 597,18	0,00
17	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта Объем: -9,2256=9,92*-0,93	м3	-9,2256	6 579,15		- 60 696,61		1	- 60 696,61	
							- 60 696,61			- 60 696,61	0,00
18	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (стойка, прогон, лежень) Объем: 10,416=(0,62+7,95+1,35)*1,05	м3	10,416	6 532,03		68 037,62		1	68 037,62	
							68 037,62			68 037,62	0,00
19	10-01-002-1	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	9,9	2 429,59			10-01-002-1			
		Зарплата			187,18	*1,15	2 131,07		16,5	35 162,72	
		Эксплуатация машин			29,38	*1,25	363,53		7,11	2 584,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89	*1,25	23,36		16,5	385,51	
		Материальные ресурсы			2 213,03		21 909,00		3,92	85 883,27	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		2 288,00	106,2*0,85= 90		31 993,41	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		1 153,70	53,55*0,8= 43		15 285,74	
		Затраты труда	чел-ч	24,09		*1,15					274,26
							27 845,30			170 909,82	274,26
20	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта Объем: -8,217=9,9*-0,83	м3	-8,217	6 382,04		- 52 441,22		1	- 52 441,22	
							- 52 441,22			- 52 441,22	0,00
21	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта Объем: -0,594=9,9*-0,06	м3	-0,594	6 579,15		- 3 908,02		1	- 3 908,02	
							- 3 908,02			- 3 908,02	0,00
22	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта Объем: -1,584=9,9*-0,16	м3	-1,584	6 571,53		- 10 409,30		1	- 10 409,30	
							- 10 409,30			- 10 409,30	0,00

Исполнитель:
Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (стропила) Объем: 10,395=9,9*1,05	м3	10,395	6 571,53		68 311,05		1	68 311,05	
							68 311,05			68 311,05	0,00
24	12-01-023-1	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля Объем: 2,045=204,5/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2 кровли	2,045	10 878,71			12-01-023-1			
					310,94	*1,15	731,25		16,5	12 065,64	
					91,91	*1,25	234,95		6,58	1 545,97	
					9,97	*1,25	25,48		16,5	420,43	
					10 475,86		21 423,13		3,19	68 339,80	
			%	120	*0,9=108		817,27	108*0,85= 92		11 487,18	
			%	65	*0,85=55,25		418,09	55,25*0,8= 44		5 493,87	
			чел-ч	38,53		*1,15					90,61
							23 624,69			98 932,46	90,61
25	101-1998	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) Объем: -32,72=2,045*-16	м	-32,72	237,17		- 7 760,20		1	- 7 760,20	
							- 7 760,20			- 7 760,20	0,00
26	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» Объем: -249,49=2,045*-122	м2	-249,49	238,67		- 59 545,78		1	- 59 545,78	
							- 59 545,78			- 59 545,78	0,00
27	Прайс лист	Профлист НС-44 т 0,7 оцинкованный Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную Объем: 235,175=2,045*115	м2	235,175	0,00	=350/1,18*1,02	71 149,84		1	71 149,84	
							71 149,84			71 149,84	0,00
28	26-02-018-2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем: 11,0705=1107,05/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,0705	148,12			26-02-018-2			
					77,97	*1,15	992,69		16,5	16 379,41	
					68,25	*1,25	944,54		4,18	3 948,16	
					0,98	*1,25	13,62		16,5	224,68	
					1,90		21,03		9,93	208,87	
			%	100	*0,9=90		905,68	90*0,85= 77		12 785,15	
			%	70	*0,85=59,5		598,75	59,5*0,8= 48		7 969,96	
			чел-ч	8,87		*1,15					112,92
							3 462,69			41 291,55	112,92
29	Каталог 1 квартал стр 90	Сенеж Огнебио Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную Объем: 338,7573=11,0705*30,6	кг	338,7573	0,00	=1530/23/1,18*1,02	19 478,54		1	19 478,54	
							19 478,54			19 478,54	0,00
30	12-01-012-1	Ограждение кровель перилами Объем: 0,63=63/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м ограждения	0,63	3 029,51			12-01-012-1			
					55,23	*1,15	40,01		16,5	660,19	
					46,96	*1,25	36,99		5,92	218,96	
					3,66	*1,25	2,89		16,5	47,61	
					2 927,32		1 844,21		5,3	9 774,32	
			%	120	*0,9=108		46,33	108*0,85= 92		651,18	
			%	65	*0,85=55,25		23,70	55,25*0,8= 44		311,43	
			чел-ч	6,67		*1,15					4,83
							1 991,24			11 616,08	4,83
31	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,189	51 518,98		- 9 737,09		1	- 9 737,09	
							- 9 737,09			- 9 737,09	0,00
32	Каталог 1 квартал стр 51	Снегозадержатель трубчатый Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную	м	63	0,00	=1800/3/1,18*1,02	32 674,32		1	32 674,32	
							32 674,32			32 674,32	0,00


Итого по локальной смете: Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли по адресу:
г. Алексин, ул. Монтажная, д. 2

159 952,18

748 221,95 1 366,67

Прямые затраты
Стоимость материальных ресурсов
Эксплуатация машин
ЗП машинистов
Основная ЗП рабочих
Строительные работы с НР и СП
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
НДС 18%
Итого с НДС

517 794,82
327 243,64
14 251,12
1 865,30
176 300,06
620 770,76
147 653,28
82 773,85
748 221,95
134 679,95
882 901,90



Составил _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

8/7

Согласовано в сумме 882 901,90 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Кононова О.А.