

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: ремонт системы водоснабжения жилого дома , расположенного по адресу г.Алексин, ул.Победы д.17 - доп. работы конкурс
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт системы водоснабжения жилого дома , расположенного по адресу г.Алексин, ул.Победы д.17 - доп. работы конкурс
Наименование объекта: ремонт системы водоснабжения жилого дома , расположенного по адресу г.Алексин, ул.Победы д.17 - доп. работы конкурс
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 56,91 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 72 чел.час.
Сметная заработная плата 9,781 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправ очные коэффи циенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	P65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 100 м мм		0,32	608,02			P65-1-2		
		ЗП			463,25	1,00	148,24	16,00	2371,84	
		ЭМ			11,91	1,00	3,81	6,53	24,89	
		в т.ч. ЗПМ			2,15	1,00	(0,69)	16,00	(11,01)	
		МР			132,86	1,00	42,52	9,95	423,03	
		НР от ФОТ	%	63		1,00	110,21		1501,20	19,08
		СП от ФОТ	%	40			74,46		953,14	
		ЗТР	чел-ч	59,62						

Всего по позиции

379,24 5274,10 19,08

Исполнитель: *Еронова Н.Н.*
Еронова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс	Кран шаровый полипропиленовый Ду 20 Ц=95,2/1,18*1,02*1,112	шт	1	91,51	1,00	91,51	1,00	91,51	
3	Прайс	Переход 32x20 Ц=4,89/1,18*1,02*1,112	шт	6	4,70	1,00	28,20	1,00	28,20	
4	Прайс	Кран шаровый полипропиленовый Ду 32 Ц=211,93/1,18*1,02*1,112	шт	1	203,71	1,00	203,71	1,00	203,71	
5	E16-06-005-01 МДС35 п.4.7	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1 счетч ик (водо мер)	1	1308,07			E16-06- 005-01		
		ЗП			3,60	1,15	4,14	16,00	66,24	
		ЭМ			0,60	1,25	0,75	9,33	7,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1303,87	1,00	1303,87	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	4,76		64,92	0,47
		СП от ФОТ	%	56			2,92		37,09	
		ЗТР	чел-ч	0,41						
		Всего по позиции					1316,44		175,25	0,47
6	ООО Полимерстрой	Счетчик ВСКМ 90-50 муфтовый Ц=10728,94/1,18*1,02*1,112	шт	1	10312,88	1,00	10312,88	1,00	10312,88	
7	Прайс	Тройник 50 Ц=41,00/1,18*1,02*1,112	шт	2	39,41	1,00	78,82	1,00	78,82	
8	Прайс	Отвод полипропиленовый 50 Ц=32,74/1,18*1,02*1,112	шт	2	31,47	1,00	62,94	1,00	62,94	
9	Прайс	Тройник 50x32x50 Ц=43,20/1,18*1,02*1,112	шт	2	41,52	1,00	83,04	1,00	83,04	
10	Прайс	Муфта переходная 32x20 Ц=4,89/1,18*1,02*1,112	шт	2	4,70	1,00	9,40	1,00	9,40	
11	Прайс	Муфта переходная ВР 20 x1/2 Ц=32,84/1,18*1,02*1,112	шт	2	31,57	1,00	63,14	1,00	63,14	
12	Прайс	Муфта переходная ВР 50 x1/2 Ц=421,63/1,18*1,02*1,112	шт	1	405,28	1,00	405,28	1,00	405,28	

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс	Муфта переходная НР 50 x1/2 Ц=459,69/1,18*1,02*1,112	шт	2	441,86	1,00	883,72	1,00	883,72	
14	Прайс	Футорка нерж.сталь ВР-НР 50x1 1/2" Ц=138,26/1,18*1,02*1,112	шт	2	132,90	1,00	265,80	1,00	265,80	
15	Прайс	Ниппель латун. переходной Нр-ЕР 50x1 1/2" Ц=121,26/1,18*1,02*1,112	шт	1	116,56	1,00	116,56	1,00	116,56	
16	Прайс	Кран шаровый полипропиленовый Ду 50 Ц=505,46/1,18*1,02*1,112	шт	3	485,89	1,00	1457,67	1,00	1457,67	
17	E18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном МДС35 п.4.7	1 компл	2	226,75			E18-07-001-02		
		ЗП			2,04	1,15	4,69	16,00	75,07	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			224,71	1,00	449,42	3,18	1429,16	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	5,40		73,57	0,51
		СП от ФОТ	%	56			3,31		42,04	
		ЗТР	чел-ч	0,22						
Всего по позиции							462,82		1619,84	0,51
18	E18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм МДС35 п.4.7	10 фильтров	0,1	9286,51			E18-06-007-04		
		ЗП			86,11	1,15	9,90	16,00	158,44	
		ЭМ			63,42	1,25	7,93	7,32	58,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,63	1,25	(0,08)	16,00	(1,26)	
		МР			9136,98	1,00	913,70	2,48	2265,97	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	11,48		156,51	1,14
		СП от ФОТ	%	56			7,04		89,43	
		ЗТР	чел-ч	9,92						
Всего по позиции							950,05		2728,38	1,14
19	P69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,3	1031,00			P69-4-1		
		ЗП			626,92	1,00	188,08	16,00	3009,22	
		ЭМ			1,49	1,00	0,45	7,93	3,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,63	1,00	(0,19)	16,00	(3,82)	

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			402,59	1,00	120,78	5,41	653,40	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	146,85		1988,08	23,60
		СП от ФОТ	%	40			94,13		1204,90	
		ЗТР	чел-ч	78,66						
Всего по позиции							550,29		6859,14	23,60
20	E26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного 10 м		6,83	626,99				E26-01-	
	МДС35 п.4.7	каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубо							017-01	
		трубками								
		ЗП			32,63	1,15	256,29	16,00	4100,68	
		ЭМ			15,88	1,25	135,58	9,11	1235,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			578,48	1,00	3951,02	2,11	8336,65	
		НР от ФОТ	%	77		1,15	230,66		3157,52	27,65
		СП от ФОТ	%	48			152,49		1968,33	
		ЗТР	чел-ч	3,52						
Всего по позиции							4726,04		18798,27	27,65
21	1130393	Клей «Армофлекс» 520	л	-0,97669	520,25	1,00	-508,12	1,00	-508,12	
22	5060879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	-0,22539	162,80	1,00	-36,69	1,00	-36,69	
23	1130394	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	-0,1366	779,70	1,00	-106,51	1,00	-106,51	
24	1012466	Краска «Армофиниш»	л	-9,82154	398,83	1,00	-3917,12	1,00	-3917,12	
25	Прайс Сантех-Тула	Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 54/9 Ц=41,39/1,18*1,02*1,22	м	75,13	43,65	1,00	3279,42	1,00	3279,42	
Прямые затраты по разделу							20314,81		36991,90	
Накладные расходы по разделу							509,36		6941,80	
Сметная прибыль по разделу							334,35		4294,93	
Итого по разделу							21158,53		48228,63	

Итого по всем разделам


48228,63

Исполнитель: *Ерш*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Масса мусора				т				0,11	
	Заработная плата								9781,49	
	Эксплуатация машин								1328,55	
	в том числе заработная плата машинистов								15,29	
	Материалы								25881,86	
	Накладные расходы по смете								6941,80	
	Сметная прибыль по смете								4294,93	
	Итого								48228,63	
	НДС, %				18,00				8681,15	
	Всего								56909,78	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласовано в сумме 56909,78 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
25.08.2016г.

Исполнитель: *Ер.*
Еронина Н.Н.