

24.12

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " 2015 г.

Наименование строки: капитальный ремонт кровли по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 19, секц. А (доп. 2 конкурс)  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 19, секц. А (доп. 2 конкурс)  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 19, секц. А (доп. 2 конкурс)  
Основание:

Иванова Л.В.

Сметная стоимость 483,333 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 707 чел.час.  
Сметная заработная плата 89,282 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июль 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	6,77	147,03			P58-1-1		
		ЗП								
		ЭМ			112,64	1,00	762,57	16,00	12201,16	
		в т.ч. ЗПМ			34,39	1,00	232,82	7,41	1725,20	
		МР			5,81	1,00	(39,33)	16,00	(629,34)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ	%	71			665,58		9109,66	
		ЗТР	%	52			521,24		6671,86	
			чел-ч	15,16		1,00				102,63

Всего по позиции


2182,21 29707,88 102,63

2	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,54	1088,55			P58-13-1		
---	----------	---	--------	------	---------	--	--	----------	--	--

13094

Исполнитель: Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			33,85	1,00	18,28	16,00	292,46	
		ЭМ			3,61	1,00	1,95	9,30	18,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	567,59	3,75	2128,46	
		НР от ФОТ	%	71			15,17		207,65	
		СП от ФОТ	%	52			11,88		152,08	
		ЗТР	чел-ч	4,52		1,00				2,44
		<b>Всего по позиции</b>					<b>614,87</b>		<b>2798,78</b>	<b>2,44</b>
3	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2		-62,1	33,31	1,00	-2068,55	1,00	-2068,55	
4	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	62,1	24,19	1,00	1502,20	1,00	1502,20	
5	каталог 2 кв. 2015 стр. 63	Разница стоимости материалов Профнастил оцинкованный НС35 0,7х1000 (623м2х1,15=760,1м2 - разница в стоимости материалов 346/1.18*1.02*1.062*760,1-285/1.18*1.02*1.062*760,1	м2	760,1	56,00	1,00	42565,60	1,00	42565,60	
6	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древе сины в конст	0,67	2589,99			E10-01-010-01		
		ЗП			176,40	1,15	135,92	16,00	2174,66	
		ЭМ			24,21	1,25	20,28	8,91	180,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			2389,38	1,00	1600,88	3,30	5282,92	
		НР от ФОТ	%	90			144,07		1957,19	
		СП от ФОТ	%	43			72,78		935,10	
		ЗТР	чел-ч	22,50		1,15				17,34
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1973,93</b>		<b>10530,53</b>	<b>17,34</b>
7	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,54	1875,93			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	85,66	16,00	1370,56	
		ЭМ			20,96	1,00	11,32	8,68	98,24	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(2,18)	16,00	(34,91)	
		МР			1696,34	1,00	916,02	3,91	3581,65	
		НР от ФОТ	%	71			72,91		997,88	
		СП от ФОТ	%	52			57,10		730,84	
		ЗТР	чел-ч	21,35		1,00				11,53

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								1143,01	6779,17	11,53
8	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверх	1,493	148,12			E26-02-018-02		
	ЗП				77,97	1,15	133,87	16,00	2141,93	
	ЭМ				68,25	1,25	127,37	6,27	798,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	(1,83)	16,00	(29,26)	
	МР				1,90	1,00	2,84	10,53	29,87	
	НР от ФОТ						122,13		1671,82	
	СП от ФОТ						80,74		1042,17	
	ЗТР									
					чел-ч	8,87	1,15			15,23
Всего по позиции								466,95	5684,41	15,23
9	пайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 149,3м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	45,6858	54,17	1,00	2474,80	1,00	2474,80	
10	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровл	0,54	10878,71			E12-01-023-01		
	ЗП				310,94	1,15	193,09	16,00	3089,50	
	ЭМ				91,91	1,25	62,04	8,03	498,18	
	в т.ч. ЗПМ				9,97	1,25	(6,73)	16,00	(107,68)	
	МР				10475,86	1,00	5656,96	3,54	20025,65	
	НР от ФОТ						215,81		2941,41	
	СП от ФОТ						110,40		1406,76	
	ЗТР									
					чел-ч	38,53	1,15			23,93
Всего по позиции								6238,30	27961,50	23,93
11	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-8,64	266,88	1,00	-2305,84	1,00	-2305,84	
12	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-65,88	263,89	1,00	-17385,07	1,00	-17385,07	
13	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС35-1000-0,7 (объем 54 м2х1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63	м2	62,1	317,63	1,00	19724,82	1,00	19724,82	

Исполнитель: *Л.В. Иванова*  
Иванова Л.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,1393	39841,20	1,00	5549,88	1,00	5549,88	
15	1013741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	т	0,8733744	39841,20	1,00	34796,28	1,00	34796,28	
16	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон МДС35 п.4.7	1 слухо вое окно	1	383,21			E10-01- 003-01		
		ЗП			52,84	1,15	60,77	16,00	972,26	
		ЭМ			16,54	1,25	20,68	8,63	178,43	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)	
		МР			313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36	
		НР от ФОТ	%	90			66,25		900,05	
		СП от ФОТ	%	43			33,47		430,03	
		ЗТР	чел-ч	6,63		1,15				7,62
		<b>Всего по позиции</b>					<b>495,00</b>		<b>3805,13</b>	<b>7,62</b>
17	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл 1		84,84	1,00	84,84	1,00	84,84	
18	E10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок МДС35 п.4.7 (жалюзи)	100 м2 щитов	0,0036	9370,82			E10-03- 003-01		
		ЗП			227,13	1,15	0,94	16,00	15,05	
		ЭМ			772,83	1,25	3,48	8,26	28,73	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	(0,47)	16,00	(7,52)	
		МР			8370,86	0,00	0,00	6,40	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			1,50		20,31	
		СП от ФОТ	%	43			0,76		9,71	
		ЗТР	чел-ч	27,80		1,15				0,12
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6,68</b>		<b>73,80</b>	<b>0,12</b>
19	Прайс	Жалюзийные решетки 600х600 Ц:350/1,18*1,02*1,152	шт. 2		348,53	1,00	697,06	1,00	697,06	
20	E10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с МДС35 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проем	0,028	5832,03			E10-01- 044-12		
		ЗП			608,80	1,15	19,60	16,00	313,65	
		ЭМ			12,84	1,25	0,45	8,77	3,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	(0,03)	16,00	(0,49)	

Исполнитель: *ИВ*  
**Иванова Л.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			5210,39	1,00	145,89	5,51	803,86	
		НР от ФОТ	%	90			20,81		282,73	
		СП от ФОТ	%	43			10,51		135,08	
		ЗТР	чел-ч	79,79		1,15				2,57
		<b>Всего по позиции</b>					<b>197,26</b>		<b>1539,26</b>	<b>2,57</b>
21	P58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1	1361,51			P58-21-1		
		ЗП			141,92	1,00	141,92	16,00	2270,72	
		ЭМ			1,80	1,00	1,80	9,33	16,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1217,79	1,00	1217,79	2,32	2825,27	
		НР от ФОТ	%	71			117,79		1612,21	
		СП от ФОТ	%	52			92,25		1180,77	
		ЗТР	чел-ч	18,60		1,00				18,60
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1571,55</b>		<b>7905,76</b>	<b>18,60</b>
22	P58-21-2 {K=2}	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1	800,94			P58-21-2		
		ЗП			79,36	1,00	79,36	16,00	1269,76	
		ЭМ			1,20	1,00	1,20	9,33	11,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			720,38	1,00	720,38	2,32	1671,28	
		НР от ФОТ	%	71			65,87		901,53	
		СП от ФОТ	%	52			51,58		660,28	
		ЗТР	чел-ч	10,40		1,00				10,40
		<b>Всего по позиции</b>					<b>918,39</b>		<b>4514,05</b>	<b>10,40</b>
23	E10-01-002-01 МДС35 п.4.7	Установка стропил	1 м3 древе сины в конст	2,665	2429,59			E10-01-002-01		
		ЗП			187,18	1,15	573,66	16,00	9178,56	
		ЭМ			29,38	1,25	97,87	8,44	826,04	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,25	(6,30)	16,00	(100,74)	
		МР			2213,03	1,00	5897,72	4,48	26421,81	
		НР от ФОТ	%	90			614,75		8351,37	
		СП от ФОТ	%	43			310,57		3990,10	
		ЗТР	чел-ч	24,09		1,15				73,83
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7494,57</b>		<b>48767,88</b>	<b>73,83</b>

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,777	7758,35			P58-5-3		
		ЗП								
		ЭМ			1196,22	1,00	2125,68	16,00	34010,93	
		в т.ч. ЗПМ			21,25	1,00	37,76	8,95	337,96	
		МР			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			6540,88	1,00	11623,14	2,88	33474,65	
		СП от ФОТ	%	71			1764,32		24147,76	
		ЗТР	%	52			1381,69		17685,68	
			чел-ч	150,09		1,00				266,71
Всего по позиции							16932,59		109656,98	266,71
25	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (подпорная стойка из бруса 150x50)	1 м3 древесины в конст	0,5985	2589,99			E10-01-010-01		
		ЗП								
		ЭМ			176,40	1,15	121,41	16,00	1942,59	
		в т.ч. ЗПМ			24,21	1,25	18,11	8,91	161,38	
		МР			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			2389,38	1,00	1430,04	3,30	4719,14	
		СП от ФОТ	%	90			128,70		1748,33	
		ЗТР	%	43			65,02		835,31	
			чел-ч	22,50		1,15				15,49
Всего по позиции							1763,28		9406,75	15,49
26	E46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	7,2	185,45			E46-04-001-04		
		ЗП								
		ЭМ			68,23	1,00	491,26	16,00	7860,10	
		в т.ч. ЗПМ			117,22	1,00	843,98	4,04	3409,70	
		МР			10,81	1,00	(77,83)	16,00	(1245,31)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ	%	84			563,40		7648,54	
		ЗТР	%	48			338,61		4370,60	
			чел-ч	8,24		1,00				59,33
Всего по позиции							2237,25		23288,94	59,33
27	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (лежень)	1 м3 древесины в конст	0,24675	2589,99			E10-01-010-01		
		ЗП								
		ЭМ			176,40	1,15	50,06	16,00	800,89	
		в т.ч. ЗПМ			24,21	1,25	7,47	8,91	66,53	
					0,00	1,25	15,00		(0,00)	

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				2389,38	1,00	589,58	3,30	1945,61	
	НР от ФОТ		%	90			53,06		720,80	
	СП от ФОТ		%	43			26,80		344,38	
	ЗТР		чел-ч	22,50		1,15				6,38
Всего по позиции							726,97		3878,21	6,38
28	E10-01-012-01 МДС35 п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (подветренная доска)	100 м2 обшивки стен (за вычетом	0,144	4468,35			E10-01-012-01		
	ЗП									
	ЭМ				292,94	1,15	48,51	16,00	776,17	
	в т.ч. ЗПМ				34,02	1,25	6,12	9,27	56,77	
	МР				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ		%	90	4141,39	1,00	596,36	4,10	2445,08	
	СП от ФОТ		%	43			51,42		698,55	
	ЗТР		чел-ч	36,30		1,15	25,98		333,75	6,01
Всего по позиции							728,39		4310,32	6,01
29	2030367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-0,20592	9654,80	1,00	-1988,12	1,00	-1988,12	
30	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,15264	6695,62	1,00	1022,02	1,00	1022,02	
31	E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (7,2 м х 8 шт х 2 стороны + 4 м х 4 шт. х 2 стороны (ендовы) + 12,3 м (примыкания к трубам и слуховым окнам)	1 м реза	159,5	3,40			E09-05-006-01		
	ЗП									
	ЭМ				2,85	1,00	454,58	16,00	7273,20	
	в т.ч. ЗПМ				0,55	1,00	87,73	5,51	483,36	
	МР				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ		%	69	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ		%	58			368,21		5018,51	
	ЗТР		чел-ч	0,34		1,00	328,43		4218,46	54,23
Всего по позиции							1238,95		16993,53	54,23

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	21,38315	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	82,97	16,00	1327,47	
	ЭМ				20,31	1,00	434,29	7,07	3070,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85						
	СП от ФОТ		%	48						
	ЗТР		чел-ч	0,58		1,00				12,40
Всего по позиции							640,05		6163,45	12,40
33	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	21,38315	12,36			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	264,30	4,42	1168,19	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
Всего по позиции							264,30		1168,19	0,00

Итого по всем разделам

409604,44

Заработная плата

5580,11 89281,62

Эксплуатация машин

2281,02 13138,49

в том числе заработная плата машинистов

136,44 2183,05

Материалы

115948,94 191349,53

Накладные расходы по смете

5134,72 70064,65

Сметная прибыль по смете

3559,63 45770,15

Итого

409604,44

НДС, %

18,00 73728,80

Всего

483333,24

Государственное учреждение Тульской области  
Региональный хозрасчетный  
строительству в строительстве

Согласовано в сумме 483 333 руб. 24 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

25.01.2016г.

Исполнитель: ИВ-  
Иванова Л.В.

Составил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----