

< 352 * 24 * 4 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму:

493 476.22 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:

493 476.22 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка:

Объект: Фасад жилой дом по адресу: г. Ефремов, ул. Словацкого Восстания, дом 38

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада Словацкого Восстания 38 (дополнительные работы)

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

493.476 тыс. руб.
0.992 тыс. чел.ч
138.167 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ТЕР											
46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	3.72	166.36			E46-02-009-02			
		Зарплата рабочих	%		166.36		618.86		16.7	10 334.95	
		Накладные расходы	%		99		612.67		84	8 681.36	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		371.32		48	4 960.78	
		Затраты труда	чел-ч	22.82							84.89
					1 602.85					23 977.08	84.89
2. ТЕРР 61-28-1											
		Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3.72	3 959.57			E61-28-1			
		Зарплата рабочих			594.86		2 212.88		16.7	36 955.08	
		Эксплуатация машин			7.99		29.72		10.21	303.47	
		Материальные ресурсы			3 356.72		12 487.00		4.92	61 436.03	
		Накладные расходы	%		79		1 748.18		67	24 759.90	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		1 106.44		40	14 782.03	
		Затраты труда	чел-ч	81.6							303.552
					17 584.22					138 236.52	303.552

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

< 352 * 24 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. ТЕР	15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,72	1 788,10						
				Е15-02-001-01							

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	637.21	1.15	2 725.98	16.7	45 523.94
Эксплуатация машин	57.64	1.25	268.03	8.98	2 406.87
в т.ч. зарплата машинистов	23.16	1.25	107.69	16.7	1 798.49
Материальные ресурсы	1 093.25		4 066.89	4.35	17 690.97
Накладные расходы	95		2 691.99	80	37 857.94
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		1 331.82	37	17 509.30
Затраты труда	81.512				303.225

4. ТЕР	15-04-049-06	Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	100 м2 отделываемой поверхности	4,21	4 373.92						
				Е15-04-049-06							
(применительно)				Терракоат Стандарт вручную							

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	349.68	1.15	1 692.98	16.7	28 272.69
Эксплуатация машин	13.42	1.25	70.62	10.26	724.59
в т.ч. зарплата машинистов	0.33	1.25	1.74	16.7	29.00
Материальные ресурсы	4 010.82		16 885.55	3.3	55 722.32
Накладные расходы	95		1 609.98	80	22 641.35
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		796.52	37	10 471.63
Затраты труда	42.78				180.104

5. ТССЦ	402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	-631.5	25.10						
				Е15-04-014-01							
				Объем: (4.21)*(-150.0)							

6. Пайс-лист (ИМ)	Рельефное покрытие шпаклевка финишная фасадная "Старатель" Ц: 369,80/20/1,18*1,02	кг	1515.6	15.98							
				Е15-04-014-01							
				Объем: 421*3.6							

7. ТЕР	15-04-014-01	Окразка фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая-цоколь	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,463	2 063.58						
				Е15-04-014-01							
				Зарплата рабочих							
				Эксплуатация машин							

87.41	40.47	16.7	675.86
6.84	3.17	10.13	32.08

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

< 352 * 24 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ТЕРР 62-25-7											
Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесовцоколей			100 м2	0,463	1 071,10			Е62-25-7		4 407,35	4,662
Зарплата рабочих					188,09	87,09			16,7	1 454,33	
Эксплуатация машин					1,37	0,63			9,5	6,03	
Материальные ресурсы					881,64	408,20			2,69	1 098,06	
Накладные расходы			%		80	69,67			68	988,94	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	43,55			40	581,73	
Затраты труда			чел-ч	23,6							10,927
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных-откосов			100 м2	0,27	166,36		Е46-02-009-02			4 129,09	10,927
Зарплата рабочих					166,36				16,7	750,12	
Накладные расходы			%		99	44,92			84	630,10	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60	26,95			48	360,06	
Затраты труда			чел-ч	22,82							6,161
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских			100 м2	0,27	4 343,08		Е15-02-031-01			1 740,28	6,161
Зарплата рабочих					1 771,24	1,15			16,7	9 184,50	
Эксплуатация машин					61,39	1,25			8,82	182,74	
в т.ч. зарплата машинистов					26,00	1,25			16,7	146,54	
Материальные ресурсы					2 510,45				3,86	2 616,39	
Накладные расходы			%		95				80	7 464,83	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47				37	3 452,48	
Затраты труда			чел-ч	234,669							63,361
10. ТЕР 15-02-031-01										2 041,94	22 900,95 63,361

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

<352 * 24 * 4>

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. ТЕРР 62-25-7											
Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов-откосы			100 м2	0.27	1 071.10	Е62-25-7					
поверхнос ной											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы			%								
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	23.6							6.372
							355.21			2 407.90	6.372
12. ТЕР 15-04-019-05											
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности-откосы			100 м2	0.27	763.31	Е15-04-019-05					
поверхнос ти											
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих					119.78	1.15	37.19	16.7	621.10		
Эксплуатация машин					4.96	1.25	1.67	10.15	16.99		
Материальные ресурсы					638.57		172.41	4.29	739.66		
Накладные расходы			%		95		35.33	80	496.88		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		17.48	37	229.81		4.285
Затраты труда			чел-ч	15.87							
							264.09			2 104.44	4.285
13. ТЕР 09-05-001-01											
Облицовка ворот стальным профилированным листом-козырька нижняя и боковая			100 м2	0.03	314.04	Е09-05-001-01					
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих					269.85	1.15	9.31	16.7	155.47		
Эксплуатация машин					30.30	1.25	1.14	7.39	8.40		
в т.ч. зарплата машинистов					1.51	1.25	0.06	16.7	0.95		
Материальные ресурсы					13.89		0.42	4.06	1.69		
Накладные расходы			%		81		7.59	69	107.93		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		6.75	58	90.72		
Затраты труда			чел-ч	37.479							1.124
							25.20			364.21	1.124
14. Кат. РХЦС											
Профлист С21 т.0,5 Ц: 280/1,18*1,02				3.3	242.03	[Цена]					
Объем: 3*1.1											
Материальные ресурсы					242.03		798.70		798.70		798.70
							798.70				798.70

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

< 352 * 24 * 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

15. ТЕР 09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям
E09-04-012-02

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	10.29	1.15	11.83	16.7	197.62	
Эксплуатация машин	2.87	1.25	3.59	3.98	14.28	
Материальные ресурсы	0.71		0.71	4.9	3.48	
Накладные расходы	81		9.58	69	136.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль	72		8.52	58	114.62	
Затраты труда	1.277		34.23		466.36	1.277

16. Прайс-лист. доводчик 1050/1,18 шт 1 889.83 889.83 [Цена] 889.83

17. ТЕРР 56-12-6 Смена дверных приборов замки накладные 100 шт. 0.01 11 259.60 E56-12-6

Начисления: Н2 = 0						
Зарплата рабочих	851.20		8.51	16.7	142.15	
Материальные ресурсы	10 408.40			4.25		
Накладные расходы	82		6.98	70	99.51	
Плановые накопления / Сметная прибыль	62		5.28	50	71.08	
Затраты труда	106.8		20.76		312.73	1.068

18. Прайс-лист. замок кодовый 1200/1,18 шт 1 1 016.95 1 016.95 [Цена] 1 016.95

19. ТЕРР 68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0.0424 2 073.12 E68-13-2

Зарплата рабочих	448.80		19.03	16.7	317.79	
Эксплуатация машин	1 624.32		68.87	4.58	315.43	
в т.ч. зарплата машинистов	147.58		6.26	16.7	104.50	
Накладные расходы	104		26.30	88	371.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		15.17	48	202.70	
Затраты труда	57.76		129.38		1 207.53	2.449

20. ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой 100 м2 0.2076 1 242.28 E08-01-003-07

Объем: 69.2*0.3

Зарплата рабочих	188.47		39.13	16.7	653.41	
Эксплуатация машин	70.53		14.64	4.62	67.65	

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы					983,28		204,13		7,63	1 557,50	
Накладные расходы			%		110		43,04		93	607,67	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		68		26,61		54	352,84	
Затраты труда			чел-ч	21.2							4.401
										3 239.07	4.401

ИТОГО ПО СМЕТЕ	258 469.32	977.858
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	258 088.38	975.457
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	105 717.50	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	53 563.74	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	417 369.62	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	380.94	2.401
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	244.29	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	205.34	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	830.57	
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	418 200.19	
справочно:		
Материалы	118 300.16	
Оплата труда рабочих	136 087.11	
Эксплуатация машин	4 082.04	
в т. ч. оплата труда механизаторов	2 079.48	
Накладные расходы	105 961.79	
Сметная прибыль	53 769.08	
НДС	75 276.03	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	493 476.22	

Составил: _____
Проверил: _____

(Должность, подпись, Ф.И.О)

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
«Ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 493 476,22 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

15.08.2016 г.

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.