

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТ
ПО РЕМОНТУ

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

Наименование стройки: Пуско-наладочные работы (дополнительные работы)

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Пуско-наладочные работы (дополнительные работы)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 38, корп. 3

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 20,969 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 62 чел.час.
Сметная заработная плата 9,504 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Пуско-наладочные работы

1	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14,60			P01-11-010-01		
		ЗП	%	55	14,60	0,80	12	16,70	195	
		НР от ФОТ	%	32		0,80	8		107	1,22
		СП от ФОТ	%	1,22			5		62	
		ЭТР	чел-ч	1,22						
Всего по позиции									364	1,22

2	P01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,11	155,13			P01-11-011-01		
		ЗП	%	55	155,13	0,80	14	16,70	228	
		НР от ФОТ	%			0,80	9		125	1,43

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>СН ОТ ФОР</p> <p>ЗТФ</p> <p>уел-у</p> <p>32</p> <p>12,96</p> <p>5</p> <p>73</p>										

Всего по позиции		28	426	1,43
3	П01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»		
	1	33	14,60	
	токоп			
	риемн			
				П01-11-013-01
			14,60	16,70
	ЗП		0,80	6437
	НР от Ф0Т	55	0,80	3540
	СП от Ф0Т	32		2060
	ЭТР	1,22		40,26

	Всего по позиции			790	12037	40,26
4 П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	33	3,83	П01-11-028-01	
	ЗП			3,83	101	16,70
	НР от ФОТ	№	55	0,80	66	929
	СП от ФОТ	№	32	0,80	40	540
	ЗТР	чел-ч	0,32			

Всего по позиции		207	3158	10,56
5	П01-03-001-01 Т.ч.1.1.25	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	8
			11,94	
				П01-03-001-01
	ЗП		11,94	0,40
	НР от ФОТ	ø		16,70
	СП от ФОТ	ø	55	38
	ЗТР	цел-ч	32	25
			1,36	15
				638
				351
				204
				5,44

	Всего по позиции			78	1193	5,44
6 П01-03-002-04 Т.ч.1.1.25	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	3	15,80	П01-03-002-04	
	ЗП			15,80	19	16,70
	НР от ФОТ	%	55	0,40	12	174
	СП от ФОТ	%	32	0,40	8	101
	ИТР	чел-ч	1,80			2,70

Всего по позиции	39	592	2,70
------------------	----	-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу
 Накладные расходы по разделу
 Сметная прибыль по разделу
Итого по разделу

569 9504
 371 5226
 227 3040
1167 17770

Итого по всем разделам
 Масса мусора
 Заработная плата
 Эксплуатация машин
 в том числе заработная плата машинистов

17770
 0
 9504
 569
 0
 0
 0
 0
 0

Материалы
 в том числе оборудование
 Накладные расходы по смете
 Сметная прибыль по смете

371 5226
 227 3040

Итого

17770

НДС, %

18,00

Всего

3199

20969

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

15.08.2016

Согласовано в сумме 20969 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.