

«УТВЕРЖДАЮ»

Фонд капитального ремонта Тульской области

_____/_____/_____
2015г



Стройка: Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул.Короткова, д.24
Объект: Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул.Короткова, д.24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Ефремов, ул.Короткова, д.24

Основание: дефектный акт


Сметная стоимость: 30.236 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.046 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 6.776 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт пересч. коэфф.	Кoeff. пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Общестроительные работы

1. ТЕРр 57-1-3	Разборка оснований покрытия полов	100 м2	0.0612	127.14	127.14	7.78	16	124	16	84	67
ТСЦ 509-9900	Зарплата рабочих	т	0.285804	127.14	80	6.22	68	84	54	67	1.067
	Накладные расходы	%		80	6.22	68	84	54	67	1.067	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		17.44	68	5.29	54	67	1.067		
	Затраты труда	чел-ч		17.44	68	5.29	54	67	1.067		
2. ТЕРр 57-2-4	Разборка покрытия полов цементных, согласно утвержденного акта заказчиком	100 м2	0.005	2 896.96	886.26	4.43	16	71	16	42	16
ТСЦ 509-9900	Зарплата рабочих	т	0.033	203.28	2 010.70	10.05	42	16	16	42	16
	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов		203.28	2 010.70	10.05	42	16	16	42	16
	Строительный мусор	Строительный мусор		0.033	203.28	1.02	16	16	16	42	16

Исполнитель:  Ходрышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда	чел-ч	111.2				0.556
Накладные расходы	%	80	4.36	68	59	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	68	3.71	54	47	

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм,	100 м2	0.005	1 407.45	E11-01-	011-01	согласно утвержденного дефектного акта	стяжки
22.55				219	0.556		

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15					
Зарплата рабочих	293.56	1.15	1.69	16	27
Эксплуатация машин	42.38	1.25	0.26	7.67	2
в т.ч. зарплата машинистов	16.03	1.25	0.10	16	2
Материальные ресурсы	1 071.51		5.36	8.35	45
Накладные расходы	111		1.99	94	27
Плановые накопления / Сметная прибыль	64		1.15	51	15
Итого	45.44				0.227

10.44	116	0.227
100 м2	0.005	277.88
1011-01-	01102	

расценке 11-01-011-01					
начисления: НЗ= 7.5, Н4= 7.5, Н5= 6.9, Н48= 6					
	Зарплата рабочих	3.72	6.9	0.13	16
	Эксплуатация машин	7.42	7.5	0.28	7.55
	в т.ч. зарплата машинистов	2.65	7.5	0.10	16
	Материальные ресурсы	266.74		8.00	8.33
	Накладные расходы	111		0.26	94
	Плановые накопления / Сметная прибыль	64		0.15	51
3.45	Итого				
0.017	Затраты труда				

Устройство покрытий деревянных полов	0.0612	11 593.54	E11-01-	0.033-02	
8.81	77	0.017			

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15									
Зарплата рабочих	531.68	1.15	37.42	16	599				
Эксплуатация машин	95.14	1.25	7.28	8.73	64				
в т.ч. зарплата машинистов	9.59	1.25	0.73	16	12				
Материальные ресурсы	10 966.72		671.16	3.43	2 302				
Накладные расходы	111		42.35	94	574				
Плановые накопления / Сметная прибыль	%								
	%		24.42	51	312				
Затраты труда	76.72				4.695				
			782.62		3 850				4.695

Ходышева Н.В.

Исполнитель

Раздел 2. Монтаж трубопроводов

6. ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м	0.102	2 378.26	E16-04-002-03
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
Зарплата рабочих	1.15	1 129.09		132.44	16
Эксплуатация машин	1.25	477.09		60.83	5.64
в т.ч. зарплата машинистов		59.57	1.25	7.60	16
Материальные ресурсы		772.08		78.75	3.1
Накладные расходы		115		161.05	98
Плановые накопления / Сметная прибыль		71		99.43	56
Затраты труда	140.1				
Затраты труда	14.29				
6 157	532.49				
14.29					
7. ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-0.95676	77.37	-74.02 [цена]
	Объем: (0.102)*(-9.38)				
8. С. Прайс лист	Труба полипропиленовая РН (20) д.32 (5,4) мм	м	9.5676	27.20	260.24 151,20/1,18*1,08
9. С. Прайс лист	Тройник д.32*25*32 мм	шт	1	6.07	6.07 32,80/1,18*1,02
10. С. Прайс лист	Угловой д.32	шт	2	4.30	8.60 23,20/1,18*1,02
11. С. Прайс лист	Муфта переходная д.32 *25 мм	шт	1	2.07	2.07 11,20/1,18*1,02
12. С. Прайс лист	Опора д.32	шт	10	1.33	13.30 7,20/1,18*1,02
13. ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0.1105	2 790.57	E16-04-002-02

Исполнитель: Ходышева Н.В.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПК ПИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

172.1

19.02

708.45 8 349 19.02

14. ТССЦ 507-0588

Трубы напорные из полипропиленовая PN (20) д.25 (4,2) мм
давления среднего типа, наружным диаметром
25 мм

Объем: (0.1105)*(-9.29)

15. С. Прайс лист

Труба полипропиленовая PN (20) д.25 (4,2) мм

м

10.26545

16.26

166.92 90,40/1,

866

16. С. Прайс лист

Тройник д.25

шт

3

2.96

8.88 16/1,18

46

17. С. Прайс лист

Муфта д.25

шт

3

1.77

5.31 9,60/1,1

28

18. С. Прайс лист

Муфта н.р. 25*3/4

шт

5

21.33

106.65 115,20/

554

19. С. Прайс лист

Муфта разъем н.р. 25*3/4

шт

1

41.34

41.34 223,20/

215

20. С. Прайс лист

Угловойник д.25

шт

5

2.22

11.10 12/1,18

58

21. С. Прайс лист

Опора д.25

шт

10

1.33

13.30 7,20/1,1

69

22. ТССЦ 302-1832

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм

шт.

6

27.44

164.64 [цена]

1 067

Холышева Н.В.

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПК ПИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

23. ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм из пенополиуретана каучука	10 м	1.02	626.99	E26-01-017-01
----------------------	--	------	------	--------	---------------

(Аромфлекс>), вспененного полиизтилена

(<Термофлекс>) трубами

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

612	16	38.27	1.15	32.63	1.15	15.88	1.25	20.25	9.11	184	612
184	16	20.25		15.88		2.11		2.11	77	471	294
471	77	34.44		90		22.96		48			4.129

115.93 1 562 4.129

24. С. Прайс лист	Труба теплоизоляционная Энергофлекс 35/9 мм д.32	м	11.22	4.40	49.37 21.68/1, *1.22 18*1.02	22.86	256
-------------------	--	---	-------	------	------------------------------	-------	-----

Объем: 10.2*1.1

25. ТССЦ 101-2481	Лента самоклеящаяся <Аромфлекс> 3х50 мм	м	15.3	3.45	52.79 [цена]	42.84	655
-------------------	---	---	------	------	--------------	-------	-----

26. ТЕР 311-01-146-1 Поручка. Мусор строительный с поручкой

1 вручную

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

19	16	1.20		3.88		6.30		7.07	45	19
45	16	6.30		20.31		1.20		85	16	0.179
16	85	1.20		100		0.72		48		

0.578 9.42 89 0.179

27. 310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0.31	8.56	2.65 X310-3005-1	4.42	12
----------------	--	---	------	------	------------------	------	----

Тулская область, по приложению к сборникам единичных расценок.)

. ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2; %=94 - по стр. 3-5; %=77 - по стр. 23; %=85 - по стр. 26)

2 226.50	15 497	44.18
1 568.45	8 473	10.87
52.79	655	
90.81	1 236	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2; %=51 - по стр.

3-5; %=48 - по стр. 23, 26)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 6, 13)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 6, 13)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ВСЕГО

НАС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

18

1

58.39

1 717.65

658.05

380.19

234.73

1 272.97

2 990.62

471.00

471.00

293.12

399.63

23.84

221.19

1 605.68

2 990.62

538.31

3 528.93

745

10 454

7 024

5 184

2 962

15 170

25 624

6 420

6 420

3 707

6 393

383

1 326

7 777

25 624

4 612

30 236

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

28.01.16

Инт

30236

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*
6