

"СОГЛАСОВАНО"

ПОДРЯДЧИК _____ / _____
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
наименование объекта: Тульская область, Одолевский район, пос. Одолев, ул. Победы, д.13
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость **132,04** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **200** чел.час.
Сметная заработная плата **28,00** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72	1,00			2	32	0,38
		СП от ФОТ	%	52				2	23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72	1,00			2	30	0,35
		СП от ФОТ	%	52				2	21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель:

Щетка Г.В. 92 0,35

Всего по позиции

4854

Проектный отдел "Промышленный отдел" (6-2-8-5715)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6 www.etm.ru Щит с монтажной панелью ШМПГ-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3) шт. 1,00 3 717,01 1,00 3 717 1,00 3 717
Цена: =4015/1.18*1.071*1.02

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 5,00 10,78 M08-03-575-01
ЗП 10,38 52 16,00 830
ЭМ 0,00 0 0,00 0
в т.ч. ЗПМ 0,00 (0) 16,00 (0)
МР 0,40 2 10,53 21
НР от ФОТ 81 49 672 5,60
СП от ФОТ 52 34 432
ЭТР чел-ч 1,12

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8 Прайс IEK от Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK шт. 1,00 779,25 1,00 779
30.10.2015 Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02

9 Прайс IEK от Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК шт. 2,00 269,45 1,00 539
30.10.2015 Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02

10 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК шт. 2,00 71,62 1,00 143
IEK от Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

11 Прайс-лист DIN-рейка (30см) оцинкованная шт. 1,00 16,90 1,00 17
IEK от Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

12 www.etm.ru Шина медная 5*30 мм2 (30см) м 0,30 958,18 1,00 287
Цена: =1035/1.18*1.071*1.02

13 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК шт. 1,00 48,81 1,00 49
IEK от Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

14 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК шт. 1,00 48,81 1,00 49
IEK от Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

15 M08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 4,00 70,24
масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)

Исполнитель: 
M08-03-599-09 Т.В. Акимов

[illegible]

Всего по позиции

23	377	0,82
----	-----	------

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тресе	100 м	0,50	995,31	M08-02- 411-01
	ЗП				1,00	122
	ЭМ				1,00	79
	в т.ч. ЗПМ				1,00	(1)
	МР				0,00	0
	НР от ФОТ		ø	81	1,00	117
	СП от ФОТ		ø	52		80
	зтр		цел-ч	27,76		
						1 952
						456
						(18)
						5,33
						1 596
						13,88
						1 024

Всего по позиции

398	5 028	13,88
-----	-------	-------

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659

Металлорудкав РЗ-ЦХ-22

649	1,00	649
-----	------	-----

26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649
----	------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----

Проволока стальн

57	1,00	57
----	------	----

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57
----	---------	---	--------	-----------	------	----	------	----

Затягивание пров

M08-02-

28	М08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное	100 м	0, 10	171, 43	М08-02-412-05
----	---------------	--	-------	-------	---------	---------------

В. Т. Ч. ЗИМ

(0)	16,00	(2)
-----	-------	-----

	в т.ч. ЗПМ		(0)	16,00	(2)
МР	МР	81	1,00	4,54	22
НР	НР	52	1,00		10
СП	СП	11,68	1,00		7
ЗТР	ЗТР				

Исполнитель **Щетка Т.В.**

117


Щетка Т.В.

исполнитель 4 54 22
Щетка Т.В. 86 134 17

Проектный отдел "Специальный отдел" (6-25-675)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по позиции											
29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,20	127,29			M08-02-412-04	420	1,17	
	ЗП				78,76	1,00	16	16,00	252		
	ЭМ				11,60	1,00	2	6,68	15		
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(2)		
	МР				36,93	1,00	7	4,48	33		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	15		206	1,79	
	СП от ФОТ		%	52			10		132		
	ЗТР		чел-ч	8,96							
Всего по позиции											
30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02	638	1,79	
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152		
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5		
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)		
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08	
	СП от ФОТ		%	52			6		80		
	ЗТР		чел-ч	5,39							
Всего по позиции											
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339		
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845		
33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539		
34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,30	548,03						
	ЗП				134,19	1,00	174	16,00	2 791		
	ЭМ				413,84	1,00	538				
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(50)				

Е46-03-011-01
Исполнитель:
Щерба Г.В.
(794)

Программный комплекс "Справочник-эксперт" (6.2.5-6715)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ		%	84		1,00	222		3 011	20,33	
	СП от ФОТ		%	48		1,00	133		1 721		
	ЗТР		цел-ч	15,64							
Всего по позиции											
35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02				9 696	20,33	
								M08-10-010-01			
	ЗП				130,42	1,00	170	16,00	2 713		
	ЭМ				63,24	1,00	82	5,50	452		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР				18,36	1,00	24	10,00	239		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	161		2 198	19,76	
	СП от ФОТ		%	52			110		1 411		
	ЗТР		цел-ч	15,20							
Всего по позиции											
36	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944		
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									
37	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180		
		Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02									
38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311		
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									
39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71		
		Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02									
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29						
								M08-02-412-04			
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126		
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8		
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)		
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90	
	СП от ФОТ		%	52			5		66		
	ЗТР		цел-ч	8,96							
Всего по позиции											
41	Каталог РХЦС	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6	м	10,00	142,26	1,00	1 423		320	0,90	
	3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02									

Исполнитель: 

Щетка Т.В.

Проектный документ "Специальный отдел" (6-2.5-4256)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
MP											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
0,00											
84											
48											
11,40											
0											
122											
1,14											
70											

Всего по позиции											
48											
473											
1,14											
P69-2-1											
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100											
до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича											
отвер											
стий											
ЗП											
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
MP											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
66											
40											
5,49											
0											
102											
1,21											
62											

Всего по позиции											
25											
330											
1,21											
P69-2-2											
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к											
расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)											
отвер											
стий											
ЗП											
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
MP											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
66											
40											
15,84											
0											
293											
3,48											
178											


Всего по позиции											
71											
951											
3,48											
E46-03-017-05											
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных											
площадью до 0,1 м2											
1 м3											
задел											
ки											
ЗП											
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
MP											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
84											
48											
75,22											
0											
1											
409,16											
1,00											
230											
2,41											
140											

Всего по позиции											
93											
912											
2,41											
P61-1-2 {K=2}											
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором											
при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)											
100											
м2											
повер											
ЗП											
658,42											
1,00											
89											

Исполнитель: 

Щетка ТБ. 1422.

Проектный отдел "Исследовательский отдел" (6-2-5-6715)		3									
1	2										
60	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									
		м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	1,00	236	
61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									
		шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	1,00	77	
62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2									
		100 м	0,30	127,29	M08-02-412-04						
	ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378			
	ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23			
	в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)			
	МР			36,93	1,00	11	4,48	50			
	НР от ФОТ	%	81			23		309	2,69		
	СП от ФОТ	%	52			16		199			
	ЗТР	чел-ч	8,96								
Всего по позиции						77		959	2,69		
63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2									
		м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	1,00	1 898	
Прямые затраты по разделу						38 992		65 396			
Накладные расходы по разделу						1 299		17 660			
Сметная прибыль по разделу						848		10 874			
Итого по разделу						41 141		93 930			
Раздел 3. Заземление											
64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта									
	МДС35 п.4.7		0,063	1 122,66	E01-02-057-02						
					1 122,66	1,00	71	16,00	1 132		
	ЗП	%	61				51	691	11,16		
	НР от ФОТ	%	31				27	351			
	ЗТР	чел-ч	154,00								
Всего по позиции						149		2 174	11,16		
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм									
		шт.	10	0,30	174,37	M08-02-471-01					
	ЗП			94,05	1,00	28	45,1	451			
	ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	99			
	в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	12	12			
	МР			29,42	1,00	9	5,19	46			



Проектный отдел "Исследовательский отдел" (6-2-5-6715)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НР от ФОТ			81			1,00	27		375	3,21	
СП от ФОТ			52				19		241		
ЗТР			цел-ч	10,70							
Всего по позиции											
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999		
67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07			
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300		
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47		
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)		
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13	
	СП от ФОТ		%	52			12		159		
	ЗТР		цел-ч	21,30							
Всего по позиции											
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605		
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02			
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700		
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127		
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)		
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98	
	СП от ФОТ		%	52			29		371		
	ЗТР		цел-ч	16,60							
Всего по позиции											
70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814		
71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01			
	МДС35 п.4.7		грунт								
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625		
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	6,41	
	СП от ФОТ		%	31			15		194		
	ЗТР		цел-ч	88,50							
Всего по позиции											

Исполнитель:
82 Щетка Т.В. 1 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по разделу			75							958
Итого по разделу			383							5 596

Итого по всем разделам	111 898
Масса мусора	0
Зарботная плата	1 751 28 000
Эксплуатация машин	896 4 255
в том числе заработная плата машинистов	60 970
Материалы	40 287 43 971
Затраты на производство работ в зимнее время	0
Накладные расходы по смете	1 627 22 145
Сметная прибыль по смете	1 056 13 527
Итого	111 898
НДС, %	20 142
Всего	132 040

18, 00

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Андрей
Согласовано в сумме **132 040 руб**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Щетка Т.В. *А. Щетка*