

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____

" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____

" " _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, Одоевский район, пос. Одоев, ул. Ленина, д.29
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ	%	52			1		10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: *А.Кур*
Дата 18.04.2015

7852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	М08-03-599-09 Демонтаж этажных шпиров									

3	M08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов
---	---------------	------------------------

демонтаж МДС

81-37.2004 П.

3.2.1. (4)

ЗП	7,12	1,00	14	16,00	228
ЭМ	0,84	1,00	2	6,31	11
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	0,00	1,00	0	6,18	0
НР ОТ ФОР	81		14		185
СП ОТ ФОР	52		9		119
ЗТР	0,768				1,54

Всего по позиции

[illegible]

Всего по позиции

Всего по позиции	15	202	0,77
------------------	----	-----	------

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Итого по разделу	60	838
------------------	----	-----

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

М08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36	M08-03- 572-03
ЗП					
ЭМ					
в т.ч. ЗПМ					
МР				21,51	22
НР от ФОТ		%	81	1,00	1,00
СП от ФОТ		%	52	1,00	1,00
ИТР		цел.-ч	2,32	222,28	222
				25,57	26
				1,26	(1)
					(20)
					222
					3,42
					760
					295
					189


3, 42 760
295
189
T.B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,73	1,00	47	16,00	759	
	ЗП				2,79	1,00	6	6,31	35	
	ЭМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
	в т.ч. ЗПМ				43,72	1,00	87	6,18	540	
	МР					1,00	45		618	5,12
	НР от ФОТ			81		1,00	31		397	
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	2 349	5,12
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	93	16,00	1 495	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	4	10,53	38	
	НР от ФОТ			81		1,00	89		1 211	10,08
	СП от ФОТ			52			61		777	
	ЗТР			1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ГЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	3 521	10,08
19	Прайс-лист ГЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
20	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
21	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
	ЗП		ввод		7,21	1,00	7	16,00	115	

Подготовитель:
M08-02-
411-04
Цена ТМ
115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог РХИПС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
29	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м бороз	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	87	16,00	1 396	
	ЭМ				413,84	1,00	269	4,04	1 087	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(25)	16,00	(397)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	111		1 506	10,17
	СП от ФОТ		%	48			67		861	
	ЗТР		чел-ч	15,64						
Всего по позиции										
30	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01	4 850	10,17
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00	1 356	
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50	226	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	12	10,00	119	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	81		1 098	9,88
	СП от ФОТ		%	52			55		705	
	ЗТР		чел-ч	15,20						
Всего по позиции										
31	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02		м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02		м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02		шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02		шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33	
35	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	4	16,00	63	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	4	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	

Подпись: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				36,93	1,00	2	4,48	8	
	НР от ФОТ		%	81			4		52	0,45
	СП от ФОТ		%	52		1,00	3		33	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210	м	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	160	0,45
----	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	-----	------

37 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

ЭП	100 м	0,20	65,63							
ЭМ			47,38	1,00	9	16,00			152	
в т.ч. ЗПМ			3,87	1,00	1	6,68			5	
МР			0,25	1,00	(0)	16,00			(1)	
НР от ФОТ			14,38	1,00	3	4,86			14	
СП от ФОТ		%		81					124	1,08
ЗТР		%		52					80	
		цел-ч		5,39						

Всего по позиции

38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	375	1,08
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	-----	------

39 М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

ЭП	100 м	0,40	83,77							
ЭМ			55,29	1,00	22	16,00			354	
в т.ч. ЗПМ			5,80	1,00	2	6,68			15	
МР			0,38	1,00	(0)	16,00			(2)	
НР от ФОТ			22,68	1,00	9	4,59			42	
СП от ФОТ		%		81					288	2,52
ЗТР		%		52					185	
		цел-ч		6,29						

Всего по позиции

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	м	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	884	2,52
----	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	-----	------

Исполнитель: *Иванов И.И.*
Дата: 12.12.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		чел-ч	24,72						

Всего по позиции

31 333 0,99

42 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

Всего по позиции

37 449 1,26

44 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки


шт. 4,00 29,46 1,00 118 1,00 118

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		чел-ч	70,64						

Всего по позиции

99



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	
Прочие работы										
47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
	ЭП				90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		чел-ч	11,40						
Всего по позиции										
48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04			P69-2-1	20	190 0,46
	ЭП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	4		55	0,66
	СП от ФОТ		%	40			3		34	
	ЗТР		чел-ч	5,49						
Всего по позиции										
49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,12	155,88			P69-2-2	13	180 0,66
	ЭП				126,24	1,00	15	16,00	242	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	12		160	1,90
	СП от ФОТ		%	40			8		97	
	ЗТР		чел-ч	15,84						
Всего по позиции										
50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23			E46-03-017-05	39	519 1,90
	ЭП				568,66	1,00	9	16,00	146	
	ЭМ				24,41	1,00	0	9,25	143	

Исполнитель: 
13.12.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 409,16	1,00	23	5,11	115	
		НР от ФОТ	о	84		1,00	9		123	1,20
		СП от ФОТ	о	48			5		70	
		ЗТР	всл-ч	75,22						

Всего по позиции

Всего по позиции		46	458	1,20
51	Р61-1-2 {K=2}	0,07	1 923,26	Р61-1-2
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2				
при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)				
повер				
	ЭП		658,42	1,00
	ЭМ		38,14	1,00
	в т.ч. ЭПМ		16,16	1,00
	МР		1 226,70	1,00
	НР от ФОТ	67		1,00
	СП от ФОТ	40		
	ЗТР	84,74		
				46
				3
				(1)
				86
				37
				24
				46
				7,93
				16,00
				4,50
				386
				506
				302
				5,93

Всего по позиции

Всего по позиции		196	1 952	5, 93
52	Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	1 442,59	Е15-04- 025-08
	ЗП		432,56	
	ЭМ		6,91	
	в т.ч. ЗПМ		1,25	
	МР		0,13	
	НР от ФОТ		1 003,12	
	СП от ФОТ		1,00	
	ЗТР		1,15	
			1,15	
			16,00	
			9,25	
			16,00	
			4,95	
			348	
			446	
			206	
			51,01	
			37	
			80	
			33	
			16	
			4,11	

Всего по позиции

Всего по позиции	155	1 563	4,11
------------------	-----	-------	------

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м бороз	0,05	548,03	E46-03- 011-01
	ЗП				7	16,00
	ЭМ				21	4,04
	в т.ч. ЗПП				(2)	16,00
	МР				0	0,00
	НР от ФОТ			84	9	116
	СП от ФОТ			48	5	66
	ЗТР			15,64		

RECEIVED
JAN 13 1973
0.78

Всего по позиции

Всего по позиции	42	373*	0,78
			0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81						
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		чел-ч	15,20		1,00	37		507	4,56
							25		326	

Всего по позиции										
55	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								


56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81						
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		чел-ч	8,96		1,00	23		309	2,69
							16		199	

Всего по позиции										
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	

Прямые затраты по разделу		20 412	34 184
Накладные расходы по разделу		662	8 988
Сметная прибыль по разделу		432	5 532
Итого по разделу		21 509	48 704

Раздел 3. Заземление										
59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта	с 100 м3 грунт	0,063	1 122,66					
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2.								

Подпись: 

Е01-02-057-02

Всего по позиции					
	М08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм шт.	10	0,30	174,37
		ЗП			94,05
		ЭМ			50,90
		в т.ч. ЭПМ			2,40
		МР			29,42
		НР от ФОТ	%	81	1,00
		СП от ФОТ	%	52	19
		ИТР	цел-ч	10,70	241
60	М08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм шт.	10	0,30	174,37
					М08-02-471-01
					28
					15
				(1)	16,00
				9	5,19
				27	375
				19	241
					3,21
					11,16

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999
Всего по позиции						98	1 210	3,21	

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0, 10	348, 48	M08-02- 472-07	
		ЗП			187, 23	19	16, 00
		ЭМ			75, 54	8	6, 26
		в т.ч. ЗПМ			3, 16	(0)	16, 00
		МР			85, 71	9	4, 10
		НР от ФОТ	%	81		18	247
		СП от ФОТ	%	52		12	2, 13
		ЗТР	цел-ч	21, 30			159

Всего по позиции				
63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196
			30	844,80
			1,00	605
			66	788
				2,13

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	M08-02-472-02
		ЗП			145,91	44
		ЭМ			67,87	20
		в т.ч. ЗПМ			2,78	(1)
		МР			49,38	15
		НР от ФОТ	р	81		42
		СП от ФОТ	р	52		29
		ЗТР	цел-ч	16,60		
						700
						127
						(13)
						77
						578
						371
						4,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30	844,80	1,00	1 814	1,00	1 814
66	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 м3 грунт	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ	%	31			15		194	
		ЗТР	чел-ч	88,50						
Всего по позиции							82		1 200	6,41
67	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
		окраш								
		иваем								
		ой								
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	чел-ч	3,83						
Всего по позиции							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 975		10 714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	20,00	3,83			P01-11-028-01		
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55		3,83	77	16,00	1 226	
		СП от ФОТ	%	32		1,00	50		674	6,40
		ЗТР	чел-ч	0,32			31		392	
Всего по позиции							158		2 292	6,40



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	1,00	15	16,00	234	
			измерение						129	1,22
ЭП			%	55	14,60	1,00	9		75	
НР от ФОТ			%	32		1,00	6			
СП от ФОТ			чел-ч	1,22						
ЗТР										

Всего по позиции			30	438	1,22
Прямые затраты по разделу			92	1 460	
Накладные расходы по разделу			59	803	
Сметная прибыль по разделу			37	467	
Итого по разделу			188	2 730	

Итого по всем разделам				62 986	
Масса мусора			т	0	
Заработная плата				15 764	
Эксплуатация машин				2 296	
в том числе заработная плата машинистов				521	
Материалы				25 062	
Затраты на производство работ в зимнее время				0	
Накладные расходы по смете				12 354	
Сметная прибыль по смете				7 510	
Итого				62 986	
НДС, %				11 337	
Всего				74 323	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 74 323 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Подпись: *Мельник*
Итого Т.В.