

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки: р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 19
Объект № _____

Локальный сметный расчет № _____
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: р.п. Одоев, ул. Льва Толстого, д. 19
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 715,618 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 736 чел.час.
Сметная заработная плата 91,82 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5,8	146,55		Е46-04-008-04			
			покрытия				4			
		ЗП			115,91	1,00	672,28	16,00	10756,45	
		ЭМ			30,64	1,00	177,71	5,50	977,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ		84			665,56		9035,42	
		СП от ФОТ		48			400,01		5163,10	
		ЗТР		15,90		1,00				92,22


Всего по позиции

2	Р58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций кровли обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,8	147,03		Р58-1-1		25932,39	92,22
			и				1			
		ЗП			112,64	1,00	653,31	16,00	10452,99	
		ЭМ			34,39	1,00	199,46	7,41	1478,01	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(33,70)	16,00	(539,17)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель: _____

М.П. _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 м2	5,8	1449,86			P58-12-4	10137,62	16,69
		ЗП			136,79	1,00	793,38	-4		12694,11
		ЭМ			7,20	1,00	41,76	8,85		369,58
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(5,86)	16,00		(93,73)
		МР			1305,87	1,00	7574,05	3,82		28932,86
		НР от ФОТ	%	71			663,37			9079,37
		СП от ФОТ	%	52			519,51			6649,68
		ЗТР	цел-ч	18,41		1,00				106,78
Всего по позиции										
9	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2	5,8	10878,71			E12-01-023-01	57725,60	106,78
		и кровл						-1		
		ЗП			310,94	1,15	2073,97	16,00		33183,52
		ЭМ			91,91	1,25	666,35	8,03		5350,77
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(72,28)	16,00		(1156,52)
		МР			10475,86	1,00	60759,99	3,54		215090,36
		НР от ФОТ	%	92			2317,95			31592,84
		СП от ФОТ	%	44			1185,80			15109,62
		ЗТР	цел-ч	38,53		1,15				257,00
Всего по позиции										
10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-92,8	266,88	1,00	-24766,46	1,00	-24766,46	
11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-707,6	263,89	1,00	-186728,56	1,00	-186728,56	
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (66x0,15x2x1,15x5,5) (конек)	т	0,125235	39841,20	1,00	4989,51	1,00	4989,51	
13	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (38x0,25x2x1,15x5,5) (примыкания)	т	0,120175	39841,20	1,00	4787,92	1,00	4787,92	
14	1013741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (38x1,15x4,32) (вентшахты)	т	0,188784	39841,20	1,00	7521,38	1,00	7521,38	
15	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 580 м2x1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63	м2	667	317,63	1,00	211859,21	1,00	211859,21	
16	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	2308,47			P58-2-2		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				2298,10 10,37 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	68,94 0,31 (0,00) 0,00	16,00 5,50 16,00 0,00	1103,09 1,71 (0,00) 0,00	
	% % чел-ч			71 52 309,30			57,22 44,81		783,19 573,61	9,28
Всего по позиции										
17	E10-01-003- Устройство слуховых окон 01 МДС35 п.4.7		1	3	383,21			E10-01 -003-0 1	2461,60	9,28
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				52,84 16,54 1,39 313,83	1,15 1,25 1,25 1,00	182,30 62,03 (5,21) 941,49	16,00 8,63 16,00 4,22	2916,77 535,28 (83,40) 3973,09	
	% % чел-ч			90 43 6,63			198,76 100,41		2700,15 1290,07	22,87
Всего по позиции										
18	1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м		компл	3	84,84	1,00	254,52	1,00	11415,36	22,87
Всего по позиции										
19	E10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи) 01 МДС35 п.4.7		100 М2 щитов	0,015	9370,82			E10-03 -003-0 1		
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				227,13 772,83 104,49 8370,86	1,15 1,25 1,25 1,00	3,92 14,49 (1,96) 125,56	16,00 8,26 16,00 6,40	62,69 119,69 (31,35) 803,60	
	% % чел-ч			90 43 27,80			6,23 3,15		84,64 40,44	0,48
Всего по позиции										
20	E10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны 12 МДС35 п.4.7		100 М2 проем ов	0,15	5832,03			E10-01 -044-1 2	1111,06	0,48
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				608,80 12,84 0,88 5210,39	1,15 1,25 1,25 1,00	105,02 2,41 (0,17) 781,56	16,00 8,77 16,00 5,51	1680,29 21,11 (2,64) 4306,39	
	% % чел-ч			90 43 79,79			111,49 56,33		1514,64 723,66	13,76
Всего по позиции										
Всего по позиции										
									8246,09	13,76



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения безопасности второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности поверхности и	5,8	148,12			E26-02-018-02		
		ЗП			77,97	1,15	520,06	16,00	8320,96	
		ЭМ			68,25	1,25	494,81	6,27	3102,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	(7,11)	16,00	(113,68)	
		МР			1,90	1,00	11,02	10,53	116,04	
		НР от ФОТ		77			474,45		6494,67	
		СП от ФОТ	%	48			313,66		4048,63	
		ЗТР	чел-ч	8,87		1,15				59,16
Всего по позиции										
22	прайс	Сенез Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 220м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	177,48	54,17	1,00	9614,09	1,00	22082,77	59,16
23	E12-01-012-01 МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,98	3029,51			E12-01-012-01		
		ЗП			55,23	1,15	62,24	16,00	995,91	
		ЭМ			46,96	1,25	57,53	7,30	419,94	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	(4,48)	16,00	(71,74)	
		МР			2927,32	1,00	2868,77	5,53	15864,32	
		НР от ФОТ	%	92			72,07		982,24	
		СП от ФОТ	%	44			36,87		469,77	
		ЗТР	чел-ч	6,67		1,15				7,52
Всего по позиции										
24	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,294	53772,45	1,00	-15809,10	1,00	18732,18	7,52
25	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	98	550,80	1,00	53978,40	1,00	53978,40	
26	E20-02-010-08 МДС35 п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (1,7х0,6 - 3 шт.; 1,4х0,6 - 2 шт.)	1 зонт	5	45,73			E20-02-010-08		
		ЗП			30,22	1,15	173,77	16,00	2780,24	
		ЭМ			6,68	1,25	41,75	6,89	287,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,81)	16,00	(13,00)	
		МР			8,83	1,00	44,15	4,67	206,18	
		НР от ФОТ	%	98			200,76		2737,38	
		СП от ФОТ	%	56			123,16		1564,21	
		ЗТР	чел-ч	3,65		1,15				20,99

исполнитель: *245-*
Иванов И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
27	3010295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	5	3739,99	1,00	18699,95	1,00	18699,95	20,99
28	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза	100 м2	0,08	731,89			P62-29-2		
		ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	окраш иваем ой повер хност и		152,94 0,60 0,00 578,35	1,00 1,00 1,00 1,00	12,24 0,05 (0,00) 46,27	16,00 9,33 16,00 2,42	195,76 0,45 (0,00) 111,97	
			% % чел-ч	68 40 18,72		1,00	9,79 6,12		133,12 78,30	1,50
Всего по позиции										
29	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	16,74	24,19		74,47	A311-01-146-1	519,60	1,50
		ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			3,88 20,31 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	64,95 339,99 (0,00) 0,00	16,00 7,07 16,00 0,00	1039,22 2403,73 (0,00) 0,00	
			% % чел-ч	85 48 0,58		1,00	64,95 31,18		883,34 498,83	9,71
Всего по позиции										
30	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	16,74	8,56		501,07	A310-3005-1	4825,12	9,71
		ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ			8,56 0,00	1,00 1,00	143,29 (0,00)	4,42 0,00	633,36 (0,00)	
Всего по позиции										
Всего по позиции										
		Прямые затраты по разделу			167129,36				483560,04	
		Накладные расходы по разделу			5735,39				78226,29	
		Сметная прибыль по разделу			3481,64				44669,26	
		Итого по разделу			176346,42				606455,59	
Итого по всем разделам										
Итого по всем разделам										

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

Итого по всем разделам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата										
Эксплуатация машин										
В том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
				18,00						
							5738,76		91820,15	
							2282,48		16070,25	
							131,58		2105,23	
							159108,15		375669,64	
							5735,39		78226,29	
							3481,64		44669,26	
									606455,59	
									109162,01	
									715617,60	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **715617,60 руб.**

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по управлению в строительстве»