

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки: р.п. Одоев, ул.Победы, д. 13
Объект № _____

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № _____

(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: р.п. Одоев, ул.Победы, д. 13
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 680,799 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 683 чел.час.
Сметная заработная плата 85,301 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										

1 Е46-04-008- Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100	5,45	146,55								
м2										
покры- тия										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
84										
48										
чел-ч	15,90									
1,00										
375,87										
8490,17										
4851,53										
86,66										

Всего по позиции

2 Р58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций кровли обрешетки из брусков с прозорами

100
м2
кровл
и

5,45 147,03

1799,96

24367,48 86,66


ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

112,64 1,00
34,39 1,00
5,81 1,00
0,00 1,00

613,89 16,00 9822,21
187,43 7,41 1388,82
(31,66) 16,00 (506,63)
0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	71			535,81		7333,48	
	СП от ФОТ		%	52			419,61		5371,00	
	ЗТР		чел-ч	15,16		1,00				82,62
Всего по позиции										
3	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,48	66,54		1756,74	P58-3-1	23915,51	82,62
	ЗП				66,34	1,00	31,84		509,49	
	ЭМ				0,20	1,00	0,10		0,54	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)		(0,00)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00		0,00	
	СП от ФОТ		%	71			26,43		361,74	
	ЗТР		%	52			20,70		264,93	
	ЗТР		чел-ч	9,10		1,00				4,37
Всего по позиции										
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровл и	5,45	1088,55		79,07	P58-13-1	1136,70	4,37
	ЗП				33,85	1,00	184,48		2951,72	
	ЭМ				3,61	1,00	19,67		182,97	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)		(0,00)	
	НР от ФОТ				1051,09	1,00	5728,44		21481,65	
	СП от ФОТ		%	71			153,12		2095,72	
	ЗТР		%	52			119,91		1534,89	
	ЗТР		чел-ч	4,52		1,00				24,63
Всего по позиции										
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-626,75	33,31	1,00	-20877,04	1,00	-20877,04	
Всего по позиции										
6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	626,75	24,19	1,00	15161,08	1,00	15161,08	
Всего по позиции										
7	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древе сины в конст рукции и	0,5775	2589,99		E10-01-010-01			
	МДС35 п.4.7				176,40	1,15	117,15		1874,43	
	ЗП				24,21	1,25	17,48		155,72	
	ЭМ				0,00	1,25	(0,00)		(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				2389,38	1,00	1379,87		4553,56	
	НР от ФОТ		%	90			124,18		1686,99	
	СП от ФОТ		%	43			62,73		806,00	
	ЗТР		чел-ч	22,50		1,15				14,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы 100 м2	5,45	1449,86					9076,70	14,94
	ЗП							P58-12		
	ЭМ							-4		
	в т.ч. ЗПМ				136,79	1,00	745,51	16,00	11928,09	
	МР				7,20	1,00	39,24	8,85	347,27	
	НР от ФОТ				1,01	1,00	(5,50)	16,00	(88,07)	
	СП от ФОТ				1305,87	1,00	7116,99	3,82	27186,91	
	ЗТР				71		623,34		8531,47	
					52		488,16		6248,40	
		цел-ч		18,41		1,00				100,33
Всего по позиции										
9	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 100 м2	5,45	10878,71					54242,14	100,33
	МДС35 п.4.7									
	ЗП							E12-01		
	ЭМ							-023-0		
	в т.ч. ЗПМ				310,94	1,15	1948,82	16,00	31181,06	
	МР				91,91	1,25	626,14	8,03	5027,88	
	НР от ФОТ				9,97	1,25	(67,92)	16,00	(1086,73)	
	СП от ФОТ				10475,86	1,00	57093,44	3,54	202110,77	
	ЗТР				92		2178,08		29686,37	
					44		1114,25		14197,83	
		цел-ч		38,53		1,15				241,49
Всего по позиции										
10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-87,2	266,88	1,00	-23271,94	1,00	282203,91	241,49
11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-664,9	263,89	1,00	-175460,46	1,00	-175460,46	
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (60x0,15x2x1,15x5,5) (конек)	т	0,11385	39841,20	1,00	4535,92	1,00	4535,92	
13	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (48x0,25x2x1,15x5,5) (примыкания)	т	0,1518	39841,20	1,00	6047,89	1,00	6047,89	
14	1013741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (60x1,15x4,32) (вентшахты)	т	0,29808	39841,20	1,00	11875,86	1,00	11875,86	
15	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 545 м2x1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63	м2	626,75	317,63	1,00	199074,60	1,00	199074,60	
16	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2308,47				P58-2-	



1	2	3									
Всего по позиции											
27	3010295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, шт. 6									
		периметром шахты 4000 мм									
28	A311-01-146 -1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную									
		Т	15,7025	24,19	A311-0 1-146-1						
		ЗП									
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ									
		МР	3,88	1,00	60,93	16,00	974,81				
		НР от ФОТ	20,31	1,00	318,92	7,07	2254,75				
		СП от ФОТ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
		ЗТР	0,00	1,00	0,00	0,00	- 0,00				
		%	85		60,93		828,59				
		%	48		29,24		467,91				
		чел-ч	0,58	1,00						9,11	
Всего по позиции											
29	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)									
		Т	15,7025	8,56	A310-3 005-1						
		ЭМ									
		в т.ч. ЗПМ									
Всего по позиции											
		Прямые затраты по разделу									
		Накладные расходы по разделу									
		Сметная прибыль по разделу									
		Итого по разделу									
		Итого по всем разделам									
		Заработная плата									
		Эксплуатация машин									
		в том числе заработная плата машинистов									
		Материалы									
		Накладные расходы по смете									
		Сметная прибыль по смете									
		Итого									
		НДС, %									
		Всего									
		134,41									
		594,11									
		0,00									
		168171,76									
		462589,38									
		5332,28									
		72732,68									
		3244,84									
		41626,30									
		176748,90									
		576948,36									
		576948,36									
		5331,34									
		85301,42									
		2133,44									
		14985,60									
		121,94									
		1950,92									
		160707,00									
		362302,36									
		5332,28									
		72732,68									
		3244,84									
		41626,30									
		576948,36									
		103850,70									
		680799,06									

Согласовано в сумме 680799 руб. Оксана.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Андрей

Государственное учреждение Тульской области «Региональный диспетчерский центр на железнодорожном транспорте»

18,00

Согласовано в сумме 680799 руб. 00 коп.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр по обеспечению в строительстве»
18,00

1	2	3									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))