

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ /

" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ /

" " _____ 2015 г.

Наименование стройки: р.п. Олоев, ул. Победы, 15
Объект №

на Ремонт фасада
Наименование объекта: жилой дом
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 213,069 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 220 чел.час.
Сметная заработная плата 28,612 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. | |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--------|---|--------|---------------|-------|---|----------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,082 | | | E46-04-012-02 | | | |
| | | ЗП | | | 1 | 306,07 | 1,00 | 16,00 | 1 | 713,56 |
| | | ЭМ | | | | 230,65 | 1,00 | 7,93 | | 149,98 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 97,68 | 1,00 | 16,00 | | (128,16) |
| | | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | | 1,00 | | 1 | 547,04 |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | | | | 884,03 |
| | | ЗТР | чел-ч | 172,76 | | | | | | 14,17 |

Всего по позиции

4 294,61 52 373,29

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------------|--|--------|--------|----------|------|---------------|----------|-------|
| 2 | E10-01-034-06 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 0,0672 | | | | E10-01-034-06 | | |
| | ЗП | | | | 1 190,53 | 1,15 | 16,00 | 1 472,07 | |
| | ЭМ | | | | 311,76 | 1,25 | 8,28 | 216,84 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 8,33 | 1,25 | 16,00 | (11,20) | |
| | МР | | | | 6 730,13 | 1,00 | 4,73 | 2 139,21 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 1,15 | | 1 334,94 | 11,26 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | | 637,81 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 145,72 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-------|--------|----------|------|---------------|--------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 3 | E10-01-034-05 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 0,014 | | | | E10-01-034-05 | | |
| | ЗП | | | | 1 532,28 | 1,15 | 16,00 | 394,72 | |
| | ЭМ | | | | 388,89 | 1,25 | 7,93 | 53,97 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 22,21 | 1,25 | 16,00 | (6,22) | |
| | МР | | | | 9 123,78 | 1,00 | 4,66 | 595,24 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 1,15 | | 360,85 | 3,02 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | | 172,40 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 187,55 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|------|----------|------|------|-----------|---------------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 4 | Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49 | Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057 | | 8,12 | 2 703,74 | 1,00 | 1,00 | 21 954,37 | 1 577,18 112 655,71 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------|--------|----------|------|---------------|----------|-------|
| 5 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 0,057 | | | | E15-02-031-01 | | |
| | ЗП | | | | 1 771,24 | 1,15 | 16,00 | 1 857,68 | |
| | ЭМ | | | | 61,39 | 1,25 | 7,93 | 34,69 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 26,00 | 1,25 | 16,00 | (29,64) | |
| | МР | | | | 2 510,45 | 1,00 | 3,90 | 558,07 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | | 1 509,86 | 13,38 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | | 698,31 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 204,06 | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 4 658,61 81 730,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------------|--|---|-------|----------|------|-------------------|--------|------|
| 6 | E15-04-005-03 МДС35 п.4.7 | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 0,057 | | | E15-04- 005-03 | | |
| | ЭП | | | | 359,50 | 1,15 | 16,00 | 377,04 | |
| | ЭМ | | | | 9,62 | 1,25 | 9,22 | 6,32 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,25 | 1,25 | 16,00 | (0,29) | |
| | МР | | | | 1 393,83 | 1,00 | 3,04 | 241,52 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | | 301,86 | 2,81 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | | 139,61 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 42,90 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|-------|-------|----------|------|--------------|----------|-----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 7 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,056 | | | P58-20- 1 | 1 066,35 | 18 707,89 |
| | ЭП | | | | 330,04 | 1,00 | 16,00 | 295,72 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 8,62 | 2,31 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | 16,00 | (0,90) | |
| | МР | | | | 3 247,95 | 1,00 | 2,40 | 436,52 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | | 210,60 | 2,32 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | 154,24 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 41,41 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 8 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0103 | 39 841,20 | 1,00 | 1,00 | 1 099,39 | 19 631,96 |
| 9 | Каталог РХЦС 2-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50 | Цена: =175/1.18*1.02*1.062 | м | 5,60 | 160,65 | 1,00 | 1,00 | 899,64 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|--------|----------|------|--------------|----------|-------|
| 10 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) | 100 м2 отремон тирован ной поверхн ости | 0,14 | | | P61-10- 1 | | |
| | ЭП | | | | 1 649,03 | 1,00 | 16,00 | 3 693,83 | |
| | ЭМ | | | | 1,21 | 1,00 | 5,49 | 0,93 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 1 272,50 | 1,00 | 4,49 | 799,89 | |
| | НР от ФОТ | | % | 67 | | 1,00 | | 2 474,87 | 28,26 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | | 1 477,53 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 201,84 | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|------------|--|--------------------------------------|-------|--------|------|----------|----------|--------------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | 8 447,05 60 336,07 |
| 11 | P62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности ости | 0,51 | | | P62-41-1 | | |
| | ЗП | | | | 151,63 | 1,00 | 16,00 | 1 237,30 | |
| | НР от ФОТ | | | 68 | | 1,00 | | 841,36 | 10,61 |
| | СП от ФОТ | | | 40 | | | | 494,92 | |
| | ЗТР | | | 20,80 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 2 573,58 5 046,24 |
| 12 | P62-25-1 | Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности ости | 0,65 | | | P62-25-1 | | |
| | ЗП | | | | 34,62 | 1,00 | 16,00 | 360,05 | |
| | ЭМ | | | | 26,22 | 1,00 | 5,59 | 95,27 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 307,42 | 1,00 | 8,15 | 1 628,56 | |
| | НР от ФОТ | | | 68 | | 1,00 | | 244,83 | 2,79 |
| | СП от ФОТ | | | 40 | | | | 144,02 | |
| | ЗТР | | | 4,29 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 2 472,73 3 804,20 |
| 13 | P62-22-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности ости | 0,65 | | | P62-22-1 | | |
| | ЗП | | | | 261,48 | 1,00 | 16,00 | 2 719,39 | |
| | ЭМ | | | | 12,20 | 1,00 | 9,25 | 73,35 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 665,65 | 1,00 | 2,44 | 1 055,72 | |
| | НР от ФОТ | | | 68 | | 1,00 | | 1 849,19 | 20,53 |
| | СП от ФОТ | | | 40 | | | | 1 087,76 | |
| | ЗТР | | | 31,58 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 6 785,41 10 439,09 |

Прямые затраты по разделу

44 653,40

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Накладные расходы по разделу

10 675,40

Сметная прибыль по разделу

5 890,63

Итого по разделу**61 219,43****Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта**

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------|-------|----------|------|----------|----------|------|
| 14 | P68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки) | 1000 м2 | 0,07 | | | P68-13-2 | | |
| | ЗП | | | | 448,80 | 1,00 | 16,00 | 502,66 | |
| | ЭМ | | | | 1 624,32 | 1,00 | 4,06 | 461,63 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 147,58 | 1,00 | 16,00 | (165,29) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 88 | | 1,00 | | 587,80 | 4,04 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | | 320,62 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 57,76 | | | | | |

Всего по позиции**1 872,71****26 753,00**

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------|--------|----------|------|---------------|----------|-------|
| 15 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,105 | | | E01-02-057-02 | | |
| | ЗП | | | | 1 122,66 | 1,00 | 16,00 | 1 886,07 | |
| | НР от ФОТ | | % | 61 | | 1,00 | | 1 150,50 | 16,17 |
| | СП от ФОТ | | % | 31 | | | | 584,68 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 154,00 | | | | | |

Всего по позиции**3 621,25****34 488,10**

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|------------------|-------|----------|------|---------------|----------|------|
| 16 | E27-04-001-01 МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала | 0,035 | | | E27-04-001-01 | | |
| | ЗП | | | | 117,74 | 1,15 | 16,00 | 75,82 | |
| | ЭМ | | | | 2 132,93 | 1,25 | 5,43 | 506,70 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 166,00 | 1,25 | 16,00 | (116,20) | |
| | МР | | | | 6,50 | 1,00 | 12,02 | 2,73 | |
| | НР от ФОТ | | % | 109 | | 1,15 | | 209,30 | 0,63 |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | | 124,81 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 15,72 | | | | | |

Всего по позиции**919,36****26 267,43**

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|------|--------|------|------|--------|--|
| 17 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,85 | 233,78 | 1,00 | 1,00 | 900,05 | |
|----|---------|--|----|------|--------|------|------|--------|--|

5


Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|---|---|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 18 | E27-04-001-04 МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания в (в плотном теле) | 0,07 | 182,88 3 314,87 260,38 9,10 | 1,15 1,25 1,25 1,00 1,15 | 16,00 5,51 16,00 12,02 | 235,55 1 598,18 (364,53) 7,66 654,09 390,05 | |
| | ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | | % % цел-ч | 109 65 24,19 | | | | | 1,95 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2 885,53 | 41 221,86 |
| 19 | 4080019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 8,82 | 950,70 | 1,00 | 1,00 | 8 385,17 | |
| 20 | E06-01-015-10 МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,07 | 104,66 27,45 2,02 5 689,98 | 1,15 1,25 1,25 1,00 1,15 | 16,00 8,74 16,00 5,26 | 134,80 20,99 (2,83) 2 095,05 110,10 60,56 | 1,02 |
| | ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | | % % цел-ч | 80 44 12,64 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2 421,50 | 34 592,86 |
| 21 | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0,002 | 32 943,79 | 1,00 | 1,00 | -65,89 | |
| 22 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,07 | 28 983,27 | 1,00 | 1,00 | -2 028,83 | |
| 23 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3) | т | 0,07 | 46 194,08 | 1,00 | 1,00 | 3 233,59 | |

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--------|----------|------|---------------|---------|---------------------------|
| 34 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхн | 0,027 | | | E15-02-031-01 | | |
| | | ЗП | | | 1 771,24 | 1,15 | 16,00 | 879,95 | |
| | | ЭМ | | | 61,39 | 1,25 | 7,93 | 16,43 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 26,00 | 1,25 | 16,00 | (14,04) | |
| | | МР | | | 2 510,45 | 1,00 | 3,90 | 264,35 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 1,15 | | 715,19 | 6,34 |
| | | СП от ФОТ | % | 37 | | | | 330,78 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 204,06 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 2 206,70 81 729,63 |
| 35 | E15-04-005-03 МДС35 п.4.7 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,027 | | | E15-04-005-03 | | |
| | | ЗП | | | 359,50 | 1,15 | 16,00 | 178,60 | |
| | | ЭМ | | | 9,62 | 1,25 | 9,22 | 2,99 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,25 | 16,00 | (0,14) | |
| | | МР | | | 1 393,83 | 1,00 | 3,04 | 114,41 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 1,15 | | 142,99 | 1,33 |
| | | СП от ФОТ | % | 37 | | | | 66,13 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 42,90 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 505,12 18 708,15 |
| Козырек | | | | | | | | | |
| 36 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрыти | 0,04 | | | E46-04-008-04 | | |
| | | ЗП | | | 115,91 | 1,00 | 16,00 | 74,18 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 5,50 | 6,74 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 1,00 | | 62,31 | 0,64 |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | | 35,61 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 15,90 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 178,84 4 471,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|--|---|------------------------|--------|----------|------|-------------------|---------|---------------|
| 37 | E09-03-014-01 демонтаж МДС 81-тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 38.2004 п. 3.3.1. д) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т констру кций | 0,06 | | | E09-03- 014-01 | | |
| | ЗП | | | | 361,90 | 1,00 | 16,00 | 347,42 | |
| | ЭМ | | | | 328,83 | 1,00 | 7,92 | 156,26 | |
| | в т.ч. ЗПП | | | | 33,88 | 1,00 | 16,00 | (32,52) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 5,14 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | 1,00 | | 262,16 | 2,66 |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | | 220,37 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 44,296 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 986,21 |
| 38 | R69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверст ий | 0,12 | | | R69-2- 1 | | 16 436,83 |
| | ЗП | | | | 43,76 | 1,00 | 16,00 | 84,02 | |
| | ЭМ | | | | 10,28 | 1,00 | 5,50 | 6,78 | |
| | в т.ч. ЗПП | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 66 | | 1,00 | | 55,45 | 0,66 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | | 33,61 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 5,49 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 179,86 |
| 39 | R69-2-2 {K=2} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверст ий | 0,12 | | | R69-2- 2 | | 1 498,83 |
| | ЗП | | | | 84,16 | 1,00 | 16,00 | 161,59 | |
| | ЭМ | | | | 19,76 | 1,00 | 5,50 | 13,04 | |
| | в т.ч. ЗПП | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 66 | | 1,00 | | 106,65 | 1,27 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | | 64,64 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 10,56 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 345,92 |
| 40 | E06-01-015-01 МДС35 п.4.7 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0054 | | | E06-01- 015-01 | | 2 882,67 |
| | ЗП | | | | 2 608,28 | 1,15 | 16,00 | 259,16 | |
| | ЭМ | | | | 44,47 | 1,25 | 8,76 | 2,63 | |
| | в т.ч. ЗПП | | | | 3,16 | 1,25 | 16,00 | (0,34) | |
| | МР | | | | 9 764,23 | 1,00 | 11,36 | 598,98 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | | 207,60 | 1,96 |

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|------------------------------|---|-------------------|-------|--------|------|---------------|---------|------|
| 45 | E09-04-002-01 МДС35 п.4.7 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрыти | 0,046 | | | E09-04-002-01 | | |
| | ЗП | | | | 290,04 | 1,15 | 16,00 | 245,49 | |
| | ЭМ | | | | 640,18 | 1,25 | 4,48 | 164,91 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 35,00 | 1,25 | 16,00 | (32,20) | |
| | МР | | | | 168,40 | 1,00 | 6,23 | 48,26 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | 1,15 | | 191,61 | 1,88 |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | | 161,06 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 35,50 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|----|------|--------|------|------|---------------|-----------|
| 46 | РХЩС 2 кв.2015 стр.63 | Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062 | м2 | 5,29 | 243,27 | 1,00 | 1,00 | 811,33 | 17 637,61 |
|----|--------------------------|---|----|------|--------|------|------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------|--------|-----------|------|---------------|--------|------|
| 47 | E12-01-010-01 МДС35 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрыти | 0,018 | | | E12-01-010-01 | | |
| | ЗП | | | | 898,62 | 1,15 | 16,00 | 297,62 | |
| | ЭМ | | | | 19,16 | 1,25 | 7,83 | 3,38 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,52 | 1,25 | 16,00 | (0,91) | |
| | МР | | | | 13 542,34 | 1,00 | 2,35 | 572,84 | |
| | НР от ФОТ | | % | 92 | | 1,15 | | 274,65 | 2,33 |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | | 131,35 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 112,75 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------|-------|--|--|---------------|-----------------|-----------|
| 48 | E07-05-039-06 МДС35 п.4.7 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой | 100 м шва | 0,044 | | | E07-05-039-06 | 1 279,84 | 71 102,22 |
|----|------------------------------|---|--------------|-------|--|--|---------------|-----------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|-------|----------|------|-------|---------|------|
| | ЗП | | | | 159,34 | 1,15 | 16,00 | 129,00 | |
| | ЭМ | | | | 833,00 | 1,25 | 3,78 | 173,18 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 34,50 | 1,25 | 16,00 | (30,36) | |
| | МР | | | | 1 620,80 | 1,00 | 2,41 | 171,87 | |
| | НР от ФОТ | | % | 119 | | 1,15 | | 189,64 | 0,95 |
| | СП от ФОТ | | % | 68 | | | | 108,36 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 18,79 | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|------------------|-------|--|--|---------------|---------------|-----------|
| 49 | E12-01-009-02 МДС35 п.4.7 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,046 | | | E12-01-009-02 | 772,05 | 17 546,59 |
|----|------------------------------|------------------------------|------------------|-------|--|--|---------------|---------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|----|----------|------|-------|----------|------|
| | ЗП | | | | 250,34 | 1,15 | 16,00 | 211,89 | |
| | ЭМ | | | | 18,08 | 1,25 | 8,18 | 8,50 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,02 | 1,25 | 16,00 | (1,86) | |
| | МР | | | | 9 201,89 | 1,00 | 2,91 | 1 231,76 | |
| | НР от ФОТ | | % | 92 | | 1,15 | | 196,65 | 1,66 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------|-------|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СП от ФОТ | | | | | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | |
| | | | % | 44 | | | | | |
| | | | цел-ч | 31,41 | | | | | |
| | | | | 94,05 | | | | | |

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--|-------|-------------------|--------|------|-------|--------|-------|
| 50 | E13-03-004-26 МДС35 п.4.7 {K=2} | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 0,037 | E13-03- 004-26 | | | | | |
| | | | | | 64,96 | 1,15 | 16,00 | 44,22 | |
| ЭП | | | | | 11,88 | 1,25 | 5,89 | 3,24 | |
| ЭМ | | | | | 0,18 | 1,25 | 16,00 | (0,13) | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 658,84 | 1,00 | 3,90 | 95,07 | |
| МР | | | | | | | | | |
| НР от ФОТ | | | | | | | | | 0,33 |
| СП от ФОТ | | | | | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | 21,29 |

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

46 862,52

Накладные расходы по разделу

5 151,21

Сметная прибыль по разделу

3 486,52

Итого по разделу

55 500,25

Мусор

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------|------------------|------|-------|--------|-------|
| 51 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | Т | 0,69 | A311- 01-146- | | | | |
| | | | | | 3,88 | 1,00 | 16,00 | 42,84 | |
| ЭП | | | | | 20,31 | 1,00 | 7,07 | 99,08 | |
| ЭМ | | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МР | | | | | | | | | |
| НР от ФОТ | | | | | | | | | 0,40 |
| СП от ФОТ | | | | | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | 25,70 |

Всего по позиции

210,46 305,01

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|------|-----------------|--|--|--|--|
| 52 | A310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | Т | 0,69 | A310- 3005-1 | | | | |
|----|-------------|--|---|------|-----------------|--|--|--|--|

ЭМ
в т.ч. ЗПМ

8,56 1,00 4,42 26,11
0,00 1,00 (0,00)

Исполнитель:

Антонова И.Г.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 37,84 |
| 26,11 | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Прямые затраты по разделу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 168,03 |
| Накладные расходы по разделу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 42,84 |
| Сметная прибыль по разделу | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 25,70 |
| Итого по разделу | | | | | | | | | 236,57 |
| <hr/> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Итого по всем разделам | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 180 566,66 |
| Масса мусора | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,69 |
| Зарботная плата | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 28 611,51 |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6 032,49 |
| в том числе зарботная плата машинистов | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 411,33 |
| Материалы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 109 737,11 |
| Затраты на производство работ в зимнее время | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| Накладные расходы по смете | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22 915,68 |
| Сметная прибыль по смете | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 269,87 |
| Итого | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 180 566,66 |
| НДС, % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32 502,00 |
| Всего | | | | | | | | | 213 068,66 |

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18,00

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **213 068,66**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
АНТОНОВА У.Г.