

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

Номер заказа

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Алексин, ул. Первомайская, д. 9

## Капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Нормативная трудоемкость	20,90	122,64 тыс. руб.
Средства на оплату труда	160,81	160,81 чел. -ч.
	1,26	20,74 тыс. руб.

Составлена в ценах ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 1-й квартал 2016г и Тульская область (редакция 2014г) март 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10-01-010-1	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрезетка)									
		1 м3 древесины в конструкции		0,233393	2 589,99			10-01-010-1			
		Зарплата			176,40	*1,15	47,35		16,5	781,21	
		Эксплуатация машин			24,21	*1,25	7,06		7,33	51,77	
		Материальные ресурсы			2 389,38		557,66		3,2	1 784,53	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		50,29	106,2*0,85= 90		703,09	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		25,36	53,55*0,8= 43		335,92	
		Затраты труда	чел-ч	22,5		*1,15					6,04
							687,72			3 656,52	6,04
2	10-01-002-1	Установка стропил									
		1 м3 древесины в конструкции		5,5	2 429,59			10-01-002-1			
		Объем: 5,5=(3,7+1,8)									
		Зарплата			187,18	*1,15	1 183,93		16,5	19 534,85	
		Эксплуатация машин			29,38	*1,25	201,96		7,11	1 435,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89	*1,25	12,98		16,5	214,17	
		Материальные ресурсы			2 213,03		12 171,67		3,92	47 712,93	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		1 271,12	106,2*0,85= 90		17 774,12	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		640,95	53,55*0,8= 43		8 492,08	
		Затраты труда	чел-ч	24,09		*1,15					152,37
							15 469,63			94 949,92	152,37
3	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-4,565	6 382,04		- 29 134,01		1	- 29 134,01	
		Объем: -4,565=5,5*-0,83									
							- 29 134,01			- 29 134,01	0,00
4	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	-0,88	6 571,53		- 5 782,95		1	- 5 782,95	
		Объем: -0,88=5,5*-0,16									
							- 5 782,95			- 5 782,95	0,00
5	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0,33	6 579,15		- 2 171,12		1	- 2 171,12	
		Объем: -0,33=5,5*-0,06									
							- 2 171,12			- 2 171,12	0,00
6	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (стропила)	м3	3,885	6 571,53		25 530,39		1	25 530,39	
		Объем: 3,885=3,7*1,05									
							25 530,39			25 530,39	0,00
7	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (мауэрлат)	м3	1,89	6 532,03		12 345,54		1	12 345,54	
		Объем: 1,89=1,8*1,05									
							12 345,54			12 345,54	0,00
8	10-03-003-1	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 м2 щитов	0,0324	9 370,82			10-03-003-1			
		Объем: 0,0324=1,2*0,9*3/100									
		Зарплата			227,13	*1,15	8,46		16,5	139,64	
		Эксплуатация машин			772,83	*1,25	31,30		7,22	225,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49	*1,25	4,23		16,5	69,82	
		НР от ФОТ	%	118	*0,9=106,2		13,48	106,2*0,85= 90		188,51	
		СП от ФОТ	%	63	*0,85=53,55		6,80	53,55*0,8= 43		90,07	
		Затраты труда	чел-ч	27,8		*1,15					1,04
							60,04			644,20	1,04

Исполнитель:

Конюхова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс	Жалюзийная решетка на слуховые окна 1200х900 Базисная стоимость: 0,00 - занесена вручную									
			шт.	3	0,00	=1500/1,18*1 .02	3 889,83			1	3 889,83
							3 889,83				3 889,83
											0,00

Итого по локальной смете: Дополнительные работы по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Алексин, ул. Первомайская, д. 9

20 895,07

103 928,32

159,44

Прямые затраты  
Стоимость материальных ресурсов  
Эксплуатация машин  
ЗП машинистов  
Основная ЗП рабочих  
Строительные работы с НР и СП  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП  
НДС 18%  
Итого с НДС


76 344,53  
54 175,14  
1 713,69  
283,99  
20 455,70  
100 038,49  
18 665,72  
8 918,07  
103 928,32  
18 707,10  
122 635,42

Составил

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]



Согласовано в сумме 122 635,42 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
*18.05.2016г*

Исполнитель:  
*Кононова О.А.*  
Кононова О.А.