

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: ул. Центральная, д.14, пгт. Новольвовск, Кимовский район, Тульская область
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость **73,148** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **99** чел.час.
Сметная заработная плата **14,207** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. | |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Раздел 1. Монтажные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|------|-------|------|-------|--------|--|------|
| 1 | Р67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,06 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 46,07 | 1,00 | 16,00 | 44,23 | | |
| | | ЭМ | | | 0,89 | 1,00 | 7,97 | 0,43 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,38 | 1,00 | 16,00 | (0,36) | | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | НР от ФОТ | % | 72 | | | | 32,10 | | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 23,19 | | |
| | | ЗТР | чел-ч | 6,32 | | 1,00 | | | | 0,38 |

Всего по позиции

99,95 1 665,83

2 Р67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток

100 шт. 0,06

Р67-4-1 16,00

40,87

ЗП
НР от ФОТ

1%

72

42,57

1,00

16,00

29,43

Исполнитель:

Щетжа Т.В.

N: 7257

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------|---|-------|------|---|------|---|-------|------|
| | СИ от ФОТ | | % | 52 | | | | 21,25 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 5,84 | | 1,00 | | | 0,35 |

Всего по позиции

91,55 1 525,83

3 М08-03-599-09 Демонтаж этажных штифов
демонтаж МПС 81-
37.2004 п.
3.2.1. (4)

1 шт. 4

М08-03-
599-09

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СИ от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

81
52
0,768

1,00

455,68
21,20
(2,56)
0,00
371,17
238,28

3,07

Всего по позиции

1 086,33 271,58

4 Р67-3-1

100 м 0,15

Р67-3-1

Демонтаж кабеля
ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СИ от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

72
52
9,64

1,00

168,67
0,35
(0,31)
0,00
121,67
87,87

1,45

Всего по позиции

378,56 2 523,73

Штитовое оборудование

5 М08-03-599-10

1 шт. 1

М08-03-
599-10

Шитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг
ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СИ от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

81
52
3,34

1,00

495,36
30,75
(4,00)
276,21
404,48
259,67

3,34

Всего по позиции

1 466,47 1 466,47

Исполнитель:

Щетка ТВ

Иванов

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

6 Каталог, 2-ой Шир ШМП-65*50*22 (ШРМ-3) Шт. 1 2 125,97 1,00 1,00 2 125,97
 квартал, (Цена=2296,64/1,18*1,071*1,02=2125,97)
 стр.243

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------|------|-------|------|-------|--------|------|
| 7 | M08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 1 | | | | | |
| | | ЗП | | | 10,38 | 1,00 | 16,00 | 166,08 | |
| | | ЭМ | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,40 | 1,00 | 10,53 | 4,21 | |
| | | НР от ФОТ | % | 81 | | | | 134,52 | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 86,36 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 1,12 | | 1,00 | | | 1,12 |

Всего по позиции

8 Прайс-лист ЕК Выходатель-разъединитель ВР32-31А30220 100А ЕК 391,17 391,17
 от 31.08.2015 (Цена=841,72/1,18*1,071*1,02=779,25) 779,25

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| 9 | M08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 18 | | | | | |
| | | ЗП | | | 10,38 | 1,00 | 16,00 | 2 989,44 | |
| | | ЭМ | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,40 | 1,00 | 10,53 | 75,82 | |
| | | НР от ФОТ | % | 81 | | | | 2 421,45 | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 1 554,51 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 1,12 | | 1,00 | | | 20,16 |

Всего по позиции

10 Прайс-лист ЕК Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК (Цена 7 041,22 391,18
 от 31.08.2015 =77,36/1,18*1,071*1,02=71,62) 71,62 1,00 1,00 143,24

11 Прайс-лист ЕК Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А С ИЭК (Цена 143,24
 от 31.08.2015 =77,36/1,18*1,071*1,02=71,62) 71,62 1,00 1,00

12 Прайс-лист ЕК Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А С ИЭК (Цена 820,32
 от 31.08.2015 =73,84/1,18*1,071*1,02=68,36) 68,36 1,00 1,00

Исполнитель:

3

Четка Г.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------------------|---|-----|---|--------|------|------|--------|----|
| 13 | Прайс-лист IEK от 31.08.2015 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А С ИЭК (Цена=232,14/1,18*1,071*1,02=214,91) | шт. | 2 | 214,91 | 1,00 | 1,00 | 429,82 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|-----|---|-------|------|------|-------|--|
| 14 | Прайс-лист IEK от 31.08.2015 | DIN-рейка (60см) оцинкованная (Цена = =36,49/1,18*1,071*1,02=33,78) | шт. | 1 | 33,78 | 1,00 | 1,00 | 33,78 | |
|----|---------------------------------|--|-----|---|-------|------|------|-------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|-----|---|-------|------|------|--------|--|
| 15 | Прайс-лист IEK от 31.08.2015 | Шина нулевая ШНИ-6х9-8 (Цена = 44,44/1,18*1,071*1,02=41,14) | шт. | 4 | 41,14 | 1,00 | 1,00 | 164,56 | |
|----|---------------------------------|--|-----|---|-------|------|------|--------|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|-------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------|
| 16 | M08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг-щиток ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | 1 шт. | 4 | M08-03- 599-09 | 23,73 2,79 0,13 43,72 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 16,00 6,31 16,00 6,18 | 1 518,72 70,42 (8,32) 1 080,76 1 236,90 794,06 | 10,24 |
| Всего по позиции | | | | | | 81 52 2,56 | 1,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|-----|---|--------|------|------|--------|----------|
| 17 | Прайс-лист IEK от 31.08.2015 | Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41 ИЭК (Цена=249,25/1,18*1,071*1,02=230,75) | шт. | 4 | 230,75 | 1,00 | 1,00 | 923,00 | 1 175,22 |
|----|---------------------------------|--|-----|---|--------|------|------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------|
| 18 | M08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | 1 ввод | 1 | M08-02- 411-04 | 7,21 0,00 0,00 4,17 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 16,00 0,00 16,00 26,18 | 115,36 0,00 (0,00) 109,17 93,44 59,99 | 0,82 |
| Всего по позиции | | | | | | 81 52 0,82 | 1,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------|------|------|-------|--------|
| 19 | Прайс-лист IEK от 31.08.2015 | Металлорукав РЗ-ПХ-25 (15 м) ИЭК (Цена=39,88/1,18*1,071*1,02=36,92) | м | 1 | 36,92 | 1,00 | 1,00 | 36,92 | 377,96 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 377,96 |

Осветительное оборудование

Исполнитель:

Щетка ТВ

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| 20 | M08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 | | | | | |
| | | ЗП | | | 292,93 | 1,00 | 16,00 | 374,95 | |
| | | ЭМ | | | 13,19 | 1,00 | 5,85 | 6,17 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,38 | 1,00 | 16,00 | (0,49) | |
| | | МР | | | 118,76 | 1,00 | 2,33 | 22,14 | |
| | | НР от ФОТ | % | 81 | | | | 304,11 | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 195,23 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 31,60 | 1,00 | | | | 2,53 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---|-------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 21 | 5091441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 8 | 29,46 | 1,00 | 1,00 | 235,68 | |
| 22 | M08-10-010-01 (прим.) | Прокладка металлоукава | 100 м | 0,54 | | | | | |
| | | ЗП | | | 130,42 | 1,00 | 16,00 | 126,83 | |
| | | ЭМ | | | 63,24 | 1,00 | 5,50 | 187,82 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 18,36 | 1,00 | 10,00 | 99,14 | |
| | | НР от ФОТ | % | 81 | | | | 912,73 | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 585,95 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 15,20 | 1,00 | | | | 8,21 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|-----|----|-------|------|------|---------|--|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 23 | Прайс-лист IEK от 31.08.2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 (15 м) ИЭК (Цена=39,88/1.18*1.071*1.02=36,92) | м | 54 | 36,92 | 1,00 | 1,00 | 1993,68 | |
| 24 | Прайс-лист IEK от 31.08.2015 | Скоба металл.однопопковая ИЭК d31-32мм (Цена=6,47/1.18*1.071*1.02=5,99) | шт. | 54 | 5,99 | 1,00 | 1,00 | 323,46 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|------|-------|------|-------|--------|------|
| 25 | M08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многотильного в общей оплетке, суммарное сечение | 100 м | 0,22 | | | | | |
| | | ЗП | | | 47,38 | 1,00 | 16,00 | 166,78 | |
| | | ЭМ | | | 3,87 | 1,00 | 6,68 | 5,69 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,00 | 16,00 | (0,88) | |
| | | МР | | | 14,38 | 1,00 | 4,86 | 15,38 | |
| | | НР от ФОТ | % | 81 | | | | 135,80 | |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 87,18 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 5,39 | 1,00 | | | | 1,19 |

Исполнитель: 
Щегла Т.В. 

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|----|-------|------|------|--------|----------|
| 26 | Каталог, 2-ой квартал, стр.205 | Кабель ВВГнг-LS 3*1.5 (Цена=26/1,18*1,071*1,02=24,07) | М | 22 | 24,07 | 1,00 | 1,00 | 410,83 | 1 867,41 |
| | | | | | | | | | 529,54 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|------|---------------|--|--|--|--|
| 27 | M08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение | 100 М | 0,32 | M08-02-412-04 | | | | |
|----|---------------|--|-------|------|---------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------|-------|------|-------|--------|
| ЗП | 78,76 | 1,00 | 16,00 | 403,25 |
| ЭМ | 11,60 | 1,00 | 6,68 | 24,80 |
| В т.ч. ЗПМ | 0,76 | 1,00 | 16,00 | (3,89) |
| МР | 36,93 | 1,00 | 4,48 | 52,94 |
| НР от ФОТ | | | | 329,78 |
| СП от ФОТ | | | | 211,71 |
| ЗТР | 81 | | | |
| % | 52 | | | |
| чел-ч | 8,96 | 1,00 | | 2,87 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|----|--------|------|------|----------|----------|
| 28 | Каталог, 2-ой квартал, стр.205 | Кабель ВВГнг-LS 5*6 (Цена=140,51/1,18*1,071*1,02=130,08) | М | 32 | 130,08 | 1,00 | 1,00 | 1 022,48 | 3 195,25 |
| | | | | | | | | | 4 162,56 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|-------|-----|---------------|--|--|--|--|
| 29 | E46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 М | 0,9 | E46-03-011-01 | | | | |
|----|---------------|---|-------|-----|---------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------|--------|------|-------|----------|
| ЗП | 134,19 | 1,00 | 16,00 | 1 932,34 |
| ЭМ | 413,84 | 1,00 | 4,04 | 1 504,72 |
| В т.ч. ЗПМ | 38,16 | 1,00 | 16,00 | (549,50) |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| НР от ФОТ | | | | 2 084,75 |
| СП от ФОТ | | | | 1 191,28 |
| ЗТР | 84 | | | |
| % | 48 | | | |
| чел-ч | 15,64 | 1,00 | | 14,08 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|-----|---------------|--|--|--|----------|
| 30 | M08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 М | 0,9 | M08-10-010-01 | | | | |
| | | | | | | | | | 6 713,09 |

| | | | | |
|------------|--------|------|-------|----------|
| ЗП | 130,42 | 1,00 | 16,00 | 1 878,05 |
| ЭМ | 63,24 | 1,00 | 5,50 | 313,04 |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) |
| МР | 18,36 | 1,00 | 10,00 | 165,24 |
| НР от ФОТ | | | | 1 521,22 |
| СП от ФОТ | | | | 976,59 |
| ЗТР | 81 | | | |
| % | 52 | | | |



| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|---|------|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЭТР | | | цел-ч | 15,20 | | 1,00 | | | 13,68 |

Всего по позиции

4 854,14 5 393,49

31 Прайс-лист ИЕК Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом ИЕК М 90 7,94 1,00 1,00 714,60
от 31.08.2015 (Цена=8,58/1,18*1,02=7,94)

32 Прайс лист ЭТМ Держатель 20 мм для гофрированной трубы (Цена = шт. 90 1,48 1,00 1,00 133,20
1,6/1,18*1,02*1,071=1,48)

33 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и М 100 М 0,4
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение М08-02-412-02

ЗП 47,38 1,00 16,00 303,23
ЭМ 3,87 1,00 6,68 10,34
в т.ч. ЭПМ 0,25 1,00 16,00 (1,60)
МР 14,38 1,00 4,86 27,95
НР от ФОТ 81 246,91
СП от ФОТ 52 158,51
ЭТР 5,39 1,00 2,16

Всего по позиции

746,94 1 867,35

34 Каталог, 2-ой Кабель ВВГнг- LS 3*1.5 М 40 24,07 1,00 1,00 962,80
квартир, ~~стр.205~~ (Цена=26/1,18*1,071*1,02=24,07)

35 М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и М 100 М 0,4
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение М08-02-412-03

ЗП 55,29 1,00 16,00 353,86
ЭМ 5,80 1,00 6,68 15,50
в т.ч. ЭПМ 0,38 1,00 16,00 (2,43)
МР 22,68 1,00 4,59 41,64
НР от ФОТ 81 288,59
СП от ФОТ 52 185,27
ЭТР 6,29 1,00 2,52

Всего по позиции

884,86 2 212,15

36 Каталог, 2-ой Кабель ВВГнг-LS 3*4 М 40 56,85 1,00 1,00 2 274,00
квартир, (Цена=61,41/1,18*1,071*1,02=56,85)
стр.205

Исполнитель: *Иванов*
Зачетка Т.В. *Иванов*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|-----|-------|------|-------|--------|------|
| 37 | M08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение | 100 м | 0,1 | | | | | |
| | | ЗП | | | 78,76 | 1,00 | 16,00 | 126,02 | |
| | | ЗМ | | | 11,60 | 1,00 | 6,68 | 7,75 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,76 | 1,00 | 16,00 | (1,22) | |
| | | МР | | | 36,93 | 1,00 | 4,48 | 16,54 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | | 103,06 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | | 66,16 | |
| | | ЗТР | | | | | | | 0,90 |

Всего по позиции

319,53 3 195,30

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|----|--------|------|------|----------|--|
| 38 | Катапот, 2-ой квартал, стр.205 | Кабель ВВГнг-LS 5*6 (Цена=140,51/1,18*1,071*1,02=130,08) | м | 10 | 130,08 | 1,00 | 1,00 | 1 300,80 | |
|----|--------------------------------|--|---|----|--------|------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---------|------|--------|------|-------|--------|------|
| 39 | M10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,08 | | | | | |
| | | ЗП | | | 204,68 | 1,00 | 16,00 | 261,99 | |
| | | ЗМ | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 250,95 | 1,00 | 2,32 | 46,58 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | | 222,69 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | | 136,23 | |
| | | ЗТР | | | | | | | 1,98 |

Всего по позиции

667,49 8 343,63

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----|---|-------|------|------|--------|--|
| 40 | Прайс-лист ТЕК от 31.08.2015 | Коробка КМ41212-02 распаячная для о/п 75х75х20 мм слоновая кость (с контактной группой) | шт. | 8 | 34,14 | 1,00 | 1,00 | 273,12 | |
|----|------------------------------|---|-----|---|-------|------|------|--------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 41 | M08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными | 100 шт. | 0,08 | | | | | |
| | | ЗП | | | 654,83 | 1,00 | 16,00 | 838,18 | |
| | | ЗМ | | | 201,43 | 1,00 | 6,49 | 104,58 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 11,11 | 1,00 | 16,00 | (14,22) | |
| | | МР | | | 563,77 | 1,00 | 3,24 | 146,13 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | | 690,44 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | | 443,25 | |
| | | ЗТР | | | | | | | 5,65 |

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Щетка Т.В.

8 чел-ч

70,64

1,00

M08-03-593-06

2 222,58 27 782,25

0

| | | | |
|--|-----------|-----|---------------|
| Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором | 100 | 0,1 | Е46-03-014-47 |
| Плугбиной 200 мм диаметром 32 мм | отверстий | | |

2
8
1,14

473,56 4 735,60

0.78

308, 66 2 204, 71

0.03

374,93 2 678,07

6

Шотка Т.Б. *Исход*
+7 (495) 524-8662, www.delta-basis.ru

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----------------------------|-------|----------|------|-------|--------|------|
| 46 | E46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ² | 1 м ³ Заделки | 0,01 | | | | | |
| | | ЗП | | | 568,66 | 1,00 | 16,00 | 90,99 | |
| | | ЭМ | | | 24,41 | 1,00 | 9,25 | 2,26 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1 409,16 | 1,00 | 5,11 | 72,01 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | | | 76,43 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | | 43,68 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 75,22 | | 1,00 | | | 0,75 |

Всего по позиции

285,37 28 537,00

Прямые затраты по разделу

42 351,07

Накладные расходы по разделу

12 061,13

Сметная прибыль по разделу

7 577,34

Итого по разделу

61 989,54

Итого по всем разделам

61 989,54

Заработная плата

14 207,38

Эксплуатация машин

2 635,89

в том числе заработная плата машинистов

589,78

Материалы

25 507,80

Накладные расходы по смете

12 061,13

Сметная прибыль по смете

7 577,34

Итого

61 989,54

НДС, %

11 158,12

Всего


73 147,66

Составили

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласовано в сумме 73 147,66
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.

10

14.09.2015