

"СОГЛАСОВАНО"

Подрачик

" " 2015 г.

Наименование стройки: ремонт системы холодного водоснабжения ул.Ленина д.4, г. Кимовск, Тульская область
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик Фонд капитального ремонта
Тульской области

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт системы холодного водоснабжения ул.Ленина д.4, г. Кимовск, Тульская область
Наименование объекта: ул.Ленина д.4, г. Кимовск, Тульская область
Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 105,701 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 183 чел.час.
Сметная заработная плата 25,489 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Сто- имость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-03-010- Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100	0,06	1231,32				E46-03-010-03		
02	Прил.46.1.п .3.ЗВ	отвер- стий						2		
	ЗП			314,97	1,75	33,07	16,00	529,15		
	ЭМ			916,35	1,75	96,22	4,04	388,72		
	в т.ч. ЗПМ			84,51	1,75	(8,87)	16,00	(141,98)		
	МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ	%	84			41,53		563,75		
	СП от ФОТ	%	48			24,96		322,14		
	ЗТР	чел-ч	35,43			1,75				3,72
Всего по позиции				195,78				1803,76	3,72	
2	P57-1-3 Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100	0,178	127,14				P57-1-3		
	ЗП	M2								
		основ- ания		127,14	1,00	22,63	16,00	362,09		

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

4259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	68 54 17,44			18,10 15,39 1,00		246,22 195,53 3,10	

Всего по позиции

3	E46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,08	1929,26			E46-03-009-06		3,10
---	---------------	--	---------	------	---------	--	--	---------------	--	------

ЗП	436,12	1,00	34,89	16,00	558,23					
ЭМ	1493,14	1,00	119,45	4,05	483,78					
в т.ч. ЗПМ	137,43	1,00	(10,99)	16,00	(175,91)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ			45,43		616,68					
СП от ФОТ			27,30		352,39					
ЗТР										4,07

Всего по позиции

4	P51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунт а	0,021	5535,23			P51-1-5		4,07
---	---------	---	-------------------	-------	---------	--	--	---------	--	------

ЗП	3784,24	1,00	79,47	16,00	1271,50					
ЭМ	6,01	1,00	0,13	9,31	1,18					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	1744,98	1,00	36,64	3,59	131,55					
НР от ФОТ			59,60		813,76					
СП от ФОТ			35,76		457,74					
ЗТР										10,90

Всего по позиции

5	P65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопрово да	0,18	353,34			P65-1-1		10,90
---	---------	---	------------------------	------	--------	--	--	---------	--	-------

ЗП	269,31	1,00	48,48	16,00	775,61					
ЭМ	6,94	1,00	1,25	6,54	8,17					
в т.ч. ЗПМ	1,26	1,00	(0,23)	16,00	(3,63)					
МР	77,09	1,00	13,88	9,95	138,07					
НР от ФОТ			36,04		490,92					
СП от ФОТ			24,35		311,70					
ЗТР										6,24

Всего по позиции

6	P65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопрово до	0,33	608,02			P65-1-2		6,24
---	---------	---	------------------------	------	--------	--	--	---------	--	------

ЗП	463,25	1,00	152,87	16,00	2445,96					
ЭМ	11,91	1,00	3,93	6,53	25,66					
в т.ч. ЗПМ	2,15	1,00	(0,71)	16,00	(11,35)					
МР	132,86	1,00	43,84	9,95	436,25					

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	% цел-ч	63 40 59,62			113,65 76,79 1,00		1548,11 982,92 19,67	

Всего по позиции

391,08 5438,90 19,67

7 Е16-04-002- Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

Е16-04
-002-0
2

ЗП	1387,16	1,15	287,14	16,00	4594,27
ЗМ	820,19	1,25	184,54	5,58	1029,75
В т.ч. ЗПМ	103,48	1,25	(23,28)	16,00	(372,53)
МР	583,22	1,00	104,98	3,12	327,54
НР от ФОТ	98		356,99		4867,46
СП от ФОТ	56		219,00		2781,41
ЗТР	цел-ч 149,64	1,15			30,98

Всего по позиции

1152,65 13600,43 30,98

8 5070588 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм

9 каталог 2 Труба полипропиленовая PN20 Ду25х4,2мм Ц:65,54/1,18*1,02*1,08

кв. 2015
стр. 114

10 Е16-04-002- Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм

Е16-04
-002-0
4

ЗП	1505,45	1,15	571,32	16,00	9141,09
ЗМ	598,51	1,25	246,89	5,65	1394,90
В т.ч. ЗПМ	74,46	1,25	(30,71)	16,00	(491,44)
МР	1098,99	1,00	362,67	3,12	1131,52
НР от ФОТ	98		692,34		9439,88
СП от ФОТ	56		424,73		5394,22
ЗТР	цел-ч 162,40	1,15			61,63

Всего по позиции

2297,95 26501,61 61,63

11 5070590 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм

12 каталог 2 Труба полипропиленовая PN20 Ду40х6,7мм Ц:174/1,18*1,02*1,08

кв. 2015
стр. 114

13 прайс-лист Муфта развѣтная полипропиленовая с ВР Ду40х1 1/4 Ц:238,05/1,18*1,02*1,112

ООО ПКФ
"СантехГула"

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

14	каталог 2 кв. 2015 стр. 115	Шаровый кран ПШ 40 Ц:523,74/1,18*1,02*1,112	шт.	1	503,43	1,00	503,43	1,00	503,43	
15	каталог 2 кв. 2015 стр. 115	Шаровый кран ПШ 25 Ц:183,86/1,18*1,02*1,112	шт.	6	176,73	1,00	1060,38	1,00	1060,38	
16	каталог 2 кв. 2015 стр. 115	Шаровый кран ПШ 20 Ц:140,36/1,18*1,02*1,112	шт.	12	134,92	1,00	1619,04	1,00	1619,04	
17	каталог 2 кв. 2015 стр. 115	Тройник 40 Ц:39,44/1,18*1,02*1,112	шт.	11	37,91	1,00	417,01	1,00	417,01	
18	каталог 2 кв. 2015 стр. 115	Угольник 40 Ц:27,84/1,18*1,02*1,112	шт.	12	26,76	1,00	321,12	1,00	321,12	
19	каталог 2 кв. 2015 стр. 115	Тройник 25 Ц:11,6/1,18*1,02*1,112	шт.	12	11,15	1,00	133,80	1,00	133,80	
20	каталог 2 кв. 2015 стр. 115	Угольник 25 Ц:8,7/1,18*1,02*1,112	шт.	9	8,36	1,00	75,24	1,00	75,24	
21	Е11-01-033- 02 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий дошечных толщиной 36 мм	100 м2 покры тия	0,178	11593,54		Е11-01 -033-0 2			
	ЗП				531,68	1,15	108,83	16,00	1741,36	
	ЗМ				95,14	1,25	21,17	8,73	184,80	
	В п.ч. ЗПМ				9,59	1,25	(2,13)	16,00	(34,14)	
	МР				10966,72	1,00	1952,08	3,43	6695,62	
	НР оп ФОТ						123,18		1668,97	
	СП оп ФОТ				94		70,74		905,51	
	СТР				51					
					66,71	1,15				13,66

22	Р69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отвер	0,06	932,16		Р69-4- 3			
	ЗП				483,38	1,00	29,00	16,00	464,04	
	ЗМ				2,38	1,00	0,14	7,94	1,13	
	В п.ч. ЗПМ				0,82	1,00	(0,05)	16,00	(0,79)	
	МР				446,40	1,00	26,78	5,75	154,01	

Всего по позиции					2276,00		11196,26	13,66		
------------------	--	--	--	--	---------	--	----------	-------	--	--

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	66 40 60,65			22,66 14,53 1,00		306,79 185,93 3,64	

Всего по позиции

23 Р69-4-1

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных

100	Отверстий	0,08	1031,00				93,11	1111,90	3,64
ЗП			626,92	1,00	50,15	16,00	802,46		
ЭМ			1,49	1,00	0,12	7,93	0,95		
в т.ч. ЗПМ			0,63	1,00	(0,05)	16,00	(0,81)		
МР			402,59	1,00	32,21	5,41	174,24		
НР от ФОТ					39,16		530,16		
СП от ФОТ					25,10		321,31		
ЗТР			78,66	1,00					6,29

Всего по позиции

24 Е26-01-017-01

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубами

10	М. трубопроводов	3,3	626,99				146,74	1829,12	6,29
ЗП			32,63	1,15	123,83	16,00	1981,29		
ЭМ			15,88	1,25	65,51	9,11	596,75		
в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)		
МР			578,48	1,00	1908,98	2,11	4027,96		
НР от ФОТ					111,45		1525,59		
СП от ФОТ					73,68		951,02		
ЗТР			3,52	1,15					13,36

Всего по позиции

25 1012466

Краска «Армофиниш»

Л	-4,7454	398,83	1,00	-1892,61	1,00	-1892,61	2283,45	9082,61	13,36
---	---------	--------	------	----------	------	----------	---------	---------	-------

26 прайс 000 ПКФ "СантехТюла"
Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 42/9 Ц:27,2/1,18*1,02*1,22

М	36,3	28,68	1,00	1041,08	1,00	1041,08			
ЗП		41,34	1,15	47,54	16,00	760,66			
ЭМ		4,67	1,25	5,84	5,99	34,97			
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)			
МР		69,66	1,00	69,66	3,51	244,51			
НР от ФОТ				54,67		745,45			
СП от ФОТ				33,54		425,97			
ЗТР		4,46	1,15						5,13

27 Е16-07-003-05
МДС35 п.4.7
Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм

Всего по позиции

1	Брезка	1	115,67				211,25	2211,56	5,13
---	--------	---	--------	--	--	--	--------	---------	------

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

28 каталог 2 Хомут с креплением Д1 1/4" Ц:22/1,18*1,02*1,112 шт. 35 21,15 1,00 740,25 1,00 740,25
кв. 2015
стр. 129

29 каталог 2 Хомут с креплением Д3/4" Ц:18/1,18*1,02*1,112 шт. 16 17,30 1,00 276,80 1,00 276,80
кв. 2015
стр. 129

30 А311-01-146 Потрузка. Мусор строительный с потрузкой вручную
-1 т 0,98 24,19 А311-0 1-146-1 60,84

ЗП 3,88 1,00 3,80 16,00 60,84
ЭМ 20,31 1,00 19,90 7,07 140,72
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
НР от ФОТ 3,80 3,80 51,71
СП от ФОТ 1,83 1,83 29,20
ЗТР 0,58 1,00 0,57

Всего по позиции 29,33 282,47 0,57

31 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих
вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) т 0,98 8,56 А310-3 005-1 37,08
ЭМ 8,56 1,00 8,39 4,42 (0,00)
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 0,00 0,00 (0,00)

Всего по позиции 8,39 37,08 0,00

Прямые затраты по разделу 16184,34 52544,49
Накладные расходы по разделу 1718,60 23415,45
Сметная прибыль по разделу 1067,70 13616,99
Итого по разделу 18970,63 89576,93

Итого по всем разделам 89576,93
Масса мусора т 0,98
Заработная плата 1593,02 25488,55
Эксплуатация машин 773,48 4328,56
в том числе заработная плата машинистов 77,02 1232,58
Материалы 13817,83 22727,38
Накладные расходы по смете 1718,60 23415,45
Сметная прибыль по смете 1067,70 13616,99

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

89576,93

НДС, %

18,00

16123,85

Всего

105700,78

Составил

/

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

Согласовано в сумме *105700,78 руб.*
ИИ Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

16.02.2017