

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

" ____ " ____ 2015 г.

" ____ " ____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 55
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.


Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96	Р67-4-3				
		ЭП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП оп ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	6,32			1		11	

Всего по позиции			3	49	0,19
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток			
		ЭП			
		НР оп ФОТ	100 шт.	0,03	42,57
		СП оп ФОТ			42,57
		ЗТР	%	72	
			%	52	
			чел-ч	5,84	

Всего по позиции

Исполнитель:  44 0,18

Щетка Т.В. 44 0,18

M08-03-
599-09

°	81
°	52
гел-ч	0,768

%	72
%	52
ЧЕТ-Ч	9,64

	15	202	0,77
24	371		
21	280		
15	187		
60	838		

1000

M08-03-
572-03

%	81
%	52
Чел-ч	2,32

Исполнитель: *М.И.С.*
15
Щетка Т.В.
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПГ-650х500х220 IP 54 (ШРНМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
---	------------	--	-----	------	----------	------	-------	------	-------	--

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	31	16,00	498	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	1	10,53	13	
		НР от ФОЛ	%	81		1,00	30		403	3,36
		СП от ФОЛ	%	52						
		ЭТР	цел-ч	1,12			20		259	

Всего по позиции

82 1 173 3,36

8	Прайс ТЕК от	Выключатель-разъединитель ВРЗБИ-31А30220 100А ТЕК Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
---	--------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

9	Прайс ТЕК от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
---	--------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

10	Прайс-лист ТЕК от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
----	----------------------	--	-----	------	-------	------	----	------	----	--

11	Прайс-лист ТЕК от	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	----------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист ТЕК от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	----------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист ТЕК от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	----------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов элажных)	1 шт.	2,00	70,24					
----	---------------	---	-------	------	-------	--	--	--	--	--

Исполнитель:
M08-03-599-09
Щетка ТВ-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЭПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					4,17	1,00	4	26,18	109	
НР от ФОТ			%	81		1,00	7		93	0,82
СП от ФОТ			%	52			5		60	
ЗТР			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	М08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0,10	995,31			М08-02-411-01		
ЭП					244,01	1,00	24	16,00	390	
ЭМ					158,17	1,00	16	5,76	91	
в т.ч. ЭПМ					2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР					593,13	0,00	0	5,33	0	
НР от ФОТ			%	81		1,00	23		319	2,78
СП от ФОТ			%	52			16		205	
ЗТР			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

79 1 005 2,78

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
25	Каталог РХЦС	Металлопровода РЗ-ЦХ-32	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	
3/2015, стр.277			Цена: =59,74/1.18*1.071*1.02							

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00		11	
27	М08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			М08-02-412-04		
ЭП					78,76	1,00	8	16,00	126	
ЭМ					11,60	1,00	1	6,68	8	
в т.ч. ЭПМ					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР					36,93	1,00	4	4,48	17	
НР от ФОТ			%	81		1,00	8		103	0,90
СП от ФОТ			%	52			5		66	
ЗТР			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

Исполнитель: 320 0,90

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	

29	Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,65	548,03	Е46-03-011-01					
	ЗП	Бороз		134,19	1,00	87	16,00	1 396		
	ЭМ			413,84	1,00	269	4,04	1 087		
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(25)	16,00	(397)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР оп ФОТ	%	84		1,00	111		1 506	10,17	
	СП оп ФОТ	%	48			67		861		
	ЗТР	цел-ч	15,64							

30	М08-10-010-01 Прокладка трупб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02	М08-10-010-01					
	ЗП			130,42	1,00	85	16,00	1 356		
	ЭМ			63,24	1,00	41	5,50	226		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	12	10,00	119		
	НР оп ФОТ	%	81		1,00	81		1 098	9,88	
	СП оп ФОТ	%	52			55		705		
	ЗТР	цел-ч	15,20							

Всего по позиции

274 3 504 9,88

31	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм	М	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472		
	Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									

32	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм	М	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90		
	Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02									

33	www.etm.ru Держатель для трупб 20мм	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155		
	Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									

34	www.etm.ru Держатель для трупб 32 мм	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33		
	Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02									

35	М08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,05	127,29	М08-02-412-04					
	первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2									

ЗП 78,76 1,00 63
ЭМ 11,60 1,00 6,68
в т.ч. ЗПМ 0,76 1,00 1,00

Исполнитель: 63
1 6,68
Щетка Т.В. Мельнич

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР					36,93	1,00	2	4,48		8
НР от ФОТ			%	81		1,00	4			52
СП от ФОТ			%	52			3			33
ЗТР			Чел-Ч	8,96						

Всего по позиции

14

160 0,45

36 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153,66/1.18*1.071*1.02
210

М 5,00 142,26 1,00 711 1,00 711

37	М08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63		М08-02-412-02			
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
	ЗТР		Чел-Ч	5,39						

Всего по позиции

28

375 1,08

38 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29,1/1.18*1.071*1.02
210

М 20,00 26,94 1,00 539 1,00 539

39	М08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,40	83,77		М08-02-412-03			
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00	354	
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	21		288	2,52
	СП от ФОТ		%	52			14		185	
	ЗТР		Чел-Ч	6,29						

Всего по позиции

68

884 2,52

40 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67,36/1.18*1.071*1.02
210

М 40,00 62,36 1,00 2 494 1,00 2 494

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	


Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР оп ФОТ		%	84		1,00	4		49	0,46
	СП оп ФОТ		%	48						
	ЗТР		цел-ч	11,40			2		28	

48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04		20	P69-2-1	190	0,46
	ЗП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	7	
	в п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР оп ФОТ		%	66		1,00	4		55	0,66
	СП оп ФОТ		%	40						
	ЗТР		цел-ч	5,49			3		34	

49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,12	155,88		13	P69-2-2	180	0,66
	ЗП				126,24	1,00	15	16,00	242	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20	
	в п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР оп ФОТ		%	66		1,00	12		160	1,90
	СП оп ФОТ		%	40						
	ЗТР		цел-ч	15,84			8		97	

50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23		39	E46-03-017-05	519	1,90
	ЗП				568,66	1,00				
	ЭМ				24,41	1,00				

E46-03-017-05
Исполнитель: 
Цетка Г.В. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ					1 409,16	1,00	23	5,11	115	
СП от ФОТ						1,00	9		123	1,20
ЗТР							5		70	
			%	84						
			%	48						
			цел-ч	75,22						

Всего по позиции

46 458 1,20

51 Р61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2 0,07 1 923,26 Р61-1-2

{K=2} при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)

повер

ЗП					658,42	1,00	46	16,00	737	
ЭМ					38,14	1,00	3	7,93	21	
в т.ч. ЗПМ					16,16	1,00	(1)	16,00	(18)	
МР					1 226,70	1,00	86	4,50	386	
НР от ФОТ						1,00	37		506	5,93
СП от ФОТ							24		302	
ЗТР										
			%	67						
			%	40						
			цел-ч	84,74						

Всего по позиции

196 1 952 5,93

52 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС3 п.4.7 Е15-04-025-08

окраш
иваем
ой

ЗП					432,56	1,15	35	16,00	557	
ЭМ					6,91	1,25	1	9,25	6	
в т.ч. ЗПМ					0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					1 003,12	1,00	70	4,95	348	
НР от ФОТ						1,15	33		446	4,11
СП от ФОТ							16		206	
ЗТР										
			%	80						
			%	37						
			цел-ч	51,01						

Всего по позиции

155 1 563 4,11

Система уравнивания потенциалов

53 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2 Е46-03-011-01

100 м
бороз

ЗП					134,19	1,00	7	16,00	107	
ЭМ					413,84	1,00	21	4,04	84	
в т.ч. ЗПМ					38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ							9		116	0,78
СП от ФОТ									66	
ЗТР										
			%	84						
			%	48						
			цел-ч	15,64						

Всего по позиции

Исполнитель: Щетка Т.В. 373 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00		626
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50		104
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		МР			18,36	1,00	6	10,00		55
		НР от ФОТ				1,00	37			507
		СП от ФОТ					25			326
		ЗТР			15,20					4,56
		Всего по позиции								
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00		236
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								
56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00		77
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								
57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00		378
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68		23
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00		(4)
		МР			36,93	1,00	11	4,48		50
		НР от ФОТ				1,00	23			309
		СП от ФОТ					16			199
		ЗТР			8,96					2,69
		Всего по позиции								
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00		1 898
		Прямые затраты по разделу					20 412			34 184
		Накладные расходы по разделу					662			8 988
		Сметная прибыль по разделу					432			5 532
		Итого по разделу					21 509			48 704
Раздел 3. Заземление										
59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МДС35 п.4.7	м3	0,063	1 122,66					
		откосами, грунта грунтов								
		ЗП			1 122,66					1,00

Исполнитель:
Щетка Т.В.
 7.132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	61						
СП от ФОТ			%	31		1,00	51		691	11,16
ЗТР			цел-ч	154,00			27		351	

Всего по позиции

149 2 174 11,16

60 М08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

10 шт. 0,30 174,37

М08-02-471-01

ЗП	94,05	1,00	28	16,00	451	
ЭМ	50,90	1,00	15	6,35	97	
в п.ч. ЗПМ	2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
МР	29,42	1,00	9	5,19	46	
НР от ФОТ		1,00	27		375	3,21
СП от ФОТ			19		241	
ЗТР	%	81				
	%	52				
	цел-ч	10,70				

Всего по позиции

98 1 210 3,21

61 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм

т 0,0339 29 477,17 1,00 999 1,00 999

62 М08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м 0,10 348,48

М08-02-472-07

ЗП	187,23	1,00	19	16,00	300	
ЭМ	75,54	1,00	8	6,26	47	
в п.ч. ЗПМ	3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
МР	85,71	1,00	9	4,10	35	
НР от ФОТ		1,00	18		247	2,13
СП от ФОТ			12		159	
ЗТР	%	81				
	%	52				
	цел-ч	21,30				

Всего по позиции

66 788 2,13

63 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп

т 0,0196 30 844,80 1,00 605 1,00 605

64 М08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,30 263,16

М08-02-472-02

ЗП	145,91	1,00	44	16,00	700	
ЭМ	67,87	1,00	20	6,24	127	
в п.ч. ЗПМ	2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
МР	49,38	1,00	15	5,23	77	
НР от ФОТ		1,00	42		578	4,98
СП от ФОТ			29		371	
ЗТР	%	81				
	%	52				
	цел-ч	16,60				

Всего по позиции

150 853 4,98

65 1014686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп

т 0,0588 30 844,80 1,00 1 814 1,00 1 814

Исполнитель: Щетка Т.В. 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

66 Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,063	620,39							
НР от ФОТ	МЗ									
СП от ФОТ	группа									
ЗТР	%	61	620,39	1,00	39	16,00	625			
	%	31		1,00	28		381			6,41
	цел-ч	88,50			15		194			

Всего по позиции 82 1 200 6,41

67 Е13-03-004-26 Окраска металлических оштупованных поверхностей эмалью ПФ-115
МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,027	367,84							
ЭМ	М2									
в т.ч. ЗПМ	окраш									
МР	иваем									
НР от ФОТ	ой									
СП от ФОТ										
ЗТР	%	69	32,48	1,15	1	16,00	16			
	%	48	5,94	1,25	0	5,89	1			
	цел-ч	3,83	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)			
			329,42	1,00	9	3,90	35			
				1,15	1		11			0,12
					1		8			

Всего по позиции 12 71 0,12

Прямые затраты по разделу 3 704 7 107

Накладные расходы по разделу 167 2 283

Сметная прибыль по разделу 103 1 324

Итого по разделу 3 975 10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

68 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутиационным аппаратам и электроприборам

ЗП	1	20,00	3,83							
НР от ФОТ	линия									
СП от ФОТ										
ЗТР	%	55	3,83	1,00	77	16,00	1 226			
	%	32		1,00	50		674			6,40
	цел-ч	0,32			31		392			

Всего по позиции 158 2 292 6,40

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления расклеванию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		

ЗП
НР оп ФОТ
СП оп ФОТ
ЗТР

измерение
%
%
цел-ч
1,00
55
32
1,22
14,60
1,00
15
9
6
16,00
234
129
75
1,22

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

92 1 460

Накладные расходы по разделу

59 803

Сметная прибыль по разделу

37 467

Итого по разделу

188 2 730

Итого по всем разделам

62 986

Масса мусора

т

0

Заработная плата

985 15 764

Эксплуатация машин

479 2 296

в том числе заработная плата машинистов

31 521

Материалы

22 772 25 062

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

909 12 354

Сметная прибыль по смете

587 7 510

Итого

62 986

НДС, %

18,00

11 337

Всего

74 323

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»
18,00

Согласовано в сумме 74 323 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.