

## на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. М.Горького, д.28 (дополнительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	68,57	175,56 тыс. руб.
Строительные работы	68,57	175,56 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	294,42	294,42 чел. -ч.
Средства на оплату труда	2,19	35,79 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область (редакция 2014г) декабрь 2015 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 4-й квартал 2015г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел: Дополнительные работы</b>											
1	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	3,438	1 875,93			58-12-2			
		Зарплата			158,63		545,37		16,32	8 900,44	
		Эксплуатация машин			20,96		72,06		8,13	585,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,04		13,89		16,32	226,68	
		Материальные ресурсы			1 696,34		5 832,02		3,47	20 237,10	
		НР от ФОТ	%	83			464,19	83*0,85=	71	6 480,26	
		СП от ФОТ	%	65			363,52	65*0,8=	52	4 746,10	
		Затраты труда	чел-ч	21,35							73,40
							7 277,16			40 949,75	73,40
2	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-6,1884	3 096,92		- 19 164,98		1	- 19 164,98	
							- 19 164,98			- 19 164,98	0,00
3	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	6,1884	6 571,53		40 667,26		1	40 667,26	
							40 667,26			40 667,26	0,00
4	58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,588	6 454,28			58-18-5			
		Зарплата			1 028,98		1 634,02		16,32	26 667,21	
		Эксплуатация машин			70,01		111,18		7,52	836,04	
		Материальные ресурсы			5 355,29		8 504,20		3,02	25 682,69	
		НР от ФОТ	%	83			1 356,24	83*0,85=	71	18 933,72	
		СП от ФОТ	%	65			1 062,13	65*0,8=	52	13 866,95	
		Затраты труда	чел-ч	138,49							219,92
							12 667,75			85 986,61	219,92
5	102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-8,2576	3 096,92		- 25 573,13		1	- 25 573,13	
							- 25 573,13			- 25 573,13	0,00
6	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	8,2576	6 381,67		52 697,28		1	52 697,28	
							52 697,28			52 697,28	0,00
<b>Итого по разделу: Дополнительные работы</b>											
		Стоимость материальных ресурсов					68 571,34			175 562,79	293,32
		ЗП машинистов								94 546,22	
		Основная ЗП рабочих								226,68	
		Накладные расходы								35 567,65	
		Сметная прибыль								25 413,98	
		Всего с НР и СП								18 613,05	
		НДС 18%								175 562,79	
		Итого с НДС 18%								31 601,30	
										207 164,09	

Согласовано в сумме 207164 руб. 09 коп.  
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик  
 27.04.2016г.

Составил \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исполнитель: *ИВ*  
 Иванова Л.В.

3340