

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Горького, д.6 (дополнительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	21,01	65,85 тыс. руб.
Строительные работы	20,44	65,29 тыс. руб.
Прочие работы	0,56	0,56 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	122,46	122,46 чел. -ч.
Средства на оплату труда	0,92	15,09 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) декабрь 2015 года и ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 4-й квартал 2015г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: Дополнительные работы											
1	58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,44	4 200,38						
		Зарплата			317,76		139,81	58-5-1			
		Эксплуатация машин			22,14		9,74		16,32	2 281,77	
		Материальные ресурсы			3 860,48		1 698,61		7,46	72,67	
		НР от ФОТ	%	83			116,04	83*0,85=	71	6 743,49	
		СП от ФОТ	%	65			90,88	65*0,8=	52	1 620,06	
		Затраты труда	чел-ч	39,87						1 186,52	
2	58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (свесная часть, конек, ендова)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,7284	6 454,28		2 055,08			11 904,51	17,54
		Зарплата			1 028,98		749,51	58-18-5			
		Эксплуатация машин			70,01		51,00		16,32	12 231,99	
		Материальные ресурсы			5 355,29		3 900,79		7,52	383,48	
		НР от ФОТ	%	83			622,09	83*0,85=	71	11 780,40	
		СП от ФОТ	%	65			487,18	65*0,8=	52	8 684,71	
		Затраты труда	чел-ч	138,49						6 360,63	
3	102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-3,78768	3 096,92		5 810,57			39 441,21	100,88
							- 11 730,14		1	- 11 730,14	100,88
4	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	3,78768	6 381,67		24 171,72		1	24 171,72	0,00
							- 11 730,14			- 11 730,14	0,00
5	15-04-019-5	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0277	763,31		24 171,72			24 171,72	0,00
		Зарплата			119,78		3,82	15-04-019-5			
		Эксплуатация машин			4,96	*1,15	0,17		16,32	62,27	
		Материальные ресурсы			638,57	*1,25	17,69		7,55	1,30	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		3,61		4,22	74,65	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		1,79	94,5*0,85=	80	49,82	
		Затраты труда	чел-ч	13,8				46,75*0,8=	37	23,04	
6	26-02-018-2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,349	148,12		27,08			211,08	0,44
		Зарплата			77,97		31,29	26-02-018-2			
		Эксплуатация машин			68,25	*1,15	29,77		16,32	510,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,98	*1,25	0,43		4,16	123,86	
		Материальные ресурсы			1,90		0,66		16,32	6,98	
		НР от ФОТ	%	100	*0,9=90		28,55		9,71	6,44	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		18,87	90*0,85=	77	398,62	
		Затраты труда	чел-ч	8,87				59,5*0,8=	48	248,49	
						*1,15	109,14				

Исполнитель:
Кононова О.А.

2670

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
каталог 3кв	Сенеж Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02									
стр.99		кг	10,6794	52,90						
Материальные ресурсы				52,90		564,94		1	564,94	
						564,94			564,94	0,00
Итого по разделу: Дополнительные работы					21 008,39				65 851,44	122,42
Стоимость материальных ресурсов									31 611,50	
ЗП машинистов									6,98	
Основная ЗП рабочих									15 086,74	
Накладные расходы									10 753,21	
Сметная прибыль									7 818,68	
Всего с НР и СП									65 851,44	
НДС 18%									11 853,26	
Итого с НДС 18%									77 704,70	

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской
«Региональный хозрасчетный
по ценообразованию в строител.

Имя

Согласовано в сумме **77 704,70 руб.**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
07.04.2016г.

Исполнитель:
Кононова О.А.