

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Баженова, д.40-а, секция А
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 111,685 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2	32	0,38
		СП от ФОТ	%	52				2	23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции										
2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1	7	99 0,38
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2	30	0,35
		СП от ФОТ	%	52				2	21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: _____
7
Щетка Т.В.

Форматный комплект "Средний-эконом" (6-8-6-6745)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4,00	7,96			M08-03- 599-09		
	ЗП				7,12	1,00	28	16,00	456	
	ЭМ				0,84	1,00	3	6,31	21	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		372	3,07
	СП от ФОТ		%	52			19		239	
	ЗТР		цел-ч	0,768						
	Всего по позиции						77		1 088	3,07
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58			P67-3-1		
	ЗП				70,28	1,00	11	16,00	169	
	ЭМ				0,30	1,00	0	7,87	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	9		122	1,45
	СП от ФОТ		%	52			7		88	
	ЗТР		цел-ч	9,64						
	Всего по позиции						27		379	1,45
	Прямые затраты по разделу						49		731	
	Накладные расходы по разделу						40		556	
	Сметная прибыль по разделу						30		371	
	Итого по разделу						118		1 658	
Раздел 2. Монтажные работы										
Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ		%	52			15		189	
	ЗТР		цел-ч	2,32						
	Всего по позиции									

Исполнитель: **Щетка Т.В.**
2,32
189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6 www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-З) шт. 1,00 3 717,01 1,00 3 717 1,00 3 717
Цена: =4015/1.18*1.071*1.02

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт. 5,00 10,78 M08-03-575-01
ЗП 10,38 1,00 52 16,00 830
ЭМ 0,00 1,00 0 0,00 0
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
МР 0,40 1,00 2 10,53 21
НР от ФОТ 81 49 672 5,60
СП от ФОТ 52 34 432
ЗТР 1,12

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8 Прайс IEK от Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK шт. 1,00 779,25 1,00 779 1,00 779
30.10.2015 Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02

9 Прайс IEK от Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК шт. 2,00 269,45 1,00 539 1,00 539
30.10.2015 Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02

10 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК шт. 2,00 71,62 1,00 143 1,00 143
IEK от Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

11 Прайс-лист DIN-рейка (30см) оцинкованная шт. 1,00 16,90 1,00 17 1,00 17
IEK от Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

12 www.etm.ru Шина медная 5*30 мм2 (30см) м 0,30 958,18 1,00 287 1,00 287
Цена: =1035/1.18*1.071*1.02

13 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК шт. 1,00 48,81 1,00 49 1,00 49
IEK от Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

14 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК шт. 1,00 48,81 1,00 49 1,00 49
IEK от Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02
30.10.2015

15 M08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 4,00 70,24
масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных) 3

Исполнитель: Щетка Т.В.

Проектный отдел "Информационный сектор" (6-0-0-6713)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗП					23,73	1,00	95	16,00	1	519	
ЭМ					2,79	1,00	11	6,31	70		
в т.ч. ЗПМ					0,13	1,00	(1)	16,00	(8)		
МР					43,72	1,00	175	6,18	1	081	
НР от ФОТ			%	81		1,00	91		1	237	10,24
СП от ФОТ			%	52			62			794	
ЗТР			чел-ч	2,56							

Всего по позиции											
16	www.etm.ru		шт.	4,00	381,42	1,00	1	526	1,00	1	526
Цена: =412/1.18*1.071*1.02											

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10,00	10,78						
M08-03-575-01											

ЗП					10,38	1,00	104	16,00	1	661	
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0		
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
МР					0,40	1,00	4	10,53	42		
НР от ФОТ			%	81		1,00	99		1	345	11,20
СП от ФОТ			%	52			67			864	
ЗТР			чел-ч	1,12							

Всего по позиции											
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143		
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02											

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547		
Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02											

20	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195		
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02											

21	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195		
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02											

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38						
Ввод											

ЗП					7,21	1,00					
----	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Ввод в здание											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38						
Ввод											

Ввод в здание											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38						
Ввод											

Ввод в здание											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Проектный отдел "Специальный отдел" (62.5.6725)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											

Всего по позиции											
Кабельная система											
23	M08-02-411-01	Прокладка металлокабеля на тросе	100 м	0,50	995,31						
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											

Всего по позиции											
24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	13,88	
Каталог РХЦС Металлокабеля РЗ-ЦХ-32											
Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02											
стр.277											
25	Каталог РХЦС Металлокабеля РЗ-ЦХ-32		м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	13,88	
Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02											
стр.277											
26	Каталог РХЦС Металлокабеля РЗ-ЦХ-22		м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	13,88	
Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02											
стр.277											

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	1,00	57	
диаметром 3,0 мм											
28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29						
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											

Исполнитель: 50
11
Цетка Т.В. 199

Проектный отдел "Строительный отдел" (4-2-5-6776)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч		8,96					
ЗТР										
Всего по позиции										
29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
ЗТР			чел-ч	5,39						
Всего по позиции										
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	30,00	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	
Всего по позиции										
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
Всего по позиции										
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,90	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	121	16,00	1 932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04	1 505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	154		2 085	14,08
	СП от ФОТ		%	48			92		1 191	
ЗТР			чел-ч	15,64						
Всего по позиции										
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,90	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00	1 878	
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50	313	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00	165	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	112		1 521	13,68
	СП от ФОТ		%	52			76		977	
ЗТР			чел-ч	15,20						
							739	6 713	14,08	

Исполнитель

Щетка Т.В.

13,68

1 521

977

Программный комплекс "Справочник цен" (4.2.5.6715)											
1	2	3									
Всего по позиции											
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02									
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02									
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2									
		100 м	0,10	127,29	M08-02-412-04						
		ЭП		78,76	1,00	8	16,00	126			
		ЭМ		11,60	1,00	1	6,68	8			
		в т.ч. ЗПМ		0,76	1,00	(0)	16,00	(1)			
		МР		36,93	1,00	4	4,48	17			
		НР от ФОТ	%	81	1,00	8		103	0,90		
		СП от ФОТ	%	52		5		66			
		ЗТР	чел-ч	8,96							
Всего по позиции											
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02									
39		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423			
40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
		100 м	0,40	65,63	M08-02-412-02						
		ЭП		47,38	1,00	19	16,00	303			
		ЭМ		3,87	1,00	2	6,68	10			
		в т.ч. ЗПМ		0,25	1,00	(0)	16,00	(2)			
		МР		14,38	1,00	6	4,86	28			
		НР от ФОТ	%	81	1,00	18		247	2,16		
		СП от ФОТ	%	52		12		159			
		ЗТР	чел-ч	5,39							

Исполнитель: 747
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Камчатка РХИПС	Кабаньт. ВВГчп(А) - IS 3*1 5	М	40.00	26.94	1.00	1 078	1.00	1 078	

41	Каталог РХПС Кабель ВВГнг(А) – LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
----	---	-----------------------------

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,40	83,77	M08-02-412-03
	ЗП				55,29	1,00
	ЭМ				5,80	1,00
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00
	МР				22,68	1,00
	НР от ФОТ			81		1,00
	СП от ФОТ			52		
	ЗТР			6,29		
						22
						16,00
						2
						6,68
						(0)
						16,00
						(2)
						42
						9
						4,59
						21
						14
						288
						185
						2,52

Всего по позиции

Всего по позиции				
43	Катаног РХЩС Кабель ВВГнг (А) -LS 3*4	м	40,00	62,36
3/2015, стр.	Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02		1,00	2 494
210			1,00	2 494
			68	884
				2,52

44	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63	М10-06-037-12	
	ЗП				16	16,00
	ЭМ				0	0,00
	в т.ч. ЭПМ				(0)	16,00
	МР				20	2,32
	НР от ФОТ	%	85		16	1,00
	СП от ФОТ	%	52		11	
	ЗТР	чел-ч	24,72			
						262
						0
						(0)
						47
						223
						136
						1,98

Всего по позиции

	Всего по позиции		63	668	1,98
45	Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой ГР20 ГЕ41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр. 264	шт.	8,00	7,69	1,00
				62	1,00
				62	62

Электростанционные изделия

№	М08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутоненного типа при открытой проводке шт.	0,08	424,88		M08-03-591-01
	ЗП		1,00	292,93	23	исполнитель: 375
	ЭМ		1,00	13,19	1	6
	в т.ч. ЗПМ		1,00	0,38	(0)	1669
	МР		1,00	118,76	10	Цена Т.В. 2,33

Проектный отдел "Строительный отдел" (6-2-5-6715)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НР от ФОТ			81			1,00	22		304	2,53	
СП от ФОТ			52				15		195		
ЗТР			31,60								
Всего по позиции											
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	902	2,53	
Светотехнические изделия											
48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03						
		ЭП			654,83	1,00	52	16,00	838		
		ЭМ			201,43	1,00	16	6,49	105		
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,00	(14)		
		НР от ФОТ		81	563,77	1,00	45	3,24	146		
		СП от ФОТ		52			51		690	5,65	
		ЗТР		70,64			35		443		
Всего по позиции											
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	2 222	5,65	
Цена: =700/1.18*1.071*1.02											
Прочие работы											
50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,10	338,64						
		ЭП			90,86	1,00	9	16,00	145		
		ЭМ			247,78	1,00	25	5,50	136		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		НР			0,00	1,00	0	0,00	0		
		НР от ФОТ		84			9		122	1,14	
		СП от ФОТ		48			5		70		
		ЗТР		11,40							
Всего по позиции											
51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,14	54,04				473	1,14	
		ЭП			43,76	1,00	6				
		ЭМ			10,28	1,00	1				
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)				
		НР			0,00	1,00	0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проектная компания "Специализированный инженер" (62-2-5-6755)										
НР от ФОТ			%	66		1,00	5		65	0,77
СП от ФОТ			%	40			3		39	
ЗТР			цел-ч	5,49						

Всего по позиции										
52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,14	155,88			P69-2-2	210	0,77
	ЗП				126,24	1,00	18	16,00	283	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	14		187	2,22
	СП от ФОТ		%	40			9		113	
	ЗТР		цел-ч	15,84						
Всего по позиции										
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,024	2 002,23			E46-03-017-05	606	2,22
	ЗП				568,66	1,00	14	16,00	218	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	34	5,11	173	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	14		183	1,81
	СП от ФОТ		%	48			8		105	
	ЗТР		цел-ч	75,22						
Всего по позиции										
54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,095	1 923,26			P61-1-2	684	1,81
	ЗП				658,42	1,00	63	16,00	1 001	
	ЭМ				38,14	1,00	4	7,93	29	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
	МР				1 226,70	1,00	117	4,50	524	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	51		687	8,05
	СП от ФОТ		%	40			32		410	
	ЗТР		цел-ч	84,74						
Всего по позиции										
55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,095	1 442,59			E15-04-025-08	2 651	8,05

E15-04-025-08

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Проектный комплект "Спроектированный кабель" (4.2.5.4715)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	45		605	5,57
	СП от ФОТ		%	37			22		280	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

Всего по позиции 210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

Всего по позиции 42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		чел-ч	15,20						

Всего по позиции 126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3		16,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)		(4)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проектный институт "Строительный-Спецпроект" (6.2.5.6724)										
					36,93	1,00	11	4,48	50	
			о	81					309	2,69
			о	52		1,00	23		199	
			чел-ч	8,96			16			
			зтр							

Всего по позиции	77	959	2,69
------------------	----	-----	------

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898
----	---------	---	------	-----------	------	-------	------	-------

Прямые затраты по разделу	34 019	55 084
Накладные расходы по разделу	1 026	13 913
Сметная прибыль по разделу	670	8 602
Итого по разделу	35 717	77 599

Раздел 3. Заемление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 мм	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2	грунт		
		ЗП		1 122,66	1 132
		НР от ФОТ	%	1,00	691
		СП от ФОТ	%	1,00	11,16
		ЗТР	цел-ч	27	351
				154,00	

Всего по позиции										
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01	28	16,00	451	11,16
		ЗП			94,05	1,00				
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ		81		1,00	27		375	3,21
		СП от ФОТ		52			19		241	
		ЗТР		10,70						

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999
		ММ							
		Всего по позиции							
							98	1 210	3,21

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	Монтаж: 02 472-07	М. Девятков
		ЗП			187,23	1,00	19
		12					116,00
							116,00

исполнитель: *А. Д. Денисов*
472-07
счетка Т.В. 16.00.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	21,30						
Всего по позиции										
66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	788 2,13
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
	ЗП							M08-02-472-02		
	ЭМ				145,91	1,00	44	16,00	700	
	в т.ч. ЗПМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	МР				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	НР от ФОТ		%	81	49,38	1,00	15	5,23	77	
	СП от ФОТ		%	52		1,00	42		578	4,98
	ЗТР		чел-ч	16,60			29		371	
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	1 853 4,98
69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7		грунт					E01-02-061-01		
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	61	620,39	1,00	39	16,00	625	
	СП от ФОТ		%	31		1,00	28		381	6,41
	ЗТР		чел-ч	88,50			15		194	
Всего по позиции										
70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115	100 м2	0,027	367,84					
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой					E13-03-004-26		
	ЗП									
	ЭМ				32,48	1,15	1	16,00	16	
	в т.ч. ЗПМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	МР				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ		%	69	329,42	1,00	9	3,90	35	
	СП от ФОТ		%	48		1,15	1		11	0,12
	ЗТР		чел-ч	3,83			1		8	

Исполнитель: *Щетка Т.В.*
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										71 0,12

Прямые затраты по разделу 3 704 7 107

Накладные расходы по разделу 167 2 283

Сметная прибыль по разделу 103 1 324

Итого по разделу 3 975 10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	37,00	3,83				P01-11-028-01	
	ЭП									
	НР от ФОТ		%	55		1,00	142	16,00		2 267
	СП от ФОТ		%	32		1,00	92			1 247 11,84
	ЗТР		чел-ч	0,32			57			725

Всего по позиции

291 4 239 11,84

72	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60				P01-11-010-01	
	ЭП		измерение							
	НР от ФОТ		%	55		1,00	15	16,00		234
	СП от ФОТ		%	32		1,00	9			129 1,22
	ЗТР		чел-ч	1,22			6			75

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу 157 2 501

Накладные расходы по разделу 101 1 376

Сметная прибыль по разделу 63 800

Итого по разделу 321 4 677

Итого по всем разделам 94 648

Масса мусора 0

Заработная плата

Эксплуатация машин



1 444 23 066 3 392 696

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

111 685

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 111 589 руб

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Щетка Т.В.