

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

УТВЕРЖДЕНО

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Баженова, д. 36, секция А
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 121,262 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.час.
Сметная заработная плата 25,514 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96					
		ЭП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52					23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

		Всего по позиции	7		99	0,38				
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57					
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72			2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52					21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель:

Щетка Т.В.

248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3	М08-03-599-09	Демонтаж этажных шпилей	1 шт.	4,00	7,96			М08-03-599-09		
	Демонтаж МДС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1.1. (4)									

ЗП	7,12	1,00	28	16,00	456	
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21	
В т.ч. ЭПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ			27		372	3,07
СП от ФОТ			19		239	
Итого	81					
52						
Итого	0,768					

4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58		77	1 088	3,07
	ЗП				70,28	1,00	11	16,00	169
	ЭМ				0,30	1,00	0	7,87	0
	В т.ч. ЭПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0
	НР от ФОТ						9		122
	СП от ФОТ						7		88
	Итого								1,45
	52								
	Итого								
	9,64								

Всего по позиции	27	379	1,45
Прямые затраты по разделу	49	731	
Накладные расходы по разделу	40	556	
Сметная прибыль по разделу	30	371	
Итого по разделу	118	1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	М08-03-572-03	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36		М08-03-572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163
	В т.ч. ЭПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
	МР				222,28	1,00	222		3,42
	НР от ФОТ						22		760
	СП от ФОТ						15		295
	Итого								189
	81								
	52								

Исполнитель: 3,42
 295
 189
 Щетка Т.В. Мельник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 2,32							

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 1Р 54 (ШРНМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
---	------------	---	-----	------	----------	------	-------	------	-------	------

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78			M08-03-575-01		
---	---------------	--------------------	-------	------	-------	--	--	---------------	--	--

ЗП	10,38	1,00	52	16,00	830
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	0,40	1,00	2	10,53	21
НР оп ФОТ		1,00	49		672
СП оп ФОТ			34		432
ЗТР	цел-ч 1,12				5,60

Всего по позиции

8	Прайс IEK оп	Выключатель-разъединитель ВРЗИ-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	5,60
---	--------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	------

9	Прайс IEK оп	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
---	--------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

10	Прайс-лист IEK оп	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
----	-------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

11	Прайс-лист IEK оп	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист IEK оп	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист IEK оп	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

Исполнитель:
Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов элажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1	519
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1	081
	НР от ФОТ					1,00	91		1	237
	СП от ФОТ						62			794
	ЗТР									10,24
					2,56					

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1	526	1,00	1	526
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02									

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	14,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	145	16,00	2	325
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	6	10,53	59	
	НР от ФОТ					1,00	138		1	883
	СП от ФОТ						94		1	209
	ЗТР									15,68
					1,12					

Всего по позиции

18	Прайс-лист ТЕК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
		от 30.10.2015								

19	Прайс-лист ТЕК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00	820	
		Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								
		от 30.10.2015								

20	Прайс-лист ТЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

21	Прайс-лист ТЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

Ввод в здание

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЗП	Ввод		7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЗМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ					7		93	0,82
		СП от ФОТ					5		60	
		ЗТР	%	81		1,00				
			%	52						
			Чел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЗМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	117		1 596	13,88
		СП от ФОТ					80		1 024	
		ЗТР	%	81						
			%	52						
			Чел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	М	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС	Металлорукав РЗ-ЦХ-32	М	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

26	Каталог РХЦС	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
	3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная п		0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
		диаметром 3,0 мм								

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,30	127,29					
		первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное								
		сечение до 35 мм2			78,76	1,00				
		ЗП								

M08-02-

Исполнитель:

Щетка Т.В.

15.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					18,36	1,00	20	10,00	202	
НР от ФОТ			%	81		1,00	136		1 859	16,72
СП от ФОТ			%	52			93		1 193	
ЗТР			цел-ч	15,20						

Всего по позиции

462 5 932 16,72

34 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 20мм
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02

М 100,00 7,87 1,00 787 1,00 787

35 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 32мм
Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02

М 10,00 17,96 1,00 180 1,00 180

36 www.etm.ru Держатель для труб 20мм
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02

шт. 175,00 1,48 1,00 259 1,00 259

37 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм
Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02

шт. 17,00 4,17 1,00 71 1,00 71

38 М08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2

100 м 0,10 127,29

М08-02-412-04

ЗП	78,76	1,00	8	16,00	126
ЗМ	11,60	1,00	1	6,68	8
В п.ч. ЗПМ	0,76	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	36,93	1,00	4	4,48	17
НР от ФОТ			8		103
СП от ФОТ		%	52		66
ЗТР		цел-ч	8,96		

Всего по позиции

26 320 0,90

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

М 10,00 142,26 1,00 1 423 1,00 1 423

40 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

100 м 0,40 65,63

М08-02-412-02

ЗП	47,38	1,00	19	16,00	303
ЗМ	3,87	1,00	2	6,68	10
В п.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)		
МР	14,38	1,00	6	4,86	28
НР от ФОТ		%	81		18
					246

Исполнитель
Щетка ТВЗ
246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52			12			
ЗТР			цел-ч	5,39					159	

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	747	2,16

42	М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 М	0,60	83,77			М08-02- 412-03			
----	--	-------	------	-------	--	--	-------------------	--	--	--

ЗП	55,29	1,00	33	16,00	531	
ЗМ	5,80	1,00	3	6,68	23	
в т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР	22,68	1,00	14	4,59	62	
НР от ФОТ		1,00	32		433	3,77
СП от ФОТ			22		278	
ЗТР						
%	81					
%	52					
цел-ч	6,29					

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	60,00	62,36	1,00	3 742	1,00	3 742	104	1 327	3,77
----	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	-----	-------	------

44	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100	0,08	455,63			М10-06- 037-12				
----	--	-----	------	--------	--	--	-------------------	--	--	--	--

ЗП	204,68	1,00	16	16,00	262	
ЗМ	0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	250,95	1,00	20	2,32	47	
НР от ФОТ		1,00	16		223	1,98
СП от ФОТ			11		136	
ЗТР						
%	85					
%	52					
цел-ч	24,72					

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	63	668	1,98
----	--	-----	------	------	------	----	------	----	----	-----	------

Электроустановочные изделия

Исполнитель: 
Щегла Т.В.

46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неупрочненного типа при открытой проводке	шт.	100	0,08	424,88	M08-03-591-01	23	16,00	375	2,53
		ЗП				292,93		1,00			
		ЭМ				13,19		1,00		6	
		в т.ч. ЗПМ				0,38		1,00		(0)	
		МР				118,76		1,00		22	
		НР от ФОТ						1,00		304	
		СП от ФОТ								195	
		ЗТР									

47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	2,53
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	------

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,08	1 420,03	M08-03-593-06	52	16,00	838	5,65
		ЗП				654,83		1,00		105	
		ЭМ				201,43		1,00		(14)	
		в т.ч. ЗПМ				11,11		1,00		146	
		МР				563,77		1,00		690	
		НР от ФОТ								443	
		СП от ФОТ									
		ЗТР									

	Всего по позиции	199	2 222	5,65
49	Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖК "Луна" Viled Арт SS 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт. 8,00 648,05 1,00 5 184 1,00 5 184		

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	шт.	100	0,10	338,64	E46-03-014-47	9	16,00	145	1,14
		ЗП				90,86		1,00			
		ЭМ				247,78		1,00		136	
		в т.ч. ЗПМ				0,00		1,00		(0)	
		МР				0,00		1,00		0	
		НР от ФОТ								122	
		СП от ФОТ								70	
		ЗТР									

Всего по позиции

Исполнитель: Щетка Т.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

51 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 мм, толщина стен 0,5 кирпича

отверстий 0,18 54,04 Р69-2-1

ЭП	43,76	1,00	8	16,00	126	
ЭМ	10,28	1,00	2	5,50	10	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			6		83	0,99
СП от ФОТ			4		50	
37Р	5,49					

Всего по позиции 20 269 0,99

52 Р69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500 мм)

отверстий 0,18 155,88 Р69-2-2

ЭП	126,24	1,00	23	16,00	364	
ЭМ	29,64	1,00	5	5,50	29	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			18		240	2,85
СП от ФОТ			11		146	
37Р	15,84					

Всего по позиции 57 779 2,85

53 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 0,028 2 002,23 Е46-03-017-05

ЭП	568,66	1,00	16	16,00	255	
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	6	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1 409,16	1,00	39	5,11	202	
НР от ФОТ			16		214	2,11
СП от ФОТ			9		122	
37Р	75,22					

Всего по позиции 81 799 2,11

54 Р61-1-2 {К=2} Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 мм при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)

м2 0,115 1 923,26 Р61-1-2

ЭП	658,42	1,00	76	16,00	1 211	
ЭМ	38,14	1,00	4	7,93	35	
в т.ч. ЭПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	
МР	1 226,70	1,00	141	4,50	635	
НР от ФОТ			61		831	9,75
СП от ФОТ						
37Р	84,74					

Исполнитель: Щетка Т.В. 486

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,30	127,29					M08-02-412-04	
		ЭП			78,76	1,00	24	16,00	378		
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23		
		в т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)		
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50		
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69	
		СП от ФОТ	%	52			16		199		
		ЗТР	цел-ч	8,96							

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм ²	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898		
		Всего по позиции					77		959	2,69	

		Прямые затраты по разделу					36 045		59 758		
		Накладные расходы по разделу					1 160		15 771		
		Сметная прибыль по разделу					759		9 727		
		Итого по разделу					37 965		85 256		

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка груннта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МСЗ5 п.4.7 откосами, грунта грунтов 2	м ³	0,063	1 122,66					E01-02-057-02	
		ЭП	грунт		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132		
		НР от ФОТ	%	61		1,00	51		691	11,16	
		СП от ФОТ	%	31			27		351		
		ЗТР	цел-ч	154,00							

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	0,30	174,37					M08-02-471-01	
		ЭП			94,05	1,00	28	16,00	451		
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97		
		в т.ч. ЭПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)		
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46		
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		241	3,21	
		СП от ФОТ	%	52			19				
		ЗТР	цел-ч	10,70							
		Всего по позиции					149		2 174	11,16	

Исполнитель
241
Щетка Т.В. Мещеряков

Всего по позиции			98	1 210	3,21				
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по стеновым основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ				1,00	18		247	2,13
		СП от ФОТ					12		159	
		ЗТР			21,30					
		Всего по позиции							66	788 2,13

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
		Всего по позиции								

67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ				1,00	42		578	4,98
		СП от ФОТ					29		371	
		ЗТР			16,60					
		Всего по позиции							150	1 853 4,98

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
		Всего по позиции								
69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах козлов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
		МДСЗ п.4.7								
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ				1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ					15		194	
		ЗТР			88,50					
		Всего по позиции							82	1 200 6,41

Исполнитель: Щетка Т.В. Мень

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	329,42	1,00	9	3,90	35
НР от ФОТ		1,15	1		11
СП от ФОТ			1		8
ЗТР	3,83				

Всего по позиции 12 71 0,12

Прямые затраты по разделу 3 704 7 107

Накладные расходы по разделу 167 2 283

Сметная прибыль по разделу 103 1 324

Итого по разделу 3 975 10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	41,00	3,83	П01-11-028-01
ЗП	3,83					
НР от ФОТ	1,00	1,00	157	16,00	2 512	
СП от ФОТ	32	1,00	102		1 382	13,12
ЗТР	0,32		63		804	

Всего по позиции 322 4 698 13,12

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	П01-11-010-01
ЗП	14,60					
НР от ФОТ	55	1,00	15	16,00	234	
СП от ФОТ	32	1,00	9		129	1,22
ЗТР	1,22		6		75	

Всего по позиции 30 438 1,22

Прямые затраты по разделу 172

Исполнитель:
2 746
Щетка Т.В. *Щетка*

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

111	1 511	11
69	879	
352	5 136	

Итого по всем разделам

102 764

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1 596

25 514

Эксплуатация машин

795

3 820

в том числе заработная плата машинистов

52

842

Материалы

37 580

41 008

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1 478

20 121

Сметная прибыль по смете

961

12 301

Итого

102 764

НДС, %

18, 00

18 498

Всего

121 262

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 121 262 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Щетка Т.В.